



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROP. MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRE - CE	DATA: 24/09/2022	BDI: 27,35%
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROP. MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRE - CE	FORTE	VERSÃO
LÓCAL:	DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS E SÍTIO ESPÍRITO SANTO, SALITRE - CE	ORÇ	PROJ
CLIENTE:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE - CE	SEINFRA	107,1 COM DESONERVAÇÃO
		SNAPI	20007 COM DESONERVAÇÃO
		Condição	PROPRIA



0578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CH)	SEINFRA	H	0,24000000	40,9200	9,7248
TOTAL Equipamento:						9,7248

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	15,5500	11,1960
TOTAL Mão de Obra:						11,1960
VALOR:						20,92

3.1.5. C2536 - TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL (M3)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500	38,8750
TOTAL Mão de Obra:						38,8750
VALOR:						38,88

3.1.6. C2530 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM (M3)

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0090	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,22220000	110,3000	24,5287
TOTAL Equipamento:						24,5287
VALOR:						24,53

3.2.1. C0079 - AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0163	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	3,40000000	7,7900	26,4860
0113	ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA	SEINFRA	KG	6,50000000	1,0000	6,5000
TOTAL Material:						32,9860

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,80000000	16,7700	13,4160
0291	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,50000000	20,7700	51,9250
02543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,50000000	15,5500	54,4250
TOTAL Mão de Obra:						119,7660
VALOR:						152,75

3.3.1. C4426 - PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	33,7600	67,5200
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	312,7300	312,7300
C4425	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00000000	281,5700	281,5700
TOTAL Serviço:						661,8200
VALOR:						661,82

[Assinatura]
 Engenheiro Civil
 CREA 353762 CE

[Assinatura]
 Maria Alves Pontes Teles
 CPF: 828.599.403-63
 Administrador (e)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIoulos E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROPRIETARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRE - CE	DATA: 24/09/2022	BDI: 27,35%
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIoulos E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROPRIETARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRE - CE	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	DISTRITO LAGOA DOS CRIoulos E SÍTIO ESPÍRITO SANTO, SALITRE - CE	HORA	MES
CLIENTE:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE - CE	PREÇO	VALOR



3.3.2. C4428 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

Serviço		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	33,7800	67,5200
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	312,7300	312,7300
C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00000000	293,8600	293,8600
TOTAL Serviço:						674,1100
VALOR:						674,11

3. C1994 - PORTA TIPO PARANÁ (S/ACCESSÓRIOS) (M2)

Material		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H1715	PORTA TIPO PARANÁ	SEINFRA	M2	1,00000000	63,5000	63,5000
TOTAL Material:						63,5000

Mão de Obra		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,19000000	16,7700	19,9563
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,19000000	20,7700	24,7163
TOTAL Mão de Obra:						44,6726
VALOR:						108,17

3.3.4. C4421 - FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm (CJ)

Material		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0100	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	55,3500	0,5867
I0209	BATENTE DE PERoba (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL	SEINFRA	UN	1,00000000	134,7100	134,7100
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	0,8000	1,3760
I0269	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	M	5,10000000	18,4900	94,2900
I1580	PARAFUSO PARA MADEIRA DE BOMM	SEINFRA	UN	12,00000000	0,2200	2,6400
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	12,7400	2,5480
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTERODOAPE	SEINFRA	UN	6,00000000	1,1300	6,7800
TOTAL Material:						243,1117

Mão de Obra		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	16,7700	8,3850
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	20,7700	29,0780
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,5500	21,7700
TOTAL Mão de Obra:						69,6180
VALOR:						312,73

3.3.5. C4422 - ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) (CJ)

Material	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL


 Engenheiro Civil
 CREA 353762 CE


 Maria Alves Pontes Teles
 CPF: 826.599.403-61
 Administrador (a)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIoulos E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROFª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRE - CE	DATA: 24/09/2022	IGI: 27,35%			
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIoulos E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROFª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRE - CE	FONTE	VERSÃO	FDRA	DES	REF
LOCAL:	DISTRITO LAGOA DOS CRIoulos E SÍTIO ESPÍRITO SANTO, SALITRE - CE	ORÇ	30/202	111,21%	68,89%	69,2022
CLIENTE:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE - CE	SEINFRA	027.1 COM DESEMBOLSAÇÃO	83,80%	42,70%	69,9021
		RNAPI	2022/17 COM DESEMBOLSAÇÃO	83,95%	42,70%	69,9023
		Concepção	PROPOSTA	1,60%		



18268	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	SEINFRA	M	5,20000000	7200	37,3440
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,10000000	12,7400	1,2740
TOTAL Material						20,6180

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,35000000	16,7700	5,1895
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,35000000	20,7700	7,2695
TOTAL Mão de Obra:					13,1386	
VALOR:					33,76	

3.6. C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	37,7200	37,7200
TOTAL Material					37,7200	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	16,7700	33,5400
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,7700	41,5400
TOTAL Mão de Obra:					75,0800	
VALOR:					112,80	

3.3.7. C1144 - DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2" (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	1,00000000	16,1300	16,1300
11587	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	SEINFRA	UN	6,00000000	0,1200	0,7200
TOTAL Material					16,8500	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,25000000	16,7700	4,1925
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,25000000	20,7700	5,1925
TOTAL Mão de Obra:					9,3850	
VALOR:					26,24	

3.3.8. C1958 - PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00720000	61,2700	0,4411
10208	BATENTE DE FERRO	SEINFRA	M	2,50000000	16,1800	40,4500
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,49000000	0,9000	0,4410
10505	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,03000000	0,4600	0,9338
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,78000000	20,2300	36,0094
11154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	0,59000000	43,0500	25,3896
11704	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	SEINFRA	M2	1,00000000	104,3400	104,3400

Manoel Gonçalves Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA 353762/CE

Maria Alves Pontes Tol
CPF: 828.599.403-63
Administrador (e)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIoulos E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROFª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALTRE - CE
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIoulos E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROFª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALTRE - CE
LOCAL:	DISTRITO LAGOA DOS CRIoulos E SÍTIO ESPÍRITO SANTO, SALTRE - CE
CLIENTE:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALTRE - CE

DATA: 24/09/2022		BDI: 27,36%		
FONTE	VERBA	HORA	MES	DET.
DATE	2022/9	111,518	40,00%	000000
SEINFRA	127.1 COM DESONERACAO	63,85%	47,78%	000001
SEINFRA	2022/9 COM DESONERACAO	88,55%	27,44%	000002
Comarcado	PROCPBA			



TOTAL Material: 268,420

Mão de Obra		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	20,7700	31,1550
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500	38,8750
TOTAL Mão de Obra:						70,0300
VALOR:						278,04

3.3.9. C1967 - PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA (M2)

Material		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10100	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00250000	55,3500	0,1360
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,17000000	0,4800	0,5382
11702	PORTA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	1,00000000	372,6100	372,6100
TOTAL Material:						373,3087

Mão de Obra		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	20,7700	31,1550
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500	38,8750
TOTAL Mão de Obra:						70,0300
VALOR:						443,34

3.3.10. C3681 - GRADE DE FERRO TUBULAR COM MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO (M2)

Material		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16748	GRADE DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=15MM E MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO 2"X3/8"	SEINFRA	M2	1,00000000	204,8700	204,8700
TOTAL Material:						204,8700

Mão de Obra		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	20,7700	62,3100
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	15,5500	46,6500
TOTAL Mão de Obra:						108,9600

Serviço		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPEM, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,07000000	446,3700	4,4837
TOTAL Serviço:						4,4837
VALOR:						318,38

3.3.11. C4949 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR COM MASSA E=6MM, COLOCADO (M2)

Material		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11516	MASSA PARA VIDRO	SEINFRA	KG	1,50000000	7,9900	11,9850
12259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	193,0800	193,0800
TOTAL Material:						205,0650

Mão de Obra		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL Mão de Obra:						70,0300

Agostinho Gonçalves Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA 353762 CE

Maria Alves Pontes Tel.
CPF: 826.593.403-63
Administrador (e)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROFª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRE - CE	DATA: 24/09/2022	BDI: 27,35%		
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROFª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRE - CE	VERSSÃO:	HORA:	MIN:	SEG:
LOCAL:	DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS E SÍTIO ESPÍRITO SANTO, SALITRE - CE	UNID:	20247	111,31%	46,08%
CLIENTE:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE - CE	SEINFRA:	827 - COM DEGRADATION	69,82%	47,78%
		SEINFRA:	382307 COM DEGRADATION	88,35%	60,92%
		Composição:	PRONHA		



10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,50000000	16,7700	6,3150
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
TOTAL Mão de Obra:						16,7700
VALOR:						223,84

3.3.12. C0586 - CADEADO MÉDIO (UN)

Material		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10400	CADEADO MEDIO	SEINFRA	UN	1,00000000	18,3100	18,3100
TOTAL Material:						18,3100
VALOR:						18,31

3.4.1. C3037 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

Mão de Obra		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,7700	12,4620
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	15,5500	9,3300
TOTAL Mão de Obra:						21,7920
Serviço		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0165	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	739,8000	18,4950
TOTAL Serviço:						18,4950
VALOR:						40,29

3.5.1. C2201 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA (M2)

Material		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	15,00000000	0,6800	9,7000
TOTAL Material:						9,7000
Mão de Obra		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	20,7700	22,8470
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,5500	17,1050
TOTAL Mão de Obra:						39,9520
VALOR:						49,65

3.5.2. C4460 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

Material		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	4,7000	16,4500
18519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	14,6700	19,7771
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	12,7400	1,5288
11821	RIPA DE PERoba (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	1,1100	3,8850
TOTAL Material:						41,6409
Mão de Obra		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL


 Engenheiro Civil
 CREA 353762 CE


 Maria Alves Pontes Tak
 CPF: 826.589.403-63

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIoulos E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROFª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRE - CE	DATA: 24/09/2022	BDI: 27,35%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIoulos E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROFª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRE - CE	FORTE:	VERSÃO:
	LOCAL:	DISTRITO LAGOA DOS CRIoulos E SÍTIO ESPÍRITO SANTO, SALITRE - CE	ORÇ:	HORA:
	CLIENTE:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE - CE	SEINFRA:	MES:
			REF:	



10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	10,290	10,290
10488	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,770	20,770
TOTAL Mão de Obra:						31,060
VALOR:						79,18

3.5.3. C3970 - FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
8288	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO	SEINFRA	M2	1,00000000	24,8300	24,8300
TOTAL Material:					24,8300	
VALOR:					24,83	

3.5.4. C4463 - CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0926	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	SEINFRA	LN	3,00000000	2,0200	6,0600
TOTAL Material:					6,0600	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12301	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,5500	7,7750
TOTAL Mão de Obra:					18,1600	

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA SPEN, TRAÇO 1:2:3	SEINFRA	M3	0,00200000	443,1300	8,8626
TOTAL Serviço:					8,8626	
VALOR:					25,11	

3.5.5. C0387 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00250000	61,2700	0,1532
01441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,32400000	0,9000	0,2916
10905	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,32400000	0,4600	0,1490
TOTAL Material:					0,5938	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,32000000	15,5500	4,9760
TOTAL Mão de Obra:					11,2070	
VALOR:					11,8008	

3.5.6. C1271 - LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/VIGAS/LAJES (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL


 Ednardo Gonçalves Pinheiro
 Engenheiro Civil
 CREA 353782-CE


 Maria Alves Pontes Tel: 1
 CPF: 826.599.403-63
 Administrador (a)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIoulos E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROFª MARIA DE LOURDES DIAS FERREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRE - CE	DATA: 24/09/2022	BDI: 27,35%		
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIoulos E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROFª MARIA DE LOURDES DIAS FERREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRE - CE	VERSAO: 202207	HORA: 111,51%	MES: 68,89%	REP: 682022
LOCAL:	DISTRITO LAGOA DOS CRIoulos E SÍTIO ESPÍRITO SANTO, SALITRE - CE	SEINFRA: 007.1 COM DESONERVAÇÃO	SEINFRA: 53,85%	SEINFRA: 67,70%	SEINFRA: 852021
CLIENTE:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE - CE	SEINFRA: 202217 COM DESONERVAÇÃO	SEINFRA: 0,00%	SEINFRA: 0,00%	SEINFRA: 882022
		CONCESSIONÁRIA: PROPPA			



11085	ESCORA METALICA - LOCAÇÃO MENSAL	SEINFRA	UN	1,00000000	2,0400	2,0400
TOTAL Material						2,0400

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,10000000	15,5500	1,5550
TOTAL Mão de Obra						1,5550
VALOR:						3,60

3.6.1. C1607 - LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=8CM (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,04080000	55,3500	2,2472
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,05270000	62,4800	3,2927
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	13,00000000	0,4800	5,9800
11248	IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	KG	1,20000000	4,5000	5,4000
TOTAL Material						16,9199

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,15000000	15,5500	18,0350
TOTAL Mão de Obra						26,3430
VALOR:						43,27

3.6.2. C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	1,8600	13,2800
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	35,5200	39,1820
TOTAL Material						52,4620

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11328	LADRELHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	20,7700	12,4620
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL Mão de Obra						21,7920
VALOR:						74,25

3.6.3. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	2,9400	0,4968
TOTAL Material						0,4968

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11328	LADRELHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,5500	3,1100

Plínio José Gonçalves Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA 353762 CE

Maria Alves Pereira Talle
CPF: 828.693.403-6
Administrador (e)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIoulos E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROFª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRE - CE	DATA: 24/09/2022	BDI: 27,35%
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIoulos E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROFª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRE - CE	VERSAO: 202202	HORA: 111,51
LOCAL:	DISTRITO LAGOA DOS CRIoulos E SÍTIO ESPÍRITO SANTO, SALITRE - CE	SEINFRA: 027.1 COM DESIGNAÇÃO	SEINFRA: 47,200
CLIENTE:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE - CE	SEINFRA: 202217 COM DESOVERAÇÃO	SEINFRA: 53
		CONTRATO: PROSPLA	CONTRATO: 202217



TOTAL Mão de Obra:	7,260
VALOR:	7,26

3.6.4. C2284 - SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)

Material		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	50,9600	50,9600
TOTAL Material:						50,9600
Mão de Obra		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,5500	3,8875
TOTAL Mão de Obra:						14,2725
Serviço		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA SPEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	554,5100	2,0794
TOTAL Serviço:						2,0794
VALOR:						67,31


3.7.1. 86911 - TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	2,54	0,05
00013416	TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1158)	SINAPI	UN	1,00000000	57,40	57,40
TOTAL Material:						57,45
Serviço		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11640000	21,75	2,53
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03670000	16,83	0,61
TOTAL Serviço:						3,14
VALOR:						60,59

3.7.2. 86883 - SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03320000	2,54	0,08
00006148	SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SADA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1,1/2 "	SINAPI	UN	1,00000000	6,89	6,89
TOTAL Material:						6,97
Serviço		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08450000	21,75	1,83
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02890000	16,83	0,48
TOTAL Serviço:						2,31


 Engenheiro Civil
 CREA 353762 CE


 Maria Alves Pontes Teles
 CPF: 626.689.403-63
 Administrador (a)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROP MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRE - CE	DATA: 24/09/2022	BDI: 27,35%
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROP MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRE - CE	VERSIÃO: 302267	HPRA: 111,31%
LOCAL:	DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS E SÍTIO ESPÍRITO SANTO, SALITRE - CE	SEINFRA: 107,1 COM DESONERAÇÃO	MES: 48,39%
CLIENTE:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE - CE	SEINFRA: 302267 COM DESONERAÇÃO	REF: 49,021%
		CONDIÇÃO: PROMISSA	



VALOR: 8,24

3.8.1. C1662 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W (UN)

Material	FORNE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11368 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	SEINFRA	UN	1,00000000	33,0000	33,0000
TOTAL Material					33,0000

Mão de Obra	FORNE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	16,7700	18,4470
02312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	20,7700	22,8470
TOTAL Mão de Obra					41,2940
VALOR:					74,29

3.8.2. C1638 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W (UN)

Material	FORNE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11371 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	SEINFRA	UN	1,00000000	52,2300	52,2300
TOTAL Material					52,2300

Mão de Obra	FORNE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	16,7700	18,4470
02312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	20,7700	22,8470
TOTAL Mão de Obra					41,2940
VALOR:					93,52

3.8.3. C1765 - LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO) (UN)

Material	FORNE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11463 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W	SEINFRA	UN	1,00000000	6,5200	6,5200
TOTAL Material					6,5200

Mão de Obra	FORNE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
TOTAL Mão de Obra					6,2310
VALOR:					12,75

3.8.4. 00038092 - ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (UN)

Material	FORNE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038092 ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	1,00000000	1,84	1,84
TOTAL Material					1,84

VALOR: 1,84

3.9.1. C1359 - EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG (UN)

Epitácio Gonçalves Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA 353762 CE

Maria Alves Pontes Teles
CPF: 826.590.403-61
Administrador (a)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROP. MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRE - CE
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROP. MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRE - CE
LOCAL:	DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS E SÍTIO ESPÍRITO SANTO, SALITRE - CE
CLIENTE:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE - CE

DATA: 24/09/2022		BDR: 27,35%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MIN	SEG
ORSE	20200	11,21%	48,89%	08,02%
SEINFRA	007.1 COM DESTINAÇÃO	63,89%	2,27%	15,20%
SINAPI	202017 COM DESTINAÇÃO	18,01%		
Contabilidade	PROPRIA			



Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11145	EXTINTOR CO2 DE 6 KG	SEINFRA	UN	1,00000000	526,1600	526,1600
11565	PARAFUSO - 6MM COM BUCHA PLASTICA	SEINFRA	UN	2,00000000	0,5900	1,1800
TOTAL Material:						527,3400

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	16,7700	6,7080
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,3200	8,1280
TOTAL Mão de Obra:						14,8360

VALOR:	542,18
---------------	---------------

3.9.2. C4626 - PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18624	CHAPA EM ALUMÍNIO N.16, ESP. = 1,50MM (4,05KG/M2)	SEINFRA	M2	0,04730000	94,7500	4,4817
11100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,01350000	20,4900	0,2766
18619	FITA DUPLA FACE ACRÍLICA	SEINFRA	M	0,03000000	1,4900	0,0447
18626	FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO	SEINFRA	M2	0,01500000	40,1400	0,6021
18627	LIXA D'ÁGUA N.100	SEINFRA	UN	0,02250000	0,6800	0,0152
18628	ORQUIMOL	SEINFRA	L	0,00450000	9,9500	0,0448
18625	TESOURA PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	0,01760000	0,5100	0,0089
18629	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	SEINFRA	M2	0,04730000	90,0000	4,2570
TOTAL Material:						10,5780

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	SEINFRA	H	0,01800000	27,4200	0,4936
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,04500000	20,7700	0,9347
12385	PINTOR	SEINFRA	H	0,04500000	20,7700	0,9347
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,13500000	15,5500	2,0993
TOTAL Mão de Obra:						4,4623

VALOR:	15,04
---------------	--------------

3.10.1. 88496 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,10000000	0,63	0,063
00043826	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,55502000	1,89	2,939
TOTAL Material:						2,98

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67200000	23,43	15,74
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24700000	16,83	4,16
TOTAL Serviço:						19,90

VALOR:	22,88
---------------	--------------

Pls. Eng.º Carlos Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA 353762/CE

Maria Alves Pereira Teles
CPF: 628.589.403-63
Administrador (a)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIULLOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROFª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRE - CE	DATA: 24/09/2022	BDI: 27,30%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIULLOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROFª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRE - CE	FONTE:	VERSÃO:
	LOCAL:	DISTRITO LAGOA DOS CRIULLOS E SÍTIO ESPÍRITO SANTO, SALITRE - CE	ORÇ:	2021/7
	CLIENTE:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE - CE	SEINFRA:	027 - COM DESONERACÃO
			SEINFRA:	3025/7 COM DESONERACÃO
			Competição:	PROPPA



3.10.2. 88488 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007396	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	18,25	6,02
TOTAL Material:						6,02

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24400000	23,43	5,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	16,83	1,49
TOTAL Serviço:						7,20
VALOR:						13,22

3.10.3. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LÁTEX	SEINFRA	L	0,12000000	9,9100	1,1892
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,4500	0,1125
12096	TINTA LÁTEX	SEINFRA	L	0,17000000	17,4300	2,9631
TOTAL Material:						4,2648

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL Mão de Obra:						14,1775
VALOR:						18,44

3.10.4. C2461 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11856	SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,19000000	10,9200	2,0748
02079	TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	KG	0,31000000	6,2600	1,9406
TOTAL Material:						4,0154


Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	16,7700	3,3540
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
TOTAL Mão de Obra:						9,5850
VALOR:						13,60

3.10.5. C0588 - CAlAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12498	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	0,9400	0,2820
TOTAL Material:						0,2820

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL


 Afonso Gonçalves Pinheiro
 Engenheiro Civil
 CREA 353782/CE


 Maria Alves Pontes Teles
 CPF: 828.599.403-03
 Administrador (e)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIoulos E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROFª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRE - CE	DATA: 24/02/2022	BDI: 27,30%		
	DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIoulos E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROFª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRE - CE	FONTES:	VERBA:		
	LOCAL:	DISTRITO LAGOA DOS CRIoulos E SÍTIO ESPÍRITO SANTO, SALITRE - CE	ORÇ	111,5%	80,00%	80,00%
	CLIENTE:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE - CE	DEMPRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	35,25%	37,45%
			SEMPR	382097 COM DESONERAÇÃO	35,25%	37,45%
			Contribuição	PRÓPRIA		



12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
TOTAL Mão de Obra:						4,1540
VALOR:						4,44

3.10.6. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	14,1000	0,4230
11100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,16000000	20,4900	3,2784
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,3900	0,4170
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	18,5200	2,2224
TOTAL Material:						6,3408

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	16,7700	13,4160
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	20,7700	16,6160
TOTAL Mão de Obra:						30,0320
VALOR:						36,37

3.10.7. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	14,1000	0,5640
11100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,16000000	20,4900	3,2784
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	10,4000	1,3520
11347	LIXA PARA MADEIRA MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,4500	0,1800
TOTAL Material:						5,3744

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12385	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL Mão de Obra:						14,1775
VALOR:						19,55

3.10.8. C1907 - PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO, C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,05000000	4,4600	0,2230
12085	TINTA ACRÍLICA C/QUARTZO P/PISO	SEINFRA	L	0,21000000	10,8500	2,2785
TOTAL Material:						2,5015

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	15,5500	6,2200
TOTAL Mão de Obra:						16,6050

[Assinatura]
Engenheiro Civil
CREA 353762 CE

[Assinatura]
Maria Alves Pontes Teles
CPF: 826.589.403-53
Administrador (a)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROFª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRE - CE
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROFª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRE - CE
LOCAL:	DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS E SÍTIO ESPÍRITO SANTO, SALITRE - CE
CLIENTE:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE - CE

DATA: 24/09/2022		BDI: 27,55%		
FONTE	VERBA	HORA	VAL	REF.
ORSE	00010	111,51%	89,80%	000003
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	63,85%	47,70%	000004
SEINFRA	300097 COM DESONERAÇÃO	33,58%	47,44%	000002
Conceito:	PROFESS			



VALOR: R\$ 16,74

3.10.9. 102214 - PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,03040000	18,73	0,50
00010475	VERNIZ TIPO COPAL PARA MADEIRA, BRILHANTE, USO INTERNO	SINAPI	L	0,20300000	25,58	5,19
TOTAL Material:						5,69

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47180000	23,43	11,05
TOTAL Serviço:						11,05
VALOR:						16,74

3.11.1. C1078 - DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11251	CUPINICIDA TIPO "JINO CUPIM" E "PENETROL"	SEINFRA	L	0,20000000	17,3900	3,4780
TOTAL Material:						3,4780

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,40000000	15,7700	6,7080
TOTAL Mão de Obra:						6,7080
VALOR:						10,19

3.11.2. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,5500	10,8850
TOTAL Mão de Obra:						10,8850
VALOR:						10,88

Plano Epitácio Gonçalves Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA 353762 CE

llll
Maria Alves Pontes Tel
CPF: 828.599.403-63
Administrador (a)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIoulos E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROP MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SITO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRE - CE

DESCRIÇÃO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIoulos E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROP MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SITO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRE - CE

LOCAL: DISTRITO LAGOA DOS CRIoulos E SITO ESPÍRITO SANTO, SALITRE - CE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE - CE

DATA: 24/09/2022 **BDI:** 27,35%

PROJETO: 202207 **VERSÃO:** 01 **MES:** 08/2022

ORÇAMENTO: 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,45% 47,70% 02/2001

CONTRATO: 202207 COM DESONERAÇÃO 83,45% 47,46% 03/2002

COMPANHIA: PROPRSA 0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	247,94	100,00 % 247,94				100,00 % 247,94
1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	247,94	100,00 % 247,94				100,00 % 247,94
2	UBS LAGOA DOS CRIoulos	369.779,57	12,74 % 48.084,96	23,76 % 79.804,45	32,44 % 121.828,58	34,12 % 122.061,58	100,00 % 369.779,57
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	31.868,36	100,00 % 31.868,36				100,00 % 31.868,36
2.2	MOVIMENTO DE TERRA	3.409,26	100,00 % 3.409,26				100,00 % 3.409,26
2.3	ESTRUTURAS	22.283,42	50,00 % 11.141,71	50,00 % 11.141,71			100,00 % 22.283,42
2.4	PAREDES E PAINÉIS	11.462,47		50,00 % 5.731,24	50,00 % 5.731,23		100,00 % 11.462,47
2.5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	39.380,22		30,00 % 19.810,49	70,00 % 78.441,98		100,00 % 98.052,47
2.6	REVESTIMENTOS	98.052,47		50,00 % 16.117,99	50,00 % 16.117,98		100,00 % 32.235,97
2.7	COBERTA	32.235,97		30,00 % 9.211,51	30,00 % 9.211,51	40,00 % 12.282,01	100,00 % 30.705,03
2.8	PISOS	30.705,03	50,00 % 2.665,63	50,00 % 2.665,63			100,00 % 5.331,26
2.9	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	5.331,26				100,00 % 16.210,81	100,00 % 16.210,81
2.10	LOUÇAS E METAIS	16.210,81		30,00 % 12.325,88	30,00 % 12.325,88	40,00 % 16.434,50	100,00 % 41.086,26
2.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	41.086,26					100,00 % 1.514,99
2.12	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	1.514,99					100,00 % 26.858,60
2.13	PINTURA	26.858,60					100,00 % 26.858,60

Plano de Trabalho Detalhado
Engenheiro Civil
CREA 353762 CE

Maria Alves Pontes Teles
CPF: 825.589.403-83
Administrador (e)



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CROULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROP^a MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRE - CE

DESCRIÇÃO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CROULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROP^a MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRE - CE

LOCAL: DISTRITO LAGOA DOS CROULOS E SÍTIO ESPÍRITO SANTO, SALITRE - CE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE - CE

DATA: 24/09/2022 **BDI:** 27,35%

PRIMEIRO: 20/09/2022 **SEGUNDO:** 11,51% **TERCEIRO:** 19,83% **QUARTO:** 08/20/22

QUINTO: 02/11/2022 **SEXTO:** 03,85% **SÉTIMO:** 47,76% **ÓTIMO:** 02/20/21

NONO: 02/20/21 **DEZIMO:** 03,85% **ONZAVO:** 47,86% **DEZESSEGUNDO:** 08/20/22

COMPANHIA: PROPRIA **TIPO DE FINANCIAMENTO:** 0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
2.14	SERVIÇOS DIVERSOS	9.400,45				100,00 % 9.400,45	100,00 % 9.400,45
3	UBS PROP ^a MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA	117.527,00	55,10 % 69.973,08	39,00 % 47.553,92			100,00 % 117.527,00
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.000,17	100,00 % 5.000,17				100,00 % 5.000,17
3.2	ESTRUTURAS	778,12	100,00 % 778,12				100,00 % 778,12
3.3	ESQUADRIAS E FERRAGENS	18.185,97	100,00 % 18.185,97				100,00 % 18.185,97
3.4	REVESTIMENTOS	7.841,25	100,00 % 7.841,25				100,00 % 7.841,25
3.5	COBERTURA	27.862,79	100,00 % 27.862,79				100,00 % 27.862,79
3.6	PISOS	13.834,25	70,00 % 9.683,98	30,00 % 4.150,27			100,00 % 13.834,25
3.7	LOUÇAS E METAIS	332,18	100,00 % 332,18				100,00 % 332,18
3.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.736,01	30,00 % 520,80	70,00 % 1.215,21			100,00 % 1.736,01
3.9	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	1.514,99	100,00 % 1.514,99				100,00 % 1.514,99
3.10	PINTURA	32.701,80	100,00 % 32.701,80				100,00 % 32.701,80
3.11	SERVIÇOS DIVERSOS	7.639,47	100,00 % 7.639,47				100,00 % 7.639,47
		487.554,51	119.305,98	124.358,37	121.828,58	122.061,58	487.554,51
			119.305,98	243.664,35	365.492,93	487.554,51	487.554,51



[Signature]
 Adriano Gonçalves Figueira
 Engenheiro Civil
 CREA 353762 CE

[Signature]
 Maria Alves Fontes Teles
 CPF: 826.406.459-63
 Administrador (a)



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIoulos E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROP ^a MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRE - CE	DATA: 24/09/2022	BDI: 27,35%			
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIoulos E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROP ^a MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRE - CE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	RF:
LOCAL:	DISTRITO LAGOA DOS CRIoulos E SÍTIO ESPÍRITO SANTO, SALITRE - CE	ORSE	2022 07	111,51%	68,90%	882023
CLIENTE:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE - CE	REFFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,65%	47,70%	052021
		BRPM	202207 COM DESONERAÇÃO	88,08%	47,44%	082022
		Conceito:	PLURIPRA	3,30%	3,80%	



COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	TOTAL	6,96

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,87
	TOTAL	4,56

I Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS EFETIVO = ALÍQUOTA ISS X BASE DE CÁLCULO = 4% 100/100	4,00
	PIS	0,65
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	TOTAL	12,15

BDI = 27,35%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


Espiriano Gonçalves Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA 353762 CE


Maria Alves Pontes Teles
CPF: 826.599.403-83
Administrador (a)





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIoulos E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROFª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALTRE - CE	DATA: 26/09/2022	BOI: 27,35%		
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIoulos E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROFª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALTRE - CE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
LOCAL:	DISTRITO LAGOA DOS CRIoulos E SÍTIO ESPRITO SANTO, SALTRE - CE	ORDE:	352287	111,81%	49,06%
CLIENTE:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALTRE - CE	SEINFRA:	627.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		SENAI:	352287 COM DESONERAÇÃO	14,95%	47,44%
		CONCEPÇÃO:	PROFPA	6,09%	



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriadas	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,66
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,48

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,76
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Paulo Sérgio Gonçalves Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA 353762 CE

Alina Alves Pontes Teles
CPF: 828.599.403-83
Administrador (a)



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROFª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRE - CE	DATA: 24/03/2022	BDI: 27,85%		
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROFª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRE - CE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
LOCAL:	DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS E SÍTIO ESPRITO SANTO, SALITRE - CE	ONCE	202207	111,21%	40,00%
CLIENTE:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE - CE	SEMPRA	827.1 COM DESONERACAO	88,85%	47,72%
		SNAM	202207 COM DESONERACAO	88,85%	47,72%
		Comarcada	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,86
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,58
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,64	16,61

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	14,16	10,91

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50	2,79
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,95	3,14

Horista = 83,55%
Mensalista = 47,46%

A + B + C + D

[Assinatura]
Fidelício Gonçalves Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA 353782 CE

[Assinatura]
Maria Alves Pontes Teles
CPF: 826.599.403-61
Administrador (r)



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIoulos E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROFª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRE - CE	DATA: 24/09/2022	BDI: 27,30%		
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIoulos E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROFª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRE - CE	ORÇ:	VERBA:	HORA:	MES:
LOCAL:	DISTRITO LAGOA DOS CRIoulos E SÍTIO ESPRITO SANTO, SALITRE - CE	ORÇ:	VERBA:	HORA:	MES:
CLIENTE:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE - CE	ORÇ:	VERBA:	HORA:	MES:



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAJ	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86	0,00
B2	Feriados	3,93	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,82	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,45	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	6,01	6,94
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,84	16,65

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,76	3,67
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	4,35	3,35
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,33	2,56
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31
	TOTAL	12,95	9,98

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,50	6,13
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42	0,33
	TOTAL	16,92	6,46

Horista = 111,51%
Mensalista = 69,89%

A + B + C + D

[Assinatura]
Rafael Práximo Gonçalves Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA 353762/CE

[Assinatura]
Maria Alves Pontes Teles
CPF: 825.589.403-63
Administrador (e)

PROPOSTA AO GOVERNO MUNICIPAL DE SALITRE / CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.09.15.01S



A Comissão Permanente De Licitação Do Governo Municipal De SALITRE / CE.

Prezados Senhores,

A empresa CONTECNICA CARIRI – ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI – ME, inscrita no CNPJ 29.043.990/0001-27, sediada, Rua Catulo Da Paixão Cearense, Nº 135 Sala 606 Edifício Central Park Bairro Triângulo Juazeiro Do Norte – CE CEP: 63042-16, Neste Ato Representada Por Sua Sócia Proprietária O(A) Sr.(A) Maria Do Carmo Da Conceição Mariano, Portador(A) Da Carteira De Identidade Nº 2007010161986 E Do CPF Nº 030.005.423-88 Residente e Domiciliada Rua Jose Hamilton Tertuliano, Nº 72, Nossa Senhora De Fatima, Distrito Barro Branco, Crato/Ce, Neste Ato representada por seu bastante procurador Sr. ITALO TELES RODRIGUES DE LIRA, BRASILEIRO, solteiro, representante comercial, portador de CPF 006.445.813-01, RG: 2002098051293 SSP CE residente e domiciliado rua: Eliza Ferreira Lacerda nº 129 bairro São José, Juazeiro do Norte - CE, DECLARA SOB AS PENAS DA LEI:

1. Pelo presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº8.666/93 com suas alterações e as cláusulas constantes deste edital.
2. Propomos à **PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE/ CE** pelo preço total a seguir indicado **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIoulos E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPIRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE/CE**, asseverando que:
 3. os serviços deverão ser executados sob condições que atendam às determinações constantes nas Normas de Segurança e Proteção do Ministério do Trabalho.
 4. Cumpriremos rigorosamente toda a legislação aplicável a execução dos serviços contratados, especialmente a referente à segurança e medicina do Trabalho.
 5. Assumimos o compromisso de bem e fielmente prestar os serviços, objeto desta licitação.
 6. Em caso de divergência no preço apresentado em algarismos e por extenso, prevalecerá este último.
 7. Propomos como preço total para a execução da obra, nos termos dos ANEXOS do Edital, o valor do **RS 503.820,93 (Quinhentos e Três Mil Oitocentos e Vinte reais e Noventa e Três centavos)**, estando já incluídos neste valor todas as despesas com o fornecimento de materiais, equipamentos, tributos, mão-de-obra, guarda de materiais e transporte, incidentes direta ou indiretamente na execução da obra.
 8. O prazo de validade desta Proposta é de 90 (noventa) dias a contar da data da sua entrega.
 9. O Prazo de execução da obra será DE ACORDO COM O EDITAL.
 10. Anexos a Proposta: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, RESUMO DO ORÇAMENTO, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS ANALÍTICA (PRÓPRIAS, AUXILIARES E DE CUSTOS), CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CRONOGRAMA DE INSUMOS, COMPOSIÇÃO DO BDI, TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS.

CONTECNICA CARIRI



11. Que até a presente data não existe fato que invalide o seu certificado de registro de CRC, feito junto a este município.
12. Que, para fins de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da constituição Federal (inciso v do art. 27 da lei 8.666/93), não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos;
13. Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especificados no anexo I, caso sejamos vencedores da presente licitação e assumimos inteira responsabilidade pela execução de serviços, objeto desse edital e que serão executados conforme exigência editalícias e contratual e que serão iniciados dentro do prazo solicitado contados a partir da data de recebimento da ordem de serviços.



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIoulos E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF. ª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPIRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE/CE.

PROPONENTE: CONTECNICA CARIRI – ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
CNPJ 29.043.990/0001-27 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1556458
ENDEREÇO: RUA CATULO DA PAIXÃO CEARENSE, 135 SALA 606, 6º ANDAR EDIFÍCIO CENTRAL PARK BAIRRO TRIÂNGULO CIDADE: JUAZEIRO DO NORTE - CE
EMAIL:contecnicacariri@hotmail.com TELEFONE: (88) 4127-1803

JUAZEIRO DO NORTE / CE, 03 DE OUTUBRO DE 2022.


CONTECNICA CARIRI
CNPJ: 29.043.990/0001-27

CONTECNICA CARIRI – ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI – ME
CNPJ 29.043.990/0001-27 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1556458 EL: contecnicacariri@hotmail.com
ENDEREÇO: RUA CATULO DA PAIXÃO CEARENSE, Nº 135 SALA 606 EDIFÍCIO CENTRAL PARK BAIRRO TRIÂNGULO JUAZEIRO DO NORTE – CE CEP 63042-162





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 CONTECNICA CARIRI	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIDULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE CE.	DATA: 26/09/2022	BCR: 127,00%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIDULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE CE.	UNIDADE: MUNICÍPIO	FORMA: M&D
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE CE.	ORÇAMENTO: 2022	RECURSO: 127,00%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE CE.	PROPOSTA:	VALOR: 382.968,66



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						292,11
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	1,50	195,07	292,11
2	UBS LAGOA DOS CRIDULOS						382.968,66
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						3.683,21
2.1.1	C1049	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE FUNDOS DE REFORMA	SEINFRA	M3	7,54	47,46	357,10
2.1.2	C1081	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	SEINFRA	UN	5,00	20,67	103,35
2.1.3	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	M2	6,55	34,98	228,53
2.1.4	C2210	RETRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATEDENTES	SEINFRA	M2	46,04	16,06	739,03
2.1.5	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	4,26	27,07	115,30
2.1.6	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	138,98	28,15	3.911,27
2.1.7	C1056	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	SEINFRA	M2	138,98	3,01	418,34
2.1.8	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICAS	SEINFRA	M2	195,52	52,06	10.181,55
2.1.9	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2	775,52	7,36	5.709,19
2.1.10	C0083	ANCIME METÁLICO DE ENCAIXE RIFACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	SEINFRA	M2	180,56	7,23	1.308,45
2.1.11	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	60,36	25,86	1.560,12
2.1.12	C2536	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS A GRANEL	SEINFRA	M3	60,36	45,97	2.774,75
2.1.13	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	60,36	35,01	2.133,29
2.2	MÓVIMENTO DE TERRA						3.104,18
2.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL BOLD DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	11,85	46,74	553,03
2.2.2	C0330	ATERRO E/COMPACTAÇÃO MANUAL SICOBTROLE, MAT. CAUSIDICAO	SEINFRA	M3	26,09	116,44	3.104,18
2.3	ESTRUTURAS						24.036,67
2.3.1	C0064	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	5,08	511,02	2.596,90
2.3.2	C0066	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	6,06	661,39	4.008,12
2.3.3	C0047	ADMISSÃO CALADA DE 10 A 15 CM	SEINFRA	M	70,41	42,74	2.990,11
2.3.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	264,05	17,51	4.623,32
2.3.5	C1400	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. RIFUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	12,97	79,16	1.026,71
2.3.6	C0843	CONCRETO P/MBR. FOR 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	3,91	527,47	2.062,41
2.3.7	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE LONDRINA C/ ELASTICO	SEINFRA	M3	4,19	392,11	1.644,84
2.3.8	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MEMBRANA EM LATAÇÃO 2kg/m²	SEINFRA	M2	12,58	384,11	4.831,10
2.3.9	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF. 03/2016	SINAPI	M	16,30	45,34	739,03
2.3.10	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO, AF. 03/2016	SINAPI	M	2,40	76,75	184,20
2.3.11	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF. 03/2016	SINAPI	M	6,00	61,90	371,40
2.3.12	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO, AF. 03/2016	SINAPI	M	6,00	109,89	659,34
2.3.13	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO, AF. 03/2016	SINAPI	M	25,00	79,87	1.996,75
2.3.14	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO, AF. 03/2016	SINAPI	M	25,00	123,53	3.088,25
2.4	PAREDES E PAINÉIS						3.414,69
2.4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19cm) ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP. (1:2:8)	SEINFRA	M2	66,56	52,14	3.470,56
2.4.2	C4756	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP. 4CM	SEINFRA	M2	11,10	307,63	3.414,69
2.4.3	100861	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	50	44,52	2.226,00


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CAROLLOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF. MARISA DE LÓRDOS OAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE/CE.	DATA: 20/03/2023	BOI: 27.255
ORÇONÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CAROLLOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF. MARISA DE LÓRDOS OAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE/CE.	FORMA: VERSÃO	HORA: MES: DIA:
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE/CE.	ORÇ: 00297	00000
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE/CE.	ORÇ: 00297 (C)3 DESTINADO	00000
		Empresário: PROPOSTA	00000

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
2.4.4	C4068	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	2,54	379,00	962,74
2.5 ESQUADRIAS E FERRAGENS							45.249,72
2.5.1	C1808	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	21,00	105,85	2.222,85
2.5.2	C3661	GRADE DE FERRO TUBULAR C/ MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO	SEINFRA	M2	15,02	448,54	6.762,89
		PUNTAU DE LUKKER EM GRANEL, FIADO DE BARRA DE FERRO			1,40	631,37	883,92
		APARTEMENTO NATURAL, COM TUBULOS E BOLA TUBAC, PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO					
		UM LUKKER E MONTAGEM, TUBULOS E BOLA TUBAC, L. SINTÉTICO			9,29	400,10	3.752,20
		PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE					
		MONTAGEM, SEM BANDEIROLA EXC/ PEITORIL, SEM VIDRO, FORNECIMENTO E MONTAGEM			0,70	250,41	1.752,87
		BARRA TUBULADA C/ APARTEMENTO			1,75	149,70	261,75
2.5.7	C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	2,00	454,00	908,00
	C1422	ALGAR DE MADEIRA L = 1 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	4,00	47,05	188,24
2.5.9	C1194	DOBRIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	SEINFRA	UN	6,00	36,88	221,28
2.5.10	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	2,00	145,98	291,96
2.5.11	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/ TUBO INOX RWG'S	SEINFRA	M	5,80	280,93	1.629,39
2.5.12	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	11,00	952,29	10.475,19
2.5.13	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	2,00	933,68	1.867,36
2.5.14	C4423	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00	386,05	386,05
2.5.15	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA EXC/ PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	17,16	307,33	5.273,78
2.5.16	C4890	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVO VIDRO	SEINFRA	M2	0,72	521,42	375,42
2.5.17	C2675	VIDRO COMUM FUME EM CAIXILHOS C/ MASSA E= 6mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	21,68	390,45	8.468,85
2.5.18	C2698	PAINELÃO ÚNICO	SEINFRA	UN	4,00	28,07	112,28
2.6 PAVIMENTAÇÃO							97.707,22
2.6.1	C4170	PREPARAR P/ ESPALHAR P/ FERRAGEM E BARRA	SEINFRA	M3	730,00	7,42	5.416,50
2.6.2	C4164	ESPALHAR TRACO 1:3	SEINFRA	M3	14.000	40,22	563.080,00
2.6.3	C4174	REGOÇO C/ ACABAMENTO LISO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	SEINFRA	M2	290,01	41,71	12.094,70
2.6.4	C1127	CERÂMICA FORMALTAÇA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - P/1-5/P/3-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	352,82	137,78	48.550,70
2.6.5	C4123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	353,83	9,31	3.294,16
2.7 COBERTA							33.958,92
2.7.1	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	178,29	60,41	10.770,50
2.7.2	C4400	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA (RIPA, CABRO, LINHA)	SEINFRA	M2	88,15	107,88	9.511,50
2.7.3	C1338	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / PEÇAS / CONTRAVENTAMENTO / FERRAGENS)	SEINFRA	M2	14,68	135,60	1.990,61
2.7.4	C4468	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CABRO, LINHA)	SEINFRA	M2	14,68	184,35	2.706,26
2.7.5	C0367	BARRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	31,58	14,10	445,28
2.7.6	C099	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO - 50cm	SEINFRA	M	10,18	87,95	895,33
2.7.7	C4440	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	M2	2,25	116,31	261,70
2.7.8	C0970	FÓRRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCRUADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	155,36	38,21	5.936,31
2.7.9	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	3,23	135,62	438,05

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 CONTECNICA CARIRI	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CAROLLOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF. MARINA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE CE.	DATA: 28/09/2022	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CAROLLOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF. MARINA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE CE.	FONTE: VERBA	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE CE.	ORÇ: 00201	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE CE.	SUNFR: 027.1.001.0001.0001	
			SEINFRA: 02027.1.001.0001.0001	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
2.7.10	C1271	LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/VIGAS LAJES	SEINFRA	M2	190,56	4,07	997,28
2.8	PISOS						32.798,38
2.8.1	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	2,70	87,84	234,17
2.8.2	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	48,41	29,56	1.371,85
2.8.4	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - FEMPEIRA - P/ PISO	SEINFRA	M2	163,36	106,12	16.446,03
2.8.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	155,06	9,31	1.446,40
2.8.6	C1847	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	SEINFRA	M2	48,03	91,06	4.371,61
2.9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						5.362,27
2.9.1	C1944	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	257,15	1.542,90
2.9.2	C4802	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATORIO MDO FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	SEINFRA	PT	1,00	248,45	248,45
2.9.3	C2583	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	50,00	39,78	1.989,00
2.9.4	C1850	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	UN	5,00	36,15	180,75
2.9.5	C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	7,00	58,47	410,29
2.9.6	C3584	CAIXA DE GORDURA/SABÃO PRE MOLDADA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	95,05	95,05
2.9.7	C2096	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=52 A 50mm (1 1/4" A 2")	SEINFRA	M	37,20	11,46	426,31
2.9.8	C1230	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAIX = 32 A 50mm (1 1/4" A 2")	SEINFRA	M	37,20	7,82	290,90
2.9.9	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP. = 5cm	SEINFRA	M2	0,72	238,75	172,62
2.10	LOUÇAS E METAIS						18.721,22
2.10.1	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADERANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	UN	2,00	1.279,54	2.559,08
2.10.2	00010422	BACIA SANITÁRIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFÃO APARENTE, DE LOUÇA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	UN	2,00	476,00	952,18
2.10.3	100549	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	SINAPI	UN	2,00	52,42	104,84
2.10.4	C1619	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	5,00	361,08	1.805,40
2.10.5	C0387	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	6,13	600,25	3.680,03
2.10.6	100601	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	SINAPI	UN	24,00	44,52	1.068,48
2.10.7	C0885	CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA	SEINFRA	UN	6,00	412,63	2.475,80
2.10.8	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA PIPIÁ	SEINFRA	UN	6,00	137,13	822,78
2.10.9	C4925	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) EM ABS	SEINFRA	UN	10,00	65,41	654,10
2.10.10	65547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO, AF. 01/2020	SINAPI	UN	10,00	61,15	611,00
2.10.11	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	4,00	37,98	151,94
2.10.12	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	M2	2,16	562,29	1.214,55
2.10.13	C3059	TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1,00x0,50m) COMPLETA C/ TORNEIRA DE METAL - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	220,54	220,54
2.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						40.642,12
2.11.1	904527	Quadro de medição trifásica em Nícol com lente para leitura	ORSE	un	1,00	854,60	854,60
2.11.2	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/ARRANJAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	312,62	312,62
2.11.3	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	10,00	37,50	375,00
2.11.4	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	630,00	17,94	11.409,84
2.11.5	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	100,00	8,81	881,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		DATA: 07/05/2022	BDI: 27,35%		
TÍTULO:	NO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 001/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIBULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROFª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE.	FUNTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
		0000	00000	14/11	01/2022
		SEINFRA	2071	00000000000000000000	01/2022
		SINAPI	00000	00000000000000000000	01/2022
		Orçamento: PRÓPRIO			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIBULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROFª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE.				
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE-CE.				
QUENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE-CE.				

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
2.11.6	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	1.754,00	7,23	12.753,72
2.11.7	C4554	CABO EM PVC 1000V 4MM²	SEINFRA	M	168,00	8,71	1.462,68
2.11.8	C7547	CABO EM PVC 1000V 10MM²	SEINFRA	M	30,00	13,65	410,40
2.11.9	C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM²	SEINFRA	M	45,00	18,58	836,10
2.11.10	C4630	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00	170,93	170,93
2.11.11	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	11,00	25,16	276,76
2.11.12	C1106	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D. ATÉ 10 A	SEINFRA	UN	1,00	107,36	107,36
2.11.13	C1484	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	16,00	16,81	269,16
2.11.14	C4170	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	33,17	66,34
2.11.15	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	46,80	46,80
2.11.16	C1493	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	42,15	42,15
2.11.17	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	35,00	29,02	1.015,70
2.11.18	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	9,00	23,37	210,33
2.11.19	103702	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12x13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2022	SINAPI	UN	36,00	44,99	1.619,64
2.11.20	97908	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2022	SINAPI	UN	7,00	163,39	1.143,73
2.11.21	C2005	RASGO EM ALVENARIA FITUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	468,00	7,31	3.421,08
2.11.22	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	468,00	5,57	2.606,76
2.12	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO						1.801,79
2.12.1	C1350	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 5KG	SEINFRA	UN	2,00	825,75	1.651,50
2.12.2	C4529	PLACA EM ALUMÍNIO 16x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	SEINFRA	UN	7,00	21,47	150,29
2.13	PINTURA						26.633,15
2.13.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	35,43	44,88	1.593,86
2.13.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	52,92	24,88	1.316,65
2.13.3	C1281	APLICAÇÃO E EXEMPIMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	100,36	27,70	2.780,11
2.13.4	08400	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA CUM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	155,36	17,61	2.735,89
2.13.5	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	148,65	14,10	2.095,97
2.13.6	C1015	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS C/ MASSA	SEINFRA	M2	148,65	23,18	3.445,71
2.13.7	C2401	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	902,54	17,41	10.490,22
2.13.8	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	UN	38,00	16,10	611,80
2.14	SERVIÇOS DIVERSOS						9.989,94
2.14.1	C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	SEINFRA	M2	180,56	13,22	2.387,00
2.14.2	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ ESTRUTURA DE FERRO - L= 2,00m	SEINFRA	UN	1,00	1.164,06	1.164,06
2.14.3	C3506	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	SEINFRA	M	10,50	391,74	4.113,27
2.14.4	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	180,56	12,88	2.325,61
3	UBS PROFª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA						120.670,16
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						4.723,06
3.1.1	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	34,30	16,56	574,77
3.1.2	C1085	REAPROVEITAMENTO DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	81,53	29,15	2.376,60

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

6 CONTECNICA CABRI	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF. MARINA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE.	DATA: 09/02/2020	RDE: 07.000
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF. MARINA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE.	FONTE: VERBA ORÇ: 00201 SEINFRA: 0011001 SEINFRA 00401: 00001 (COM DESPESAS) Composição: PROPR	HORA: 0000 VAL: 0000 FOLHA: 0000
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE-CE			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE-CE			



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.1.4	C0792	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	11,75	25,88	304,00
3.1.6	C2536	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL	SEINFRA	M3	11,75	45,97	540,15
3.1.8	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	11,75	35,01	411,37
3.2	ESTRUTURAS						766,44
3.2.1	C0079	AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO	SEINFRA	UN	4,00	191,61	766,44
3.3	ESQUADRIAS E FERRAGENS						20.296,28
3.3.1	C4420	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	903,68	903,68
3.3.2	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	15,00	952,29	14.284,35
3.3.3	C1594	PORTA TIPO PARANÁ (S/ACCESSÓRIOS)	SEINFRA	M2	1,89	148,79	280,10
3.3.4	C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00	454,60	454,60
3.3.5	C4422	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00	47,06	94,12
3.3.6	C1381	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00	145,88	145,88
3.3.7	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2,12"	SEINFRA	UN	3,00	36,88	110,64
3.3.8	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUI BATES E FERRAGENS	SEINFRA	M2	2,54	401,36	1.019,45
3.3.9	C1957	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	3,00	654,73	1.964,19
3.3.10	C3681	GRADE DE FERRO TUBULAR CMOLOURA EM BARRA CHATA DE FERRO	SEINFRA	M2	1,05	448,64	471,07
3.3.11	C4949	VIDRO TEMPERADO INCOLOR CIMASSA E-6MM, COLOCADO	SEINFRA	M2	1,03	336,37	346,46
3.3.12	D0586	CADEADO MÉDIO	SEINFRA	UN	1,00	28,07	28,07
3.4	REVESTIMENTOS						7.623,97
3.4.1	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	154,77	49,25	7.623,97
3.5	COBERTA						28.029,53
3.5.1	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	284,63	60,41	17.184,50
3.5.2	C4460	MADERAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	71,16	107,88	7.676,74
3.5.3	C3970	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRÔ E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	7,34	38,21	280,16
3.5.4	C4463	QUIMEIRA TELHA CERÂMICA, EMBÓÇADA	SEINFRA	M	22,37	31,89	713,38
3.5.5	C0397	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	93,18	14,10	1.314,54
3.5.6	C1271	LDOÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/VIGAS/LAJES	SEINFRA	M2	284,63	4,97	1.414,61
3.6	PISOS						15.026,25
3.6.1	C1607	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E-6CM	SEINFRA	M2	79,03	57,00	4.504,71
3.6.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA, RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-3/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	79,03	130,12	10.282,60
3.6.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 3mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	79,03	9,31	735,77
3.6.4	C2294	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	14,30	97,84	1.399,11
3.7	LOUÇAS E METAIS						393,38
3.7.1	85611	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	SINAPI	UN	4,00	91,09	364,76
3.7.2	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	SINAPI	UN	2,00	17,31	34,62
3.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						1.868,41
3.8.1	C1662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	SEINFRA	UN	7,00	98,07	686,49
3.8.2	C1638	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	SEINFRA	UN	7,00	126,95	888,65

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CARLOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF. MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE.	DATA: 26/09/2022	BDI: 27,25%			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CARLOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF. MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE.	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	PREÇO:
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE-CE.	ORÇ	20220	14,7%	33,0%	08202
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE-CE.	SEINFRA	0211 COM DESONERACAO	91,0%	80,0%	05001
		SEINFRA	02007 COM DESONERACAO	80,7%	91,0%	05002
		Conexão de	PRÓPRIA	8,30%	0,00%	


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.9		INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO					1.801,79
3.9.1	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU FO QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	UN	2,00	825,75	1.651,50
3.9.2	C4626	PLACA EM ALUMÍNIO 12x120x12 VINIL APLICADO EM 1 FAIXA E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	7,00	21,47	150,29
3.10		PINTURA					32.612,23
3.10.1	86496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF. 06/2014	SINAPI	M2	190,25	27,70	5.269,87
3.10.2	86488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF. 06/2014	SINAPI	M2	190,25	17,51	3.360,30
3.10.3	C1813	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S-MASSA	SEINFRA	M2	426,75	23,18	9.882,07
3.10.4	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	506,04	17,41	8.810,16
3.10.5	D0366	CNAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	161,00	5,31	854,91
3.10.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	12,39	44,98	557,30
3.10.7	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	59,12	24,88	1.470,91
3.10.8	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO: C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO, 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	62,84	23,37	1.468,57
3.10.9	102214	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS, AF. 01/2021	SINAPI	M2	43,51	21,56	938,08
3.11		SERVIÇOS DIVERSOS					7.428,84
3.11.1	C1078	DESCUPIMIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	SEINFRA	M2	284,63	13,22	3.762,81
3.11.2	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	284,63	12,88	3.666,03
						VALOR BDI TOTAL:	108.199,53
						VALOR TOTAL CRONOGRAMA:	503.820,93
						VALOR ORÇAMENTO:	395.621,40
						VALOR TOTAL:	503.820,93

Quinhentos e Três Mil Oitocentos e Vinte reais e Noventa e Três centavos

CONTECNICA CARIRI
 CNPJ: 26.043.990/0001-27

(Handwritten signatures and marks)

RESUMO DO ORÇAMENTO

 CONTECNICA CARIRI	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CIRIÓLOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE.	DATA: 26/05/2022		GRUPO: 07.075	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CIRIÓLOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE.	UNIDADE:	48950	MOBILIDADE:	MLC
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE-CE.	ORÇAMENTO:	30220	VALOR:	11,7%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE-CE.	DESCRIÇÃO:	EST. E COL. GUBERNAL VASCO	VALOR:	3108



CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		0,06
2	UBS LAGOA DOS CIRIÓLOS	382.968,66	76,01
3	UBS PROFA MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA	120.570,16	23,53
		VALOR RRI TOTAL:	108.199,53
		VALOR TOTAL CRONOGRAMA:	503.820,93
		VALOR ORÇAMENTO:	395.621,40
		VALOR TOTAL:	503.820,93

Quinhentos e Três Mil Oitocentos e Vinte reais e Noventa e Três centavos

CONTECNICA CARIRI
 CNPJ: 29.043.990/0001-27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

		DATA : 26/09/2022	BDI : 27,20%		
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRISÓLOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO DO MUNICÍPIO DE SALITRE CE.	PLANEJAMENTO	VERBA	FONTE	RES
		0000	0000	14,7%	35,0%
		SEINFRA	107,1 COM DESONERACAO	91,0%	30,0%
		SEINFRA	22207 COM DESONERACAO	93,7%	31,0%
		Complemento	PROGRAMA	0,3%	0,0%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRISÓLOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO DO MUNICÍPIO DE SALITRE CE.				
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE CE.				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE CE.				

C1937 - PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1053/	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	SEINFRA	M2	1,00674000	35,5900	35,5289
11100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,98700000	24,9000	24,6651
11601	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,44150000	12,6100	56,0073
11740	PREÇO (0,5191) m² x 34 (APROXIMADAMENTE 17,20UNID)	SEINFRA	KG	0,14805000	10,5400	2,3007
TOTAL Mão de Obra					118,8030	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	1,97400000	14,8300	28,8796
TOTAL Mão de Obra					28,8796	

VALOR:	147,68
VALOR TOTAL:	221,52
VALOR TOTAL COM BDI:	282,11
TOTAL GERAL:	282,11

C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12301	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,29610000	19,3800	5,7384
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	2,06100000	14,8300	43,3194
TOTAL Mão de Obra					49,0578	

VALOR:	49,06
VALOR TOTAL:	778,11
VALOR TOTAL COM BDI:	987,11
TOTAL GERAL:	987,14

C1061 - DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA (UN)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19740000	18,9300	3,7958
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,19740000	19,9800	3,9256
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,59220000	14,8300	8,6839
TOTAL Mão de Obra					16,7053	

VALOR:	16,23
VALOR TOTAL:	81,15
VALOR TOTAL COM BDI:	103,35
TOTAL GERAL:	103,35

C1047 - DEMOLIÇÃO DE COBOGOS (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6 CONTECNICA CARIRI	OGRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIBULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF. MARA DE LOURDES DAS FERREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALTRE CE.	DATA: 20/03/2022	BDI: 27,37%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIBULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF. MARA DE LOURDES DAS FERREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALTRE CE.	FOLHA: _____ ORÇ: 252217 SUPR: 427.834,83 (CONVENCIONAL) SERV: 3.027.114,83 (DESCONVENCIONAL)	FOLHA: _____ ORÇ: 14.8300 SUPR: _____ SERV: _____
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALTRE CE.		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTRE CE.		



12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,29610000	14,8300	5,7384
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,48050000	14,8300	21,6597
TOTAL Mão de Obra:						27,3981

VALOR:	27,40
VALOR TOTAL:	179,47
VALOR TOTAL COM BDI:	228,53
TOTAL GERAL:	228,53

C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,07880000	19,3800	1,5270
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,78960000	14,8300	11,6918
TOTAL Mão de Obra:						13,2188

VALOR:	13,05
VALOR TOTAL:	1.052,48
VALOR TOTAL COM BDI:	1.341,60
TOTAL GERAL:	1.341,80

C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,12831000	19,3800	2,4866
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,28310000	14,8300	18,7718
TOTAL Mão de Obra:						21,2584

VALOR:	21,26
VALOR TOTAL:	103,96
VALOR TOTAL COM BDI:	132,37
TOTAL GERAL:	132,37

C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13810000	19,3800	2,6757
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,38100000	14,8300	20,2107
TOTAL Mão de Obra:						22,8864

VALOR:	22,89
VALOR TOTAL:	5.087,47
VALOR TOTAL COM BDI:	6.427,87
TOTAL GERAL:	6.427,87

C1066 - DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRICULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-PROF.ª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE.	DATA: 25/09/2022	BDI: 27,20%			
		ORÇ: 202201	VERSÃO:	FONTE:	MCS:	PREÇ:
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRICULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-PROF.ª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERACÃO	07,00%	33,00%	020201
		SEINFRA	202207 COM DESONERACÃO	06,70%	33,00%	020202
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE-CE.					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE-CE.					



	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12291 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,24670000	19,3800	4,7820
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,46750000	14,6300	36,0895
TOTAL Mês de Obra:					40,8815
VALOR:					40,88
VALOR TOTAL:					6.115,56
VALOR TOTAL COM BDI:					543,41
TOTAL GERAL:					543,41

C1074 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)

Mês de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12291 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,24675000	19,3800	4,7820
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,46750000	14,6300	36,0895
TOTAL Mês de Obra:					40,8815
VALOR:					40,88
VALOR TOTAL:					6.115,56
VALOR TOTAL COM BDI:					10.334,95
TOTAL GERAL:					10.334,95

C14913 - REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) (M2)

Mês de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,39450000	14,6300	5,7759
TOTAL Mês de Obra:					5,7759
VALOR:					5,77
VALOR TOTAL:					4.488,29
VALOR TOTAL COM BDI:					5.715,19
TOTAL GERAL:					5.715,19

C0083 - ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL (M2)

Mês de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10085 ANDAIME METALICO DE FACHADA - LOCAÇÃO	SEINFRA	M2	1,01901000	1,8100	1,8401
TOTAL Material:					1,8401
VALOR:					5,69
VALOR TOTAL:					3.025,58
VALOR TOTAL COM BDI:					1.305,45

/ X /

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 CONTECÍNICA CASIRI	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAÇO DOS CHOCOLÓS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE CE.			
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAÇO DOS CHOCOLÓS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE CE.	FONTE:	VERSÃO:	POWA:
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE CE.	SEINFRA	30247	41,7%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE CE.	SEINFRA	107,1 COM DESIGNAÇÃO	33,06%
			SEINFRA	20267 COM DESIGNAÇÃO	25,20%
			CONCESSION	PROPRIA	0,06%



C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10678	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,23668000	41.8000	9.9253
TOTAL Equipamento						9.9253

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,71064000	14,9300	10.3917
TOTAL Mão de Obra						10.3917

VALOR:	20,32
VALOR TOTAL:	1.485,28
VALOR TOTAL COM BDI:	1.866,21
TOTAL GERAL:	1.866,21

C2536 - TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,46750000	14,5300	36,0255
TOTAL Mão de Obra						36,0255

VALOR:	36,10
VALOR TOTAL:	2.603,17
VALOR TOTAL COM BDI:	3.314,90
TOTAL GERAL:	3.314,90

C2530 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM (M3)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,21931140	125,9500	27,4907
TOTAL Equipamento						27,4907

VALOR:	27,49
VALOR TOTAL:	1.982,30
VALOR TOTAL COM BDI:	2.524,57
TOTAL GERAL:	2.524,57

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,81555000	14,5300	38,2655
TOTAL Mão de Obra						38,2655

VALOR:	38,27
VALOR TOTAL:	454,65

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE/CE.	DATA: 28/09/2022	BDI: 27,25%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE/CE.	FONTE:	VALOR:	FONTE:	VALOR:
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE/CE.	0956	2822,87	0956	33,88%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE/CE.	SEINFRA	827.100,01	SEINFRA	29,28%
		0907	2222,00	0907	7,82%
		0908	100,00	0908	0,35%
		0909	100,00	0909	0,35%

VALOR TOTAL COM BDI:	578,03
TOTAL GERAL:	579,03



Item	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,08570000	80,8800	86,0074
TOTAL Material:						86,0074

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,67780000	14,8300	24,5477
TOTAL Mão de Obra:					24,5477	

VALOR:	30,65
VALOR TOTAL:	2.437,58
VALOR TOTAL COM BDI:	3.104,18
TOTAL GERAL:	3.104,18

C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10100	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,35005700	67,5000	24,3039
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	108,07650000	0,5600	60,5228
11800	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,08570000	66,0600	71,7213
TOTAL Material:					156,5480	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12591	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,92200000	19,3800	114,7684
12592	ALFARATE	SEINFRA	H	0,85000000	14,8300	126,4583
TOTAL Mão de Obra:					241,2267	

VALOR:	401,27
VALOR TOTAL:	2.038,45
VALOR TOTAL COM BDI:	2.595,98
TOTAL GERAL:	2.595,98

C0056 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,20727000	74,7200	15,4872
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	30,54765000	1,1000	33,6024
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	30,54765000	0,5800	17,1067
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 8X19X19CM	SEINFRA	UN	231,04500000	0,6800	157,7226
TOTAL Material:					223,9189	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12591	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,38950000	19,3800	162,6888

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CARVALOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO DO MUNICÍPIO DE SALITRE CE.	DATA: 26/03/2022	BDI: 27,75%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CARVALOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO DO MUNICÍPIO DE SALITRE CE.	FONTE: VERSÃO: 4-DNA: M.O. REF. ORÇ: 2022/1: 11.37%: 3.199: 002002 UNIDADE: 0001 (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE): 0001 PROJETO: 2022/1 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA)	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE CE.		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE CE.		



12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,05040000	14,5300	132,8463
TOTAL Mão de Obra						266,4348

VALOR:	519,35
VALOR TOTAL:	3.147,26
VALOR TOTAL COM BDI:	4.008,02
TOTAL GERAL:	4.008,02

C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169 AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,13505000	8,2800	9,3867
10103 ARAME RECOZIDO N.18 B/WG	SEINFRA	KG	0,01974000	10,0500	0,1984
TOTAL Material					9,5851

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR FERREIRO	SEINFRA	H	0,00000000	13,0000	0,0000
10121 ARMADOR FERREIRO	SEINFRA	H	0,00000000	19,3800	1,3070
TOTAL Mão de Obra					1,3070

VALOR:	12,02
VALOR TOTAL:	846,60
VALOR TOTAL COM BDI:	1.078,44
TOTAL GERAL:	1.078,44

C0215 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,13505000	9,5000	10,7770
10103 ARAME RECOZIDO N.18 B/WG	SEINFRA	KG	0,01974000	10,0500	0,1984
TOTAL Material					10,9754

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR FERREIRO	SEINFRA	H	0,07855000	15,6000	1,2389
10121 ARMADOR FERREIRO	SEINFRA	H	0,07855000	19,3800	1,5202
TOTAL Mão de Obra					2,7591

VALOR:	13,75
VALOR TOTAL:	3.630,80
VALOR TOTAL COM BDI:	4.623,52
TOTAL GERAL:	4.623,52

C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL 5 X (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10905 DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,30400000	7,3500	2,2318
11728 PREGO 18X27 (2 1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,14805000	13,9000	2,0471

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIOULLOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE/CE.	DATA: 28/09/2022	BDI: 27,35%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIOULLOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE/CE.	FUNTE:	VERSÃO:
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE/CE.	ORÇ:	2022-01
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE/CE.	SEINFRA:	107.1 COM DESONERAÇÃO
		SNAP:	20207 COM DESONERAÇÃO
		Composição:	PRONVA 0,00% 0,00%



Mão de Obra	Fonte	Und	Coeficiente	Preço Unitário	Total
11040 SARRAPO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,46350000	4,7400	2,3362
11041 SARRAPO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,46700000	10,0100	5,8750
TOTAL Material					17,9440

Mão de Obra	Fonte	Und	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10411 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,20310000	15,6900	20,1318
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,20310000	19,3800	24,9865
TOTAL Mão de Obra					44,9803

VALOR:	62,16
VALOR TOTAL:	806,22
VALOR TOTAL COM BDI:	1,026,71
TOTAL GERAL:	1,026,71

C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento	Fonte	Und	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,70471800	20,5800	14,5031
TOTAL Equipamento:					14,5031

Material	Fonte	Und	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,65663030	87,5000	57,7550
10260 BRITA	SEINFRA	M3	0,61064900	78,1500	47,7501
10605 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	344,46300000	0,5800	199,8903
11094 PEDRESCO	SEINFRA	M3	0,20628300	73,9000	15,2443
TOTAL Material					310,6407

Mão de Obra	Fonte	Und	Coeficiente	Preço Unitário	Total
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	5,92200000	14,5300	86,6385
TOTAL Mão de Obra					86,6389

VALOR:	414,19
VALOR TOTAL:	1.619,48
VALOR TOTAL COM BDI:	2.062,41
TOTAL GERAL:	2.062,41

C1603 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO (M3)

Mão de Obra	Fonte	Und	Coeficiente	Preço Unitário	Total
12301 PEDREIRO	SEINFRA	H	4,90500000	19,3800	95,6403
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	7,89600000	14,5300	115,5185
TOTAL Mão de Obra:					211,1688

VALOR:	211,16
VALOR TOTAL:	863,64
VALOR TOTAL COM BDI:	1.099,84
TOTAL GERAL:	1.099,84

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
6 CONTECNICA CABRE	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF. MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE CE.	DATA:	26/09/2022	BDI: 27,30%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF. MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE CE.	FONTE:	VERSO	FORA: 46,3% 187
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE CE.	ORÇ:	26220	14,11% 58,8% 67844
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE CE.	SINAPI:	021 CONSULTORIA	47,85% 33,8% 10321
			SINAPI:	26220 COM DESMOLDAGEM	49,75% 27,1% 68542
			Cooperação:	PROFMA	



C2843 - IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11090 EMULSÃO ASFÁLTICA	SEINFRA	KG	1,97400000	14,0300	27,6952
TOTAL Material					27,6952
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,19740000	15,8900	3,0973
TOTAL Mão de Obra					3,0973
VALOR:					30,79
VALOR TOTAL:					579,94
VALOR TOTAL COM BDI:					612,31
TOTAL GERAL:					475,66

93184 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0002682 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00483500	9,09	0,04
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM. COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	5,92200000	0,22	1,30
TOTAL Material					1,34
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00187530	484,20	0,90
94970 CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,01184400	413,91	4,90
92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_05/2022	SINAPI	KG	0,30399600	12,14	3,69
92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,12041400	176,20	21,22
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08277600	20,59	1,69
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10560300	15,60	1,64
TOTAL Serviço					34,26
VALOR:					35,60
VALOR TOTAL:					601,64
VALOR TOTAL COM BDI:					766,25
TOTAL GERAL:					766,25

93185 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0002682 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00690900	9,09	0,06
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM. COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	5,92200000	0,22	1,30

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE.	DATA: 28-09-2022	BDI: 27,35%				
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE.	FONTE:	VERSÃO:	FOMA:	MED:	REF:	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE-CE.	OSSE	202207	47,17%	33,08%	082902	
FUNTE:	RECEITA MUNICIPAL - L. 26.200/2012	SINAPI	027.1 COM DECONCRAGAO	31,09%	33,08%	026001	
			SINAPI	33200 COM DESGERERACAO	35,75%	33,08%	030002
			Composição:	FORMA:	ESQA:	ESQO:	

TOTAL Material: 1,35

Serviço		FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00187530	454,20	0,90
94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,02368800	413,91	9,80
92602	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-30, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,77973000	12,95	10,09
92270	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA. E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,21121800	176,28	37,23
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05724600	20,58	1,17
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08488200	15,60	1,32
TOTAL Serviço:						60,51
VALOR:						81,67
VALOR TOTAL:						148,48
VALOR TOTAL COM BDI:						189,16
TOTAL GERAL:						189,16

93182 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)

Material		FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00562200	8,09	0,05
0003017	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 14,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	5,92200000	0,22	1,30
TOTAL Material:						1,35

Serviço		FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00187530	454,20	0,90
94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,01776500	413,91	7,35
92601	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-30, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,48363000	12,76	6,17
92270	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA. E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,16779000	176,28	29,57
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08292000	20,58	1,70
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10667400	15,60	1,57
TOTAL Serviço:						47,28
VALOR:						48,61
VALOR TOTAL:						291,66
VALOR TOTAL COM BDI:						371,40
TOTAL GERAL:						371,40

93196 - CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 CONTECNICA CARREI	ORRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CIRIÓLOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE.	DATA:	30-09-2022	BOI:	21-269	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CIRIÓLOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE.	FÓRMULA:	VENHO	FORMA:	M3	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE-CE.	UNIDADE:	3022/7	VALOR:	11,1%	33,8%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE-CE.	MATERIAL:	100 L COM BOMBA INCLINADA	MÃO DE OBRA:	100%	100%



Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	SINAPI	L	0,00952200	9,09	0,05
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	5,92200000	0,22	1,30
TOTAL Material					1,35

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94970 CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, 800 L, AF_05/2021	SINAPI	M3	0,01776600	413,91	7,35
92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-30, DIÂMETRO DE 6,3 MM, AF_08/2022	SINAPI	KG	0,48363000	12,76	6,17
92270 FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, AF_09/2020	SINAPI	M2	0,34545000	176,28	60,89
88308 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37111200	20,59	7,64
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18555600	15,60	2,89
TOTAL Serviço					84,94

VALOR	95,29
VALOR TOTAL	867,74
VALOR TOTAL COM BDI	658,34
TOTAL GERAL	658,34

93183 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	SINAPI	L	0,00690800	9,09	0,06
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	5,92200000	0,22	1,30
TOTAL Material					1,36

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:3:3 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO-MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L, AF_05/2019	SINAPI	M3	0,00157530	494,20	0,90
94970 CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, 800 L, AF_05/2021	SINAPI	M3	0,02368600	413,91	9,80
92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-30, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	0,77993000	12,98	10,09
92270 FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, AF_09/2020	SINAPI	M2	0,21417900	176,28	37,75
88308 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06711600	20,59	1,38
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09277900	15,60	1,44
TOTAL Serviço					61,36

VALOR	62,72
VALOR TOTAL	1.566,00
VALOR TOTAL COM BDI	1.996,75
TOTAL GERAL	1.996,75

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CAROLLOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE.	DATA: 28/09/2022	BDI: 27,35%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CAROLLOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE.	FONTE:	VERSÃO:	FONTE:	VALOR:
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE-CE.	OSSE	2022/01	74,17%	33,99%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE-CE.	SUMMA	2022/01 COM DESONERACAO	97,06%	34,86%
		SINAPI	2022/01 COM DESONERACAO	99,75%	35,85%
		Empresaria	PROFMA	0,00%	0,00%

93197 - CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00600000	8,00	0,08
00000000	EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	M²	0,00000000	0,00	0,00
TOTAL Material:						1,08

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,02368800	413,91	9,8
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,48303000	12,76	6,17
92270	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,38480000	176,28	69,59
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35532000	20,59	7,31
88318	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17760000	15,80	2,77
TOTAL Serviço:						95,64

VALOR:	97,90
VALOR TOTAL:	2.425,30
VALOR TOTAL COM BDI:	3.088,25
TOTAL GERAL:	3.088,25

C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10105	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01480500	87,5000	0,9853
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,15168000	1,1000	2,366
10605	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,15168000	0,5600	1,2049
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	24,67500000	0,6800	16,7790
TOTAL Material:						21,3552

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,93700000	19,2800	18,1281
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,10540000	14,8300	16,1726
TOTAL Mão de Obra:						35,3007

VALOR:	56,65
VALOR TOTAL:	3.940,57
VALOR TOTAL COM BDI:	5.018,86
TOTAL GERAL:	5.018,86

C0126 - PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM (M2)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10105	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00197400	74,7200	0,1475

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CROQUIOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO DO MUNICÍPIO DE SALTRE CE.	DATA: 25/02/2022	BDI: 27,05%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CROQUIOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALTRE CE.	FONTE: MUNICÍPIO	F-ORA: ACS 183
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALTRE CE.	ORIG: 30231	TIPO: 10000
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTRE CE.	SEINFRA: 62.1 COM OLSERVOCAJAT	SEINFRA: 62207 COM 36010000000



10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,27010000	0,5600	1,2713
11659	GRANITO POLIDO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	0,98700000	222,8400	219,7437
TOTAL Material						221,1640

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,49350000	19,3800	9,5940
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,74025000	14,6300	10,8299
TOTAL Mão de Obra						30,1039
VALOR:						241,56
VALOR TOTAL:						2,681,37
VALOR TOTAL COM BDI:						3,414,69
TOTAL GERAL:						3,414,69

100861 - SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	SUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,95100000	0,91	1,89
00007590	SUPORTE MÃO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	SINAPI	UN	0,58700000	21,90	21,90
TOTAL Material						23,79

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,46813410	19,98	9,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14745780	15,60	2,30
TOTAL Serviço						11,65
VALOR:						34,96
VALOR TOTAL:						3,181,38
VALOR TOTAL COM BDI:						4,051,32
TOTAL GERAL:						4,051,32

C4065 - GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,56620000	0,5600	1,4371
11659	GRANITO POLIDO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	1,03635000	222,8400	230,7300
17890	REJUNTE PARA GRANITO	SEINFRA	KG	0,24075000	3,6700	0,8849

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,43000000	19,3800	28,9021
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,72725000	14,6300	25,2607
TOTAL Mão de Obra						50,9616

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRUZELOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALTREGE.	DATA: 30/09/2022	BDI: 27,35%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRUZELOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALTREGE.	FONTE:	VERSÃO:	POETA:	MED:
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALTREGE.	ORÇ	202207	14,71%	13,89%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTREGE.	SEINFRA	027.1.006.000.000.000.000	07,82%	30,98%
		SEINFRA	202207.000.000.000.000.000	14,70%	30,98%
		Discriminação	SEINFRA	1,30%	8,90%



ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPEN, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02467500	427,1500	10,5389
TOTAL Serviço:					10,5389
VALOR:					297,63
VALOR TOTAL:					755,95
VALOR TOTAL COM BDI:					962,74
TOTAL GERAL:					962,74

C1869 - PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (M)

Material		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11610	PEITORIS DE GRANITO 15CM	SEINFRA	M	0,58700000	68,5200	67,6292
TOTAL Material:						67,6292
Mão de Obra		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12291	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,49350000	19,3800	9,5840
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,24675000	14,6300	3,6100
TOTAL Mão de Obra:						13,1740
Serviço		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
021197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL, HIDR. E AREIA, SIPEN,	SEINFRA	M3	0,00370125	524,7500	2,3124
TOTAL Serviço:						2,3124
VALOR:					83,12	
VALOR TOTAL:					1.745,52	
VALOR TOTAL COM BDI:					2.222,85	
TOTAL GERAL:					2.222,85	

C3681 - GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO (M2)

Material		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16748	GRADE DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=15MM E MOLDURA C/BARRA CHATA DE FERRO 2"X3/8"	SEINFRA	M2	0,58700000	245,9600	246,7105
TOTAL Material:						246,7105
Mão de Obra		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12291	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,95100000	19,3800	57,3842
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	2,95100000	14,6300	43,3194
TOTAL Mão de Obra:						100,7036
Serviço		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPEN, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00987000	494,0300	4,8701
TOTAL Serviço:						4,8701
VALOR:					352,29	
VALOR TOTAL:					5.897,45	
VALOR TOTAL COM BDI:					7.433,96	
TOTAL GERAL:					7.433,96	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
CONTECNICA CABRI	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CAROLOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALTRE-CE.	DATA:	28-09-2022	BDI:	27,35%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CAROLOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALTRE-CE.	FONTE:	VENFRA	COMO:	MES
			ORIG:	302381	PLATA:	33,86%
			QUANT:	1071 COM DESONERACAO	VALOR:	51,96%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALTRE-CE.	DESCRIÇÃO:	202407 COM DESONERACAO	VALOR:	1492,32	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTRE-CE.	Empreitada:	PROFIMA			



00037562 - PORTÃO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037562	SEINFRA	M2	1,00000000	660,52	660,52

TOTAL Material 660,52

VALOR:	660,52
VALOR TOTAL:	1.453,14
VALOR TOTAL COM BDI:	1.856,57
TOTAL GERAL:	1.856,57

C3659 - PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	SEINFRA	M3	0,00098700	74,7200	0,0737
10805	SEINFRA	KG	0,14805000	0,5600	0,0829
16727	SEINFRA	UN	0,98700000	352,4500	347,8000

TOTAL Material 348,0499

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	SEINFRA	H	0,98700000	19,3800	19,1281
12391	SEINFRA	H	0,34545000	19,3800	6,6848
12543	SEINFRA	H	0,24675000	14,8300	3,6100

TOTAL Mão de Obra 29,4229

VALOR:	377,46
VALOR TOTAL:	1.619,30
VALOR TOTAL COM BDI:	2.062,20
TOTAL GERAL:	2.062,20

C4514 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18338	SEINFRA	M2	0,58700000	316,9700	312,8454

TOTAL Material 312,8454

VALOR:	312,85
VALOR TOTAL:	1.182,57
VALOR TOTAL COM BDI:	1.505,99
TOTAL GERAL:	1.505,99

C1994 - PORTA TIPO PARANÁ (SI/ACESSÓRIOS) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROFª MARIA DE LOURDES DAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE CE.	DATA: 28/02/2022	BDI: 27,35%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROFª MARIA DE LOURDES DAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE CE.	ORÇ: 280.97	ORÇ: 34,71% 33,89% 68202
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE CE.	ORÇ: 127.117,00 (CONCLUSÃO)	ORÇ: 45,26% 35,43% 10201
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE CE.	ORÇ: 153.854,00 (COM DESONERAGÃO)	ORÇ: 54,74% 30,68% 68202
		ORÇ: PROPRIA	ORÇ: 0,00% 0,00%



PORTA TIPO PARANÁ	SEINFRA	M2	0,98700000	77,4400	76,4333
TOTAL Material					76,4333

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,17453000	15,8900	18,4264
10498 CARPINTEIRO	H	1,17453000	19,3800	22,7624
TOTAL Mão de Obra				41,1888

VALOR:	117,62
VALOR TOTAL:	666,91
VALOR TOTAL COM BDI:	849,31
TOTAL GERAL:	849,31

C4421 - FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm (C.I)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,01048220	67,5000	0,7062
10209 BATENTE DE PEREIRA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	0,98700000	164,2800	162,1444
10441 CAL HIDRATADA	KG	1,69764000	1,1000	1,8674
16209 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	M	5,03370000	22,5500	113,5099
11591 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	11,84400000	0,2700	3,1979
11724 PREGO	KG	0,10740000	15,6400	3,0676
11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	UN	5,92200000	1,3800	8,1724
TOTAL Material				252,6668

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,40350000	18,8900	7,7430
10498 CARPINTEIRO	H	0,49350000	19,3800	9,5640
12391 PEDREIRO	H	1,38180000	19,3800	26,7793
12343 SERVENTE	H	1,38180000	14,0300	20,2107
TOTAL Mão de Obra				64,3000

VALOR:	356,97
VALOR TOTAL:	1.870,91
VALOR TOTAL COM BDI:	1.363,80
TOTAL GERAL:	1.363,80

C4422 - ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) (C.J)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10208 ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	M	0,13240000	4,5400	23,3011
11724 PREGO	KG	0,09870000	15,5400	1,5338
TOTAL Material				24,8349

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,34545000	15,8900	5,4201

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6 CONTECNICA CARREI	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRICULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE, CE.	DATA: 26/09/2022	BDI: 27,35%																									
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRICULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE, CE.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <tr> <td>FORTE:</td> <td>VORRÃO</td> <td>FORMA:</td> <td>MIS:</td> <td>FEI:</td> </tr> <tr> <td>ORDE:</td> <td>20200</td> <td>34,71%</td> <td>23,08%</td> <td>60,00%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA:</td> <td>SEINFRA</td> <td>57,29%</td> <td>3,10%</td> <td>70,00%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA:</td> <td>SEINFRA</td> <td>57,29%</td> <td>3,10%</td> <td>70,00%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA:</td> <td>SEINFRA</td> <td>57,29%</td> <td>3,10%</td> <td>70,00%</td> </tr> </table>	FORTE:	VORRÃO	FORMA:	MIS:	FEI:	ORDE:	20200	34,71%	23,08%	60,00%	SEINFRA:	SEINFRA	57,29%	3,10%	70,00%	SEINFRA:	SEINFRA	57,29%	3,10%	70,00%	SEINFRA:	SEINFRA	57,29%	3,10%	70,00%	
	FORTE:	VORRÃO	FORMA:	MIS:	FEI:																								
	ORDE:	20200	34,71%	23,08%	60,00%																								
SEINFRA:	SEINFRA	57,29%	3,10%	70,00%																									
SEINFRA:	SEINFRA	57,29%	3,10%	70,00%																									
SEINFRA:	SEINFRA	57,29%	3,10%	70,00%																									
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE, CE.																												
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE, CE.																												



10455	CARPINEIRO	SEINFRA	H	0,34545000	0,0048
-------	------------	---------	---	------------	--------

VALOR:	36,95
VALOR TOTAL:	221,70
VALOR TOTAL COM BDI:	282,36
TOTAL GERAL:	282,36

C1144 - DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2" (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11027 DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	0,98700000	19,6700	19,4143
11087 PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	SEINFRA	UN	5,92200000	0,1500	0,8883
TOTAL Material:					20,3026

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINEIRO	SEINFRA	H	0,24675000	10,9500	3,9716
10455 CARPINEIRO	SEINFRA	H	0,24675000	19,3800	4,7620
TOTAL Mão de Obra:					8,7336

VALOR:	28,96
VALOR TOTAL:	260,64
VALOR TOTAL COM BDI:	331,92
TOTAL GERAL:	331,92

C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	0,95700000	46,0000	44,0070
TOTAL Material:					44,0070

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINEIRO	SEINFRA	H	1,97400000	15,0000	30,9721
10498 CARPINEIRO	SEINFRA	H	1,97400000	19,3800	38,2501
TOTAL Mão de Obra:					69,2222

VALOR:	114,63
VALOR TOTAL:	343,89
VALOR TOTAL COM BDI:	437,94
TOTAL GERAL:	437,94

C1898 - PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10100 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00049350	74,7200	0,0369
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,14805000	3,3600	0,0029
11646 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	SEINFRA	M	0,95700000	194,0400	191,5175

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CAROLLOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DMS PEREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE CE.	DATA: 28/09/2022	BDI: 27,35%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CAROLLOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DMS PEREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE CE.	FONTE:	VERBAS:	HORA:	VEZ:
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE CE.	ORSE:	302287	74,71%	33,89%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE CE.	SEM RA:	67.1000 DECONTINUAÇÃO	87,08%	33,89%
		ORÇAM:	302287 COM DECONTINUAÇÃO	85,79%	34,46%
		ORÇAM:	PROFRA	0,63%	0,00%



TOTAL Material	191.8373
----------------	----------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1530 MONTADOR	SEINFRA	H	0,98700000	19,3800	19.1281
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,24675000	19,3800	4.7820
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,31545000	14,8300	5,0529
TOTAL Mão de Obra					28,9640

VALOR:	220,60
VALOR TOTAL:	1.279,43
VALOR TOTAL COM BDI:	1.629,39
TOTAL GERAL:	1.629,39

C4426 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	1,97400000	36,9500	72,9363
C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	0,98700000	356,9700	352,3294
C4427 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	0,08700000	376,7500	32,8673
TOTAL Serviço					747,7710

VALOR:	747,77
VALOR TOTAL:	16.442,02
VALOR TOTAL COM BDI:	24.759,54
TOTAL GERAL:	24.759,54

C4425 - PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	1,97400000	36,9500	72,9363
C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	0,98700000	356,9700	352,3294
C4425 PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	0,08700000	311,9500	307,8847
TOTAL Serviço					733,1934

VALOR:	733,16
VALOR TOTAL:	2.199,48
VALOR TOTAL COM BDI:	2.801,04
TOTAL GERAL:	2.801,04

C4423 - PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11027 DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	2,96100000	19,8700	58,2429
1255 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	0,08700000	46,0000	4,0020
10271 PORTA PARANÁ (0,60 x 2,10 m)	SEINFRA	UN	0,08700000	112,7500	111,2349
TOTAL Material					214,8798

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROP.ª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE.	DATA: 26/09/2022	ORÇ: 27,25%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROP.ª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE.	FÓRTE: VEREJO	FONTE: SEINFRA
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE-CE.	TIPO: 2020W	PROF: 2020W
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE-CE.	DESCRIÇÃO: 2021 CONTERMINAÇÃO	PROF: 2021 CONTERMINAÇÃO



Mão de Obra	QUANTIDADE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	1	SEINFRA	H	2,51685000	18,9500	47,894
10498	1	SEINFRA	H	2,51685000	79,2800	199,411
TOTAL Mão de Obra:						247,305

VALOR:	303,15
VALOR TOTAL:	303,15
VALOR TOTAL COM BDI:	386,06
TOTAL GERAL:	386,06

C4513 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	QUANTIDADE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88337	1	SEINFRA	M2	0,98700000	244,5108	241,3314
TOTAL Material:						241,3314

VALOR:	241,33
VALOR TOTAL:	4.141,22
VALOR TOTAL COM BDI:	5.273,78
TOTAL GERAL:	5.273,78

C4830 - JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO (M2)

Material	QUANTIDADE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89142	1	SEINFRA	UN	0,98700000	327,2608	323,0076
TOTAL Material:						323,0076

Mão de Obra	QUANTIDADE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	1	SEINFRA	H	2,46750000	19,3800	47,8200
12543	1	SEINFRA	H	1,48050000	14,6300	21,6600
TOTAL Mão de Obra:						69,4800

Serviço	QUANTIDADE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	1	SEINFRA	M3	0,02072700	816,2100	16,9580
TOTAL Serviço:						16,9580

VALOR:	469,44
VALOR TOTAL:	254,88
VALOR TOTAL COM BDI:	375,42
TOTAL GERAL:	375,42

C2675 - VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 6mm, COLOCADO (M2)

Material	QUANTIDADE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12254	1	SEINFRA	M2	0,98700000	306,6600	302,6734
TOTAL Material:						302,6734

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DMS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE/CE.	DATA: 28/03/2022	BDI: 27,35%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DMS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE/CE.	FONTE: VEIHO	FONTE: 18,3
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE/CE.	ORÇ: 202247	14,7% 26,89% 200002
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE/CE.	SEINFRA: 207.1 COM OBRAS DE REFORMAÇÃO	27,05% 32,85% 250001
		ORÇ: 202247 COM OBRAS DE REFORMAÇÃO	24,70% 29,89% 200002
		Composição: PRÓPRIA	0,00% 0,00%



VALOR:	302,67
VALOR TOTAL:	6.556,83
VALOR TOTAL COM BDI:	8.348,85
TOTAL GERAL:	8.348,85

C0586 - CADEADO MÉDIO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10400 CADEADO MEDIO	SEINFRA	UN	0,95700000	22,3300	22,0097
TOTAL Material:					22,0397
VALOR:					22,04
VALOR TOTAL:					110,20
VALOR TOTAL COM BDI:					140,35
TOTAL GERAL:					140,35

C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10102 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00602070	87,5000	0,4864
10605 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,39841000	0,5600	1,3431
TOTAL Material:					1,7495
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08670000	19,3800	1,6728
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,14505000	14,6300	2,1680
TOTAL Mão de Obra:					4,8768
VALOR:					5,83
VALOR TOTAL:					4.413,08
VALOR TOTAL COM BDI:					5.616,64
TOTAL GERAL:					5.616,64

C3023 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,59220000	19,3800	11,4768
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,58220000	14,6300	8,9639
TOTAL Mão de Obra:					20,1407
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0154 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	0,01974000	818,2100	16,1515
TOTAL Serviço:					16,1510
VALOR:					36,29
VALOR TOTAL:					12.846,49
VALOR TOTAL COM BDI:					16.354,62

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 CONTECNICA CARREI	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRICULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE CE.	DATA:	28/09/2022	BDI: 27,25%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRICULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE CE.	FONTE:	VERBA	FORMA: MES
	LÓCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE CE.	ORÇ:	202201	PLANO: 33081
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE CE.	SEINFRA:	227.1.0001.0000.0000	PROJETO: 010201
			SEINFRA:	22727.1.0001.0000.0000	COMPROVAÇÃO: 00000000



TOTAL: 16.354,02

C2110 - REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1:5 ESP=5 mm (M2)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03602070	87,5000	0,4004
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,70799000	0,5000	2,3539
11249 IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	KG	0,03670000	5,4900	0,2017
TOTAL Material					2,9560

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12991 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,78860000	18,3800	15,3024
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,94752000	14,0300	13,2922
TOTAL Mão de Obra					28,5946

VALOR:	32,75
VALOR TOTAL:	18.602,33
VALOR TOTAL COM BDI:	23.691,70
TOTAL GERAL:	23.691,70

C4434 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,08570000	43,4400	47,1628
TOTAL Material					47,1628

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRELISTA	SEINFRA	H	1,38180000	19,3800	26,7703
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,38180000	14,6300	20,2157
TOTAL Mão de Obra					46,9860

Serviço	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4439 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,01974000	710,9800	14,0347
TOTAL Serviço					14,0347

VALOR:	108,19
VALOR TOTAL:	38.280,87
VALOR TOTAL COM BDI:	48.750,70
TOTAL GERAL:	48.750,70

C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16880000	3,0000	0,5088
TOTAL Material					0,5088

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF. MARIA DE SOUZA DAS FERREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE CE.	DATA: 25/10/2022	BDI: 27,35%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF. MARIA DE SOUZA DAS FERREIRA (R. SÍTIO ESPRITO SANTO), DO MUNICÍPIO DE SALITRE CE.	FONTE: MUNICÍPIO	FORA: 00%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE CE.	DISS: 302,07	14,71% 15,96% 0,0000
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE CE.	SEINFRA: 107,1 COM BLOQUEIO	07,00% 10,00% 0,0000
		SEMAN: 20207 COM BLOQUEIO	06,70% 10,00% 0,0000
		Compartil: PROPSA	0,00% 0,00%

41828	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,10740000	10,3800	3,8256
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,10740000	14,6300	2,5800
TOTAL Mão de Obra						8,7136

VALOR:	7,31
VALOR TOTAL:	4.295,89
VALOR TOTAL COM BDI:	5.476,33
TOTAL GERAL:	5.476,33

C2201 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	14,80500000	6,7100	10,5118
TOTAL Material					10,5118	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11111	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,05570000	10,3800	31,0400
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05570000	14,6300	15,8638
TOTAL Mão de Obra					36,9037	

VALOR:	47,44
VALOR TOTAL:	21.960,92
VALOR TOTAL COM BDI:	27.965,00
TOTAL GERAL:	27.965,00

C4460 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,45450000	5,7300	19,7943
16510	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (8" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,31271000	18,1300	23,7954
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,11844000	15,5400	1,8405
11824	RIPA DE PEROVA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,45450000	1,3500	4,6635
TOTAL Material					30,0937	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,98700000	15,6900	15,4860
10400	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,98700000	19,3800	19,1281
TOTAL Mão de Obra					34,6141	

VALOR:	84,71
VALOR TOTAL:	13.579,86
VALOR TOTAL COM BDI:	17.294,24
TOTAL GERAL:	17.294,24

C1336 - ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6 CONTECNICA CAIBRO	ORÇ:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE.	DATA: 28/08/2022	BDI: 27,50%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE.	ORÇ:	VERSO:
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE-CE.	ORÇ:	VERSO:
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE-CE.	ORÇ:	VERSO:



11161	FERRAGEM PARA TELHADOS	SEINFRA	KG	0,17760000		1,2665
11495	MADEIRA (PEROBA)	SEINFRA	M3	0,02487500	2,47000000	61,1959
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,11844000	16,5400	1,9400
TOTAL Material						64,4024

Mão de Obra	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPANTEIRO	SEINFRA	H	1,13440000	16,6900
10498	CARPANTEIRO	SEINFRA	H	1,13440000	19,3800
TOTAL Mão de Obra					41,5500

VALOR:	106,48
VALOR TOTAL:	1,663,13
VALOR TOTAL COM BDI:	1,998,61
TOTAL GERAL:	1,998,61

C4466 - COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

Material	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,45450000	6,7300
16519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,31271000	18,1300
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,11844000	16,5400
11824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,45450000	1,3600
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	M2	32,57100000	0,7100
TOTAL Material					73,5000

Mão de Obra	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPANTEIRO	SEINFRA	H	0,98700000	16,6900
10498	CARPANTEIRO	SEINFRA	H	0,98700000	19,1200
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,03670000	21,0400
12543	SERVEITE	SEINFRA	H	1,03670000	16,9800
TOTAL Mão de Obra					71,8300

VALOR:	144,76
VALOR TOTAL:	2,125,09
VALOR TOTAL COM BDI:	2,706,26
TOTAL GERAL:	2,706,26

C0387 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

Material	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00248750	74,7200
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,31979800	1,1600
10605	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,00000000	0,0000
TOTAL Material					75,8800

Mão de Obra	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,29610000	16,3800

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIBULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROJ. "MADIA DE LOUIDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE/CE.	DATA: 26/09/2022	BDI: 27,30%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIBULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROJ. "MADIA DE LOUIDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE/CE.	ORÇ: 3026V	FORA: 44,71% MCS: 23,89% IM: 30202
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE/CE.	SEINFRA: 027.10010300000000	IP: 8,89% IS: 9,89% IRPJ: 10,70% IRRF: 1,00% IRMS: 1,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE/CE.		



12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,31584000	14,0300	4,5207
TOTAL Mão de Obra						10,3501
VALOR:						11,07
VALOR TOTAL:						938,29
VALOR TOTAL COM BDI:						1.195,12
TOTAL GERAL:						1.195,12

C0661 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10538 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M	SEINFRA	M	1,01661000	21,1800	21,5318
11725 PREGO 15X15 (1,14" x 13) (APROXIMADAMENTE 073UN/KG)	SEINFRA	KG	0,08883000	15,5400	1,3804
11754 REBITES	SEINFRA	KG	0,03948000	58,2900	2,3013
11873 BOLDA 70X30	SEINFRA	KG	0,03948000	72,0400	2,8441
TOTAL Material					28,0575

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,18440000	15,6900	18,5852
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	1,18440000	18,9300	22,4207
TOTAL Mão de Obra					41,0059

VALOR:	69,06
VALOR TOTAL:	703,03
VALOR TOTAL COM BDI:	895,33
TOTAL GERAL:	895,33

C4449 - LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2 m (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169 AÇO CA-80	SEINFRA	KG	0,73038000	8,2800	6,0475
18278 LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	M2	0,98700000	33,5300	33,0941
11891 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,95700000	12,8100	12,4401
11728 PREGO 18X27 (2,1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,02961000	13,8000	0,4086
11846 SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	0,95739000	4,7400	4,5380
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,54285000	10,0100	5,4330
TOTAL Material					61,9592

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,34545000	18,3800	6,2948
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,34545000	14,8300	5,0530
TOTAL Mão de Obra					11,7478

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0643 CONCRETO P/MBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00961000	383,7300	11,3622
C0603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO	SEINFRA	M3	0,02961000	211,1600	6,2524

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CONTECNICA CARIRI	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CIRCULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE.	DATA: 28/09/2022	BDI: 27,35%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CIRCULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE.	FONTE: UNBSAO	INDIC: M23
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE-CE.	ORÇ: 262207	INDIC: 24,71% 35,08% 000000
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE-CE.	SEINFRA: 007100000000000000	INDIC: 47,48% 35,08% 000000



TOTAL Serviços	16148
VALOR:	91,33
VALOR TOTAL:	205,40
VALOR TOTAL COM BDI:	261,70
TOTAL GERAL:	261,70

C3970 - FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18288 FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO	SEINFRA	M2	0,59700000	30,4000	30,0048
TOTAL Material					30,0048

VALOR:	30,00
VALOR TOTAL:	4.801,60
VALOR TOTAL COM BDI:	6.216,77
TOTAL GERAL:	6.216,77

C8773 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,01974000	20,5800	0,4052
TOTAL Equipamento					0,4052

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,33245000	8,5000	12,5983
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,01974000	10,0500	0,1984
10628 CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1,10 X 2,20M)	SEINFRA	M2	0,98700000	23,8100	23,6005
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	17,13432000	0,5800	0,9962
11605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,05889000	73,9600	6,5545
11724 PREGO	SEINFRA	KG	0,01974000	15,5400	0,3068
TOTAL Material					50,1736

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10121 ARMADOR/FERRERO	SEINFRA	H	0,79960000	19,3800	15,3824
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,68060000	19,3800	13,3806
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,29510000	19,3800	5,7364
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,08570000	14,6300	15,8826
TOTAL Mão de Obra					50,3820

VALOR:	106,49
VALOR TOTAL:	341,68
VALOR TOTAL COM BDI:	438,05
TOTAL GERAL:	438,05

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIOLOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE.	DATA: 29/09/2022	RDI: 27,05%			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIOLOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE.	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MS:	RE:
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE-CE.	ORÇ.	00207	74,71%	22,08%	06002
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE-CE.	SEINFRA	1271034 DESONERADO	47,06%	3,08%	05001
		Outros	01237 COM. ADMINISTRATIVO	26,77%	0,16%	16002
		Operação	PRÓPRIA	1,87%	0,02%	

C1271 - LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/VIGAS/LAJES (M2)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11055	ESCORA METALICA - LOCAÇÃO MENSAL	SEINFRA	UN	0,95700000	2,4570
TOTAL Material:					2,4570

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,09870000	1,4440
TOTAL Mão de Obra:					1,4440

VALOR:	3,9
VALOR TOTAL:	1.536,24
VALOR TOTAL COM RDI:	2.311,99
TOTAL GERAL:	2.311,99

C2284 - SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11060	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	SEINFRA	M	0,65700000	61,3421
TOTAL Material:					61,3421

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,49350000	9,5840
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,24675000	3,6100
TOTAL Mão de Obra:					13,1740

Serviço	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HÍDR. E AREIA S/ PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00370125	624,7500
TOTAL Serviço:					624,7500

VALOR:	76,83
VALOR TOTAL:	1.306,11
VALOR TOTAL COM RDI:	1.863,28
TOTAL GERAL:	1.663,28

C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10100	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03602500	67,5000
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	14,39046000	0,5600
TOTAL Material:					10,4500

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,24675000	4,7820
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,54265000	7,9419
TOTAL Mão de Obra:					12,7239

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 CONTECNICA CABRI	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CIRIÓLOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE.	DATA: 28/03/2022	BDI: 27,30%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CIRIÓLOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE.	UNIDADE: VENTURA	FORMA: MEIO	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE-CE.	ORÇ: 302287	4.17%	30.89%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE-CE.	SEINFRA: 107.1 COM DESONERAÇÃO	37.09%	34.89%
			SEINFRA: 302807 COM DESONERAÇÃO		



	23,21
VALOR TOTAL	1.077,18
VALOR TOTAL COM BDI	1.373,88
TOTAL GERAL	1.373,88

C1607 - LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,04007220	57,0000	2,2707
10200 BRITA	SEINFRA	M3	0,05201490	75,1900	3,9030
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	12,83100000	0,5600	7,1854
11249 IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	KG	1,18440000	5,4900	6,5024
TOTAL Material					20,2615

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,39480000	19,3800	7,6512
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,14402000	14,5300	16,7502
TOTAL Mão de Obra					24,4014

VALOR:	44,76
VALOR TOTAL:	18,491,30
VALOR TOTAL COM BDI:	13,369,23
TOTAL GERAL:	13,369,23

C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	7,08600000	2,0000	14,1720
18509 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4					
TOTAL Material					14,1720

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,59220000	19,3800	11,4756
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,59220000	14,5300	8,6058
TOTAL Mão de Obra					20,0814

VALOR:	83,33
VALOR TOTAL:	19,531,72
VALOR TOTAL COM BDI:	24,873,47
TOTAL GERAL:	24,873,47

C1847 - PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA (M2)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10882 BETONEIRA ELÉTRICA 500L (CHP)	SEINFRA	H	0,04935000	20,5800	1,0150

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CAROLLOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CAROLLOS	DATA: 31/09/2022	BDI: 27,35%
DESCRIÇÃO:	MUNICÍPIO DE SALITRE-CE	ORÇAMENTO:	RECURSOS:
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE-CE	RECURSOS:	RECURSOS:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE-CE	RECURSOS:	RECURSOS:



TOTAL Equipamento:	1.075,50
---------------------------	----------

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10104 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05375020	57,5000	4.3038
10250 BRITA	SEINFRA	M3	0,05773950	70,1800	4.3882
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	19,74000000	0,5600	11.0544
TOTAL Material					24.1387

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,13440000	19,3600	22.065
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,59854000	14,6300	23.3825
TOTAL Mão de Obra					45.4475

VALOR:	71,50
VALOR TOTAL:	3.434,15
VALOR TOTAL COM BDI:	4.373,61
TOTAL GERAL:	4.373,61

C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10100 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00345450	74,7200	0,2581
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,46750000	1,1000	2,7143
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,46750000	0,5800	1,3818
10884 COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	1,97400000	0,5800	1,1647
10885 COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	3,94800000	1,7600	6,9485
11293 JOELHO PVC ROSCÁVEL DE 1"	SEINFRA	UN	0,98700000	4,9600	4,9152
11412 LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	1,97400000	1,5500	3,0597
11426 LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	0,98700000	2,9600	2,9215
11973 TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEINFRA	UN	0,98700000	3,3300	3,2967
12200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,13440000	2,9800	3,3414
12201 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	4,93500000	6,7100	33,1130
TOTAL Material					63,3059

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,95100000	15,6000	46,4581
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	2,95100000	18,9300	55,0517
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,46750000	14,0300	36,0905
TOTAL Mão de Obra					138,6003

VALOR:	201,92
VALOR TOTAL:	1.211,52
VALOR TOTAL COM BDI:	1.542,80
TOTAL GERAL:	1.542,80

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
6 CONTECNICA CARREI	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CIRIÓULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE.	DATA:	28/09/2022	BDI: 27,21%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CIRIÓULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE.	FONTE:	MUNM	FONTE:	MUNM
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE-CE.	ORÇ:	2820V	ORÇ:	2820V
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE-CE.	ALFA:	01111111111111111111	ALFA:	01111111111111111111



C4602 - PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATÓRIO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO) (PT)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00094800	74,7200	0,2950
10435 CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	SEINFRA	UN	0,98700000	30,0000	29,6100
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,95100000	1,1000	3,2571
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,95100000	0,5600	1,6583
11283 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	1,97400000	1,3900	2,7438
12194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,48050000	3,9100	5,7888
12195 TUBO PVC ESGOTO DE 60MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,97400000	6,6500	13,1271
TOTAL Material					54,4891

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,95100000	15,6000	46,4581
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	2,95100000	16,9300	56,0577
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,46750000	14,6300	36,0995
TOTAL Mão de Obra					138,6153

VALOR:	195,09
VALOR TOTAL:	195,09
VALOR TOTAL COM BDI:	248,45
TOTAL GERAL:	248,45

C2593 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10025 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02467500	45,1600	1,1143
11885 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,03949000	39,2200	1,5484
12193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,99687000	10,8400	10,8061
TOTAL Material					3,4688

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,51324000	15,6900	8,0527
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,51324000	18,9300	9,7156
TOTAL Mão de Obra					17,7683

VALOR:	31,24
VALOR TOTAL:	1.562,00
VALOR TOTAL COM BDI:	1.989,00
TOTAL GERAL:	1.989,00

C1556 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10078 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,07400000	2,1800	6,0534
11282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	0,58700000	2,1800	6,0799

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIBULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SAUTRECE.	DATA: 28-09-2022	BDI: 27,55%			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIBULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SAUTRECE.	FUNTE	VERSÃO	MDA	MCS	BDI
		ORSE	20217	74,71%	33,89%	60202
		SEINFRA	02 / CONDIÇÃO DE NECESSIDADE	69,89%	33,89%	60202
		SEINFRA	202207 CONDIÇÃO DE NECESSIDADE	69,70%	33,89%	60202
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SAUTRECE.	Carregado				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUTRECE.	PROFRA	0,00%	0,00%		

11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,04540200	41,3300	1,8765
TOTAL Material:						13,0988

10843	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,44415000	15,8900	6,9867
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,44415000	18,9300	8,4078
TOTAL Mão de Obra:						15,3755

VALOR:	28,39
VALOR TOTAL:	141,91
VALOR TOTAL COM BDI:	180,75
TOTAL GERAL:	180,75

C3585 - CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR (UN)

Material		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10435	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	SEINFRA	UN	0,58700000	30,0000	29,6100
TOTAL Material:						29,6100

Mão de Obra		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,49350000	15,6900	7,7430
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,49350000	18,9300	9,3420
TOTAL Mão de Obra:						17,0850

VALOR:	46,70
VALOR TOTAL:	326,90
VALOR TOTAL COM BDI:	416,29
TOTAL GERAL:	416,29

C3584 - CAIXA DE GORDURA/SABÃO PRÉ MOLDADA - PADRÃO POPULAR (UN)

Material		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12122	CAIXA DE GORDURA PRÉ-MOLDADA DE URETO (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	0,95700000	58,9100	57,5520
TOTAL Material:						57,5520

Mão de Obra		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,49350000	15,6900	7,7430
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,49350000	18,9300	9,3420
TOTAL Mão de Obra:						17,0850

VALOR:	74,64
VALOR TOTAL:	74,64
VALOR TOTAL COM BDI:	95,05
TOTAL GERAL:	95,05

C2096 - RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2") (M)




[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 CONTECNICA CARIRI	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CAROLOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE.	DATA: 25/05/2022	BDI: 27,35%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CAROLOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE.	FONTE: MUNICÍPIO ORÇ: 2022R7 RUBRICA: 027 FICM DE RECONSTRUÇÃO NBRM: 2022R7 028 RECONSTRUÇÃO Composição: PRÓPRIA	FONTE: MUNICÍPIO ORÇ: 2022R7 RUBRICA: 027 FICM DE RECONSTRUÇÃO NBRM: 2022R7 028 RECONSTRUÇÃO
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE-CE.		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE-CE.		



Mão de Obra		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30480000	18,0000	5,4864
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,14805000	18,0000	2,6649
TOTAL Mão de Obra						8,1513

VALOR:	9,00
VALOR TOTAL:	534,86
VALOR TOTAL COM BDI:	426,51
TOTAL GERAL:	426,51

C1239 - ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2") (M)

Material		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00340000	67,5000	0,2295
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,07205100	1,7000	0,1225
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,05922000	0,5600	0,0332
TOTAL Material						0,3852

Mão de Obra		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12351	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,19740000	19,3800	3,8256
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,14805000	14,0000	2,0727
TOTAL Mão de Obra						5,8983

VALOR:	6,14
VALOR TOTAL:	228,41
VALOR TOTAL COM BDI:	290,90
TOTAL GERAL:	290,90

C0606 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm (M2)

Material		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169	AÇO CA-80	SEINFRA	KG	5,20149000	8,2800	43,0683
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,08883000	10,0500	0,8927
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03257100	67,5000	2,1985
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,03948000	76,1000	3,0000
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,29M)	SEINFRA	M2	0,39480000	30,0000	11,9448
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	15,98940000	0,5600	8,9511
11916	TABUA DE 1" DE AL. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,10000000	11,0000	1,1000
TOTAL Material						71,2650

Mão de Obra		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR FERREIRO	SEINFRA	H	0,45402000	15,8900	7,2136
10041	AJUDANTE DE CARPINTERO	SEINFRA	H	2,38540000	15,6900	37,4762
10121	ARMADOR FERREIRO	SEINFRA	H	0,45402000	19,3800	8,7989
10495	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,38540000	19,3800	46,2859
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,29610000	19,3800	5,7364

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DA LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE.	DATA: 28/09/2022	BDI: 27,35%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DA LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE.	FONTE: ORÇ SEINFRA	VERSÃO: 2022/07 2022/07 COM DESONERATION	ICMS: 11,11% 8,08%	VALS: 33,08% 33,98%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE-CE.	COMPOSIÇÃO:	PROFRA:	0,00%	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE-CE.				

12348 V.3 SERVENTE	SEINFRA	H	0,75960000	14,5300	11,5518
TOTAL Mão de Obra					115,9788
VALOR:					188,29
VALOR TOTAL:					135,95
VALOR TOTAL COM BDI:					172,62
TOTAL GERAL:					172,62

44635 - BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10062	ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA	SEINFRA	UN	0,98700000	2,0300	2,0036
18636	ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO ALTO)	SEINFRA	UN	0,98700000	325,3400	322,0976
18661	BACIA LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE (SEM ASSENTO)	SEINFRA	UN	0,98700000	545,7400	536,9454
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	0,98700000	17,7100	17,4798
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,55272000	0,2800	0,1548
11282	JOELHO PVC PARA ESCOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	0,98700000	6,1600	6,0799
11516	MASSA PARA VIDRO	SEINFRA	KG	0,09670000	9,7400	0,9513
11579	PARAFUSO CROMADO FIXAÇÃO SANITÁRIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	1,97400000	7,5000	14,8090
TOTAL Material						602,2274

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12117	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,95100000	15,0000	43,4581
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,95100000	18,9300	56,0517
TOTAL Mão de Obra						102,5098
VALOR:						1,004,74
VALOR TOTAL:						2,009,46
VALOR TOTAL COM BDI:						2,558,66
TOTAL GERAL:						2,558,66

00010422 - BACIA SANITÁRIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFÃO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010422	BACIA SANITÁRIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFÃO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	UN	1,00000000	373,84	373,84
TOTAL Material						373,84
VALOR:						373,84
VALOR TOTAL:						747,68
VALOR TOTAL COM BDI:						952,18
TOTAL GERAL:						952,18

100849 - ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CONTECNICA CARIRI	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CIRIÓLOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DIAS FERREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE CE.	DATA: 28/05/2022	BOE: 27.396
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CIRIÓLOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DIAS FERREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE CE.	FONTE: UNIFRAN ORDE: 280287 SEINFRA: 107.1.004 (REPROVAÇÃO) INAP: 232907 (SEM DEDUÇÃO) Categoria: PROPRIA	HORA: M.S. 74,11% 44,86% 08000 47,05% 32,80% 6600-1 11000-1
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE CE.		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE CE.		



0000377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	0,9670000		37,40
TOTAL Material						37,40

Serviço	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15160320	19,96	3,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04777050	15,60	0,74
TOTAL Serviço						3,76

VALOR:	41,16
VALOR TOTAL:	82,32
VALOR TOTAL COM BDI:	104,84
TOTAL GERAL:	104,84

C1619 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

Material	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11091	ENCATE CROMADO	SEINFRA	UN	0,98700000	17,7100	17,4798
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,82000000	6,2800	0,2321
11344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	SEINFRA	UN	0,98700000	95,9100	95,6932
11579	PARAFUSO CROMADO FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	1,97400000	7,5000	14,8050
11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	0,98700000	129,0000	127,3230
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	SEINFRA	UN	0,98700000	77,3300	79,3217
12272	VÁLVULA DE METAL 1"	SEINFRA	UN	0,58700000	14,9900	14,7951
TOTAL Material						348,6099

Mão de Obra	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,71425000	15,6900	42,5890
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,71425000	18,9300	51,3808
TOTAL Mão de Obra						93,9698

VALOR	440,58
VALOR TOTAL	2.202,90
VALOR TOTAL COM BDI	2.805,40
TOTAL GERAL	2.805,40

C0357 - BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO) (M2)

Material	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00789600	74,7200	0,5900
11230	BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES, E=3cm	SEINFRA	M2	0,65700000	422,8400	417,1457
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,15840000	0,5600	1,7587
TOTAL Material						419,4944

Mão de Obra	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12301	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10440000	19,9800	22,0637
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,07400000	4,6300	28,8760

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRUCULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE CE.	DATA: 26/08/2022	BDI: 27,35%			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRUCULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE CE.	FONTE:	VERBA:	FONTE:	VAL:	PER:
LOCAL:	48 UNIDADES DE SAÚDE BSU	ORSE	2023/0	74,7%	33,0%	040039
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE CE.	SEINFRA	027.1 COM DESEMPENHO	87,0%	33,0%	020021
		SEINFRA	2020/1 COM DESEMPENHO	83,7%	33,0%	020022
		Composição	PROPRIA	0,0%	0,0%	



TOTAL Mão de Obra	21.813,3
VALOR:	471,34
VALOR TOTAL:	3.831,98
VALOR TOTAL COM BDI:	4.880,03
TOTAL GERAL:	4.880,03

C0585 - CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10915	CUBA DE AÇO INOX	SEINFRA	UN	0,98700000	131,6100	129,899
11861	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	SEINFRA	UN	0,98700000	136,6200	134,8439
12271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA	UN	0,98700000	31,0700	31,2683
TOTAL Material					296,0113	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
02020	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,48000000	16,9300	26,0259
TOTAL Mão de Obra					26,0259	

VALOR:	324,03
VALOR TOTAL:	1.544,18
VALOR TOTAL COM BDI:	2.475,90
TOTAL GERAL:	2.475,90

C2504 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA PÍPIA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,27836000	0,2800	0,0774
12131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA PÍPIA 3/4"	SEINFRA	UN	0,98700000	86,5200	86,3952
TOTAL Material					86,4726	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,64155000	15,8000	10,0659
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,64155000	16,9300	12,1445
TOTAL Mão de Obra					32,2104	

VALOR:	107,68
VALOR TOTAL:	646,08
VALOR TOTAL COM BDI:	822,78
TOTAL GERAL:	822,78

X

C4825 - PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) EM ABS (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12131	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	SEINFRA	UN	0,98700000	42,3500	41,7995
TOTAL Material					41,7995	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIoulos E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DIAS FERREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE/CE.	DATA: 28/03/2022	BDI: 27,30%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIoulos E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DIAS FERREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE/CE.	FORMA: VERBA	FORA: MES 193
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE/CE.	ORÇ: 2022/1	PL 17% 12,89% 08/2022
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE/CE.	ORÇ: 102 COM DESPESAS	PL 17% 12,89% 08/2022



Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,49350000	19,3800	9,5940
TOTAL Mão de Obra					9,5940
VALOR:					91,36
VALOR TOTAL:					513,60
VALOR TOTAL COM BDI:					654,10
TOTAL GERAL:					654,10

95547 - SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011738 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	SEINFRA	UN	0,58700000	55,70	55,99
TOTAL Material					55,99

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEINFRA	H	0,21208840	19,90	6,23
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEINFRA	H	0,09830520	15,90	1,53
TOTAL Serviço					7,76
VALOR:					63,75
VALOR TOTAL:					637,35
VALOR TOTAL COM BDI:					811,50
TOTAL GERAL:					811,50

C4670 - PORTA PAPEL METÁLICO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18870 PORTA PAPEL METALICO	SEINFRA	UN	0,95700000	20,5100	20,2434
TOTAL Material					20,2434

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,49350000	19,3800	9,5940
TOTAL Mão de Obra					9,5940
VALOR:					29,81
VALOR TOTAL:					119,34
VALOR TOTAL COM BDI:					151,84
TOTAL GERAL:					151,84

C4835 - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO. SEM MOLDURA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89145 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SEINFRA	M2	0,00700000	279,0000	1,9530
81580 PARAFUSO FRANCIS 1/2"X8" COM 2 PORCAS	SEINFRA	UN	3,94800000	5,8700	23,1744
TOTAL Material					25,1274

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇ:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE/CE.	DATA: 25/09/2022	BDI: 27,38%		
		FONTE:	VERSÃO:	FONTE:	MES:
		ORSE	002/17	14,1%	13,8%
		SEINFRA	07/170001/0001/04240	57,8%	16,8%
		EMPRESA	PRÓPRIA	0,0%	3,0%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE/CE.				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE/CE.				

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12091 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,97400000	18,3800	36,2561
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,38480000	14,8300	5,7759
TOTAL Mão de Obra					44,6300
VALOR:					441,53
VALOR TOTAL:					953,70
VALOR TOTAL COM BDI:					1.214,55
TOTAL GERAL:					1.214,55

C3050 - TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1,00x0,50)m COMPLETA C/ TORNEIRA DE METAL - PADRÃO POPULAR (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01776600	74,7200	1,3275
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,30545000	0,5800	1,8516
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,74025000	0,2900	0,2073
17603 BIFÃO PVC MULTI-USO (PIAS/TANQUES/LAVATÓRIO)	SEINFRA	UN	0,98700000	13,9100	13,7262
12497 TANQUE DE LAVAR CIMENTO (1,00x0,50)m C/TANQUE (0,45x0,45x0,25)m (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	0,98700000	71,8600	70,7284
12501 TORNEIRA DE METAL AMARELO 3/4" CAVO LONGO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	0,98700000	31,6600	31,2484
17981 VALVULA PVC P/ TANQUE	SEINFRA	UN	0,98700000	3,7900	3,7407
TOTAL Material					122,8331

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12091 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,48050000	19,2800	28,6921
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,48050000	14,6300	21,6597
TOTAL Mão de Obra					50,3518
VALOR:					173,18
VALOR TOTAL:					173,18
VALOR TOTAL COM BDI:					220,54
TOTAL GERAL:					220,54

S04527 - Quadro de medição trifásica em Norit com lente para leitura (un)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100209 Arruela de alumínio eletroduto d=1 1/4"	ORSE	un	2,96100000	1,30	3,85
100314 Bucha alumínio eletroduto d=1 1/4"	ORSE	un	2,96100000	1,60	4,74
110394 Bucha em liga zamac para eletroduto 16mm, d=1/2"	ORSE	un	0,98700000	0,32	0,32
100414 Cabo cobre rígido, isolado, 16mm ² - 450(75)v / 70°	ORSE	m	0,98700000	15,87	15,66
100509 Cabo de cobre nu 25 mm ² mais-fuso	ORSE	m	1,97400000	24,71	48,78
100663 Conector p/ haste de aterramento 3/4"	ORSE	un	0,98700000	7,00	6,91
100663 Conector p/ haste de aterramento 3/4"	ORSE	m	1,48050000	6,07	8,79
101094 Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 mm ² d= 3/4" x 3,00 m c/conector	ORSE	un	0,98700000	112,00	110,54
104198 Quadro de medição trifásico em Norit cliente para leitura	ORSE	un	0,98700000	330,00	325,71

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROP.ª MARIA DE LOURDES DIAS FERREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE.	DATA: 26/02/2022	MOB: 27,25%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROP.ª MARIA DE LOURDES DIAS FERREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE.	UNIDADE: VARIADO	FORMA: MEI
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE-CE.	ORÇ: 2022.07	RECEITA: 020202
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE-CE.	SEINFRA: 02.1.006.05.000.000.000	RECEITA: 020202



TOTAL Material	120,24
----------------	--------

Mão de Obra	FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1024365 - Eletricista (borsta)	ORSE	h	4,73760000	13,65	64,67
1061115 - Servente de obras	ORSE	h	4,73760000	8,63	45,62
TOTAL Mão de Obra					110,29

Serviço	FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552 - Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	4,73760000	3,58	16,96
S10549 - Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	4,73760000	3,72	17,52
TOTAL Serviço					34,48

VALOR:	671,11
VALOR TOTAL:	671,11
VALOR TOTAL COM BDI:	854,86
TOTAL GERAL:	854,86

C2067 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

Material	FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10193 - BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	0,98700000	32,3000	31,9680
10194 - BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	0,98700000	31,8600	31,4450
10195 - BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	0,98700000	26,3400	25,9970
11754 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	SEINFRA	UN	0,98700000	87,9800	86,8360
TOTAL Material					176,2460

Mão de Obra	FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 - AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,97400000	15,0000	30,9721
12312 - ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,97400000	19,3800	38,2501
TOTAL Mão de Obra					69,2222

VALOR:	245,48
VALOR TOTAL:	245,48
VALOR TOTAL COM BDI:	312,62
TOTAL GERAL:	312,62

C1199 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") (M)

Material	FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11068 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	SEINFRA	M	1,08270000	8,0000	8,6658
TOTAL Material					8,6658

Mão de Obra	FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 - AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,59220000	15,5900	9,2916
12312 - ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,59220000	18,3000	11,4768
TOTAL Mão de Obra					20,7684

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIBULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DIAS FERREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALTRE-CE.	DATA: 28.02.2022	BDI: 27,35%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIBULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DIAS FERREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALTRE-CE.	FORTE: VERBA	FORA: 100%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALTRE-CE.	ORÇ: 2022/01	VEB: 33,00%
CIPIRUB:	PROTEÇÃO E SAÚDE DO SALTRE-CE	SEINFRA: 102,1 COM DESONERATION	PROF: 33,00%
		SEINFRA: 2022/01 COM DESONERATION	PROF: 33,00%
		CONCESSIONADA: PROPRIA	PROF: 0,00%



VALOR:	29,45
VALOR TOTAL:	294,50
VALOR TOTAL COM BDI:	375,00
TOTAL GERAL:	375,00

C1184 - ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11084 ELETRODUTO FLEXÍVEL TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	0,58700000	1,7200	1,0075
TOTAL Material					1,0075

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,73860000	15,6900	12,3888
TOTAL Mão de Obra					12,3888

VALOR:	14,09
VALOR TOTAL:	3.961,24
VALOR TOTAL COM BDI:	11.408,04
TOTAL GERAL:	11.409,04

C4762 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11432 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEINFRA	UN	0,58700000	1,7500	1,2723
TOTAL Material					1,2723

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14805000	15,6900	2,3225
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14805000	19,3800	2,8692
TOTAL Mão de Obra					5,1921

VALOR:	6,92
VALOR TOTAL:	733,52
VALOR TOTAL COM BDI:	933,86
TOTAL GERAL:	933,86

C4377 - CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11229 CABO EM PVC 1000V 2,5MM2	SEINFRA	M	1,00674000	1,8000	1,8125
TOTAL Material					1,8125

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10857000	15,6900	1,7035
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10857000	19,3800	2,1041
TOTAL Mão de Obra					3,8076

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6 CONTECNICA CABRU	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAÇA DOS CRIOLOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF. MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE/CE.	DATA: 09/09/2022	BDI: 27,35%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAÇA DOS CRIOLOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF. MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE/CE.	FONTE:	VERSÃO:
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE/CE.	ORÇ:	2022.01
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE/CE.	SEINFRA:	EST. 1.089 DESCR. LIGACÃO
			SEINFRA:	202207.0040 CANCELAMENTO
		Composição:	PRÓPRIA	



	5,68
VALOR TOTAL:	10.019,52
VALOR TOTAL COM BDI:	12.753,72
TOTAL GERAL:	12.753,72

C0554 - CABO EM PVC 1000V 4MM2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10374	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	1,00674000	2,6700
TOTAL Material					2,6900

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11844000	15,8900
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11844000	19,3800
TOTAL Mão de Obra					4,1537

VALOR:	6,84
VALOR TOTAL:	1.292,76
VALOR TOTAL COM BDI:	1.646,19
TOTAL GERAL:	1.646,19

C0547 - CABO EM PVC 1000V 10MM2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10366	CABO EM PVC 1000V 10MM2	SEINFRA	M	1,00674000	5,2600
TOTAL Material					5,8604

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13818000	15,8900
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13818000	19,3800
TOTAL Mão de Obra					4,8428

VALOR:	10,74
VALOR TOTAL:	322,28
VALOR TOTAL COM BDI:	410,40
TOTAL GERAL:	410,40

C0550 - CABO EM PVC 1000V 16MM2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10369	CABO EM PVC 1000V 16MM2	SEINFRA	M	1,00674000	8,9900
TOTAL Material					9,9506

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15792000	15,8900
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15792000	19,3800
TOTAL Mão de Obra					3,0605

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

MUNICÍPIO DE SALITRE COMISSÃO DE LICITAÇÃO FOLHA Nº 1027 Rubrica	OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIBULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROFª MARIA DE LOURDES DAS PEREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE.	DATA: 25-09-2022	BDI: 27,35%
	DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIBULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROFª MARIA DE	FONTE: SEINFRA ORÇ: 2022/1 SEINFRA: 025 - COM DESIGNAÇÃO GRUPO: 30207 COM DESIGNAÇÃO Descrição: Reforma	FONTE: SEINFRA ORÇ: 2022/1 SEINFRA: 025 - COM DESIGNAÇÃO GRUPO: 30207 COM DESIGNAÇÃO Descrição: Reforma
LOCAL: MUNICÍPIO DE SALITRE-CE.	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE-CE.		

VALOR:	14,59
VALOR TOTAL:	699,65
VALOR TOTAL COM BDI:	836,10
TOTAL GERAL:	836,10

C4530 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10101 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	0,98700000	114,9500	113,4557
TOTAL Material					113,456

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10017 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,59220000	15,6900	9,2916
10012 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,59220000	19,3800	11,4768
TOTAL Mão de Obra					20,7684

VALOR:	134,22
VALOR TOTAL:	134,22
VALOR TOTAL COM BDI:	170,93
TOTAL GERAL:	170,93

C1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10980 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	0,98700000	9,5000	9,3765
TOTAL Material					9,3765

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29610000	15,8900	4,6458
10012 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29610000	19,3800	5,7384
TOTAL Mão de Obra					10,3842

VALOR:	19,76
VALOR TOTAL:	217,36
VALOR TOTAL COM BDI:	276,76
TOTAL GERAL:	276,76

C1106 - DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 16 A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10993 DISJUNTOR TIPO COMPACTO 3X 16A	SEINFRA	UN	0,98700000	90,3400	89,6956
TOTAL Material					89,6956

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,98700000	15,6900	15,4860
10012 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,98700000	19,3800	19,1281
TOTAL Mão de Obra					34,6141

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 CONTECNICA CARIRI	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CIRCULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE/CE.	DATA: 26/09/2022	BOM: 27,20%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CIRCULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE/CE.	FONTE: SEINFRA	FONTE: MUN
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE/CE.	ORÇ: 202201	ORÇ: 35.001
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE/CE.	SEINFRA: 017 - OBRAS DE CONSERVAÇÃO	SEINFRA: 33.991
			SEINFRA: 012001 - OBRAS DE CONSERVAÇÃO	SEINFRA: 33.991.0001
		Operante: PRÓPRIA	Operante: 0.00%	



VALOR TOTAL:	84,30
VALOR TOTAL COM BOM:	107,36
TOTAL GERAL:	107,36

C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

Material		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	0,58700000	7,6000	7,5012
TOTAL Material						7,5012

Mão de Obra		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20727000	15,6900	3,2521
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20727000	19,3600	4,0169
TOTAL Mão de Obra						7,2690

VALOR:	14,77
VALOR TOTAL:	221,55
VALOR TOTAL COM BOM:	282,15
TOTAL GERAL:	282,15

C1479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

Material		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	0,98700000	13,4200	13,2455
TOTAL Material						13,2455

Mão de Obra		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,36519000	15,6900	5,7298
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,36519000	19,3600	7,0774
TOTAL Mão de Obra						12,8072

VALOR:	26,05
VALOR TOTAL:	52,10
VALOR TOTAL COM BOM:	66,34
TOTAL GERAL:	66,34

C1489 - INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

Material		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	0,95700000	18,8500	18,4075
TOTAL Material						18,4075

Mão de Obra		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,52311000	15,6900	8,2075
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,52311000	19,3600	10,1379
TOTAL Mão de Obra						18,3454

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CONTENÇA CARBÔ



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAJOA DOS CRIBULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE CE.	DATA: 28/03/2022	BOM: 27,35%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAJOA DOS CRIBULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE CE.	FONTE: VERBA	MED:
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE CE.	ORÇ: 252217	14,71% 43,08% 252022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE CE.	SEINFRA: 0273 COM DESONERACÃO	81,05% 33,08% 050321
		SALIV: 202217 COM DESONERACÃO	81,75% 83,66% 060022
		Composição: PRÓPRIA	3,83% 0,00%

VALOR:	36,75
VALOR TOTAL:	36,75
VALOR TOTAL COM BDI:	46,80
TOTAL GERAL:	46,80

122 - INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11254	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO 1 TOMADA 2POLOS UNIV.	SEINFRA	UN	0,98700000	17,7500	17,5103
TOTAL Material:						17,5103

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,44415000	15,6900	6,9687
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,44415000	15,3800	6,8078
TOTAL Mão de Obra:						13,7765

VALOR:	33,10
VALOR TOTAL:	33,10
VALOR TOTAL COM BDI:	42,15
TOTAL GERAL:	42,15

C4792 - TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19105	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	0,98700000	3,1400	3,0962
19107	SUORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MODULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	0,98700000	1,0200	1,0067
19108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	1,87400000	4,3800	8,2461
TOTAL Material:						12,3490

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,28623000	15,6900	4,4909
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,28623000	19,3800	5,5471
TOTAL Mão de Obra:						10,0380

VALOR:	22,79
VALOR TOTAL:	797,65
VALOR TOTAL COM BDI:	1.015,70
TOTAL GERAL:	1.015,70

C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12107	TOMADA 2POLOS E TERRA	SEINFRA	UN	0,98700000	8,4200	8,3105
TOTAL Material:						8,3105

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
CONTECNICA CASIRI	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES OLIVEIRA PEREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE CE.	DATA:	26/03/2022	BM:	27,50%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES OLIVEIRA PEREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE CE.	UNID:	VENIO	FORA	MLR
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE CE.	QNTD:	20221	14,17%	23,89%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE CE.	ORÇÃO:	127,1 COM DESCONTO	12,88%	20,90%
			18475	20221	127,1 COM DESCONTO	
			Composição:	PROPOW		



IDM	DESCRIÇÃO	UNID	QNTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,28623000	10,690
12042	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,28623000	5,6471
TOTAL Mão de Obra					10,030

VALOR:	18,35
VALOR TOTAL:	165,15
VALOR TOTAL COM BDI:	210,33
TOTAL GERAL:	210,33

103782 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039385 LUMINÁRIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = 17" CM	SINAPI	UN	0,56700000	21,80	21,04
TOTAL Material					21,04

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36519000	17,00	6,21
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36519000	20,78	7,58
TOTAL Serviço					13,79

VALOR:	35,33
VALOR TOTAL:	1.271,88
VALOR TOTAL COM BDI:	1.619,64
TOTAL GERAL:	1.619,64

97668 - LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038775 LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA PARA ÁREA EXTERNA EM ALUMÍNIO COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA, BASE E27, POTÊNCIA MÁXIMA 40/60 W (NÃO INCLUI LÂMPADA)	SINAPI	UN	0,56700000	100,89	99,38
TOTAL Material					115,12

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22281130	17,00	3,79
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54462000	20,78	11,31
TOTAL Serviço					15,10

VALOR:	128,36
VALOR TOTAL:	838,16
VALOR TOTAL COM BDI:	1.143,73
TOTAL GERAL:	1.143,73

C2095 - RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRICULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE.	DATA: 28/08/2022	RDI: 27,35%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRICULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE.	FORNecedor	REPERNO	HORA
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE-CE.	ORÇ	REPERNO	HORA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE-CE.	ORÇ	3022.97	76,71%	33,99%
		SEINFRA	027.100M DESONERACAO	87,08%	13,96%
		SEINFRA	202297.00M DESONERACAO	83,75%	13,96%
		SEINFRA	PROPRIA	0,00%	0,00%

AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24675000	15,0900	3,6715
ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09670000	16,9300	1,6384
TOTAL Mão de Obra:					5,3100

VALOR:	5,74
VALOR TOTAL COM RDI:	3,421,08
TOTAL GERAL:	3,421,08

C1238 - ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1") (M)

Material	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10106 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00019740	67,0000	0,0133
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,03663200	1,1000	0,0399
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,00299100	0,3500	0,0017
TOTAL Material:					0,0541

Mão de Obra	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14800000	19,3000	2,8602
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,09870000	14,6300	1,4440
TOTAL Mão de Obra:					4,3132

VALOR:	4,37
VALOR TOTAL:	2,045,16
VALOR TOTAL COM RDI:	2,606,76
TOTAL GERAL:	2,606,76

C1232 - EXTINTOR DE GÁS CARBONICO CO2 EQUIVADO DE 4 KG VPM (UN)

Material	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11145 EXTINTOR CO2 DE 6 KG	SEINFRA	UN	0,95700000	641,8600	633,3184
11566 PARAFUSO - 3MM COM BUCHA PLÁSTICA	SEINFRA	UN	1,97400000	0,7200	1,4213
TOTAL Material:					634,7397

Mão de Obra	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,39480000	15,6900	6,1944
02320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,39480000	18,9300	7,4736
TOTAL Mão de Obra:					13,6680

VALOR:	649,41
VALOR TOTAL:	2,593,64
VALOR TOTAL COM RDI:	3,303,00
TOTAL GERAL:	3,303,00

C4626 - PLACA EM ALUMINIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

Material	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6 CONTECNICA CARIRI	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E INSTALAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE CE.	DATA:	00/00/00			
	ORÇAMENTO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E INSTALAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE CE.	FONTE:	VERSO	FONTE		
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE CE.	ORÇ:	302.00	34,71%	33,06%	0,0000
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE CE.	SEINFRA:	1011 COM DESONERACAO	60,69%	93,06%	0,0000



Item	Descrição	SEINFRA	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18624	CHAPA EM ALUMÍNIO N 15, ESP. = 1,50MM (4,95KG/M2)	SEINFRA	M2	0,04668510	115,5000	5,3945
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,01322400	24,9000	0,3330
18619	FITA DUPLA FACE ACRÍLICA	SEINFRA	M	0,59220000	1,6200	1,0778
18626	FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO	SEINFRA	M2	0,01480500	48,9500	0,7247
18627	LIXA DRÁGUA N 100	SEINFRA	UN	0,02220750	0,7100	0,0158
18628	ORQUIMOL	SEINFRA	L	0,00444150	12,1300	0,0520
18625	TESOURA PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	0,01371200	0,6200	0,0106
18829	VINIL AUTO-ADESIVO FOSSO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	SEINFRA	M2	0,04668510	109,7500	5,1207
TOTAL Material:						12,7542

Mão de Obra	SEINFRA	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12510 - ENCARREGADO DE SERVIÇOS	SEINFRA	H	0,01776600	20,3700	0,3507
11530 - MONTADOR	SEINFRA	H	0,04441500	19,3800	0,8608
12395 - PINTOR	SEINFRA	H	0,03441400	15,9800	0,5504
12543 - SERVENTE	SEINFRA	H	0,13324500	14,8300	1,9694
TOTAL Mão de Obra:					4,7313

VALOR:	16,85
VALOR TOTAL:	236,04
VALOR TOTAL COM ICI:	300,59
TOTAL GERAL:	300,59

C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material	SEINFRA	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 - AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,02901000	17,1900	0,5000
11100 - ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,15782000	24,9500	3,9464
11346 - LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,29010000	1,8500	0,5304
12293 - ZARCÃO	SEINFRA	L	0,11844000	22,5800	2,6714
TOTAL Material:					7,6482

Mão de Obra	SEINFRA	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 - AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,73960000	15,9900	12,3000
12395 - PINTOR	SEINFRA	H	0,73960000	19,3800	15,3004
TOTAL Mão de Obra:					27,6004

VALOR:	35,25
VALOR TOTAL:	1,625,30
VALOR TOTAL COM ICI:	2.150,34
TOTAL GERAL:	2.150,34

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	SEINFRA	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 - AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,02902000	17,1900	0,5007
11100 - ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,15782000	24,9500	3,9464

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CIRIÓULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE.	DATA: 25/03/2022	BDI: 27,25%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CIRIÓULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE.	FORTE: SINAPI	VERSÃO: 202207
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE-CE.	FORTE: SINAPI	PREÇO: 14,71%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE-CE.	FORTE: SINAPI	PREÇO: 30,95%
		FORTE: SINAPI	PREÇO: 48,70%
		FORTE: SINAPI	PREÇO: 35,84%
		FORTE: SINAPI	PREÇO: 5,03%
		FORTE: SINAPI	PREÇO: 9,80%



Item	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
1387	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SINAPI	UN	0,38480000	0,5500	0,2171
TOTAL Material:						6,4682

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
1345	AJUDANTE DE PINTOR	SINAPI	H	0,34545000	15,6000	5,4201
1238	PINTOR	SINAPI	H	0,38480000	19,3800	7,6512
TOTAL Mão de Obra:						13,0713

VALOR:	19,54
VALOR TOTAL:	2.189,21
VALOR TOTAL COM BDI:	2.787,56
TOTAL GERAL:	2.787,56

88496 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

Material	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00003267	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08670000	0,77
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,53480474	3,53
TOTAL Material:					4,30

Serviço	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,66326400	21,65
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24378900	3,80
TOTAL Serviço:					25,45

VALOR:	21,75
VALOR TOTAL:	7.517,02
VALOR TOTAL COM BDI:	9.573,40
TOTAL GERAL:	9.573,40

88488 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

Material	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00007356	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,32571000	22,26
TOTAL Material:					7,26

Serviço	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24052900	21,65
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09784300	1,37
TOTAL Serviço:					23,02

VALOR:	13,83
VALOR TOTAL:	4.779,79
VALOR TOTAL COM BDI:	6.086,19
TOTAL GERAL:	6.086,19

P Y

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CONTECNICA CARIBE	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CAROLOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF. MARIA DE LOURDES DIAS FERREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, 00. MUNICÍPIO DE SALITRE-CE.	DATA: 28/05/2022	BDI: 27,35%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CAROLOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF. MARIA DE LOURDES DIAS FERREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, 00. MUNICÍPIO DE SALITRE-CE.	FONTE: UNIFRA	UNID: UN
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE-CE.	COEFICIENTE: 0,39480000	PREÇO UNITÁRIO: 0,5500
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE-CE.	TOTAL: 0,2171	
			UNID: KG	COEFICIENTE: 0,69060000



C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,39480000	0,5500	0,2171
11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,69060000	2,9200	2,0174
TOTAL Material					2,2345

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,19740000	15,0900	3,0972
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,29810000	19,3800	5,7384
TOTAL Mão de Obra					8,8356

VALOR:	11,07
VALOR TOTAL:	1.645,56
VALOR TOTAL COM BDI:	2.095,97
TOTAL GERAL:	2.095,97

C1615 - LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS 9/MASSA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LÁTEX	SEINFRA	L	0,11840000	12,0900	1,4308
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,24675000	0,5500	0,1357
12095 TINTA LÁTEX	SEINFRA	L	0,16779000	21,2500	3,5655
TOTAL Material					5,1320

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,34545000	15,0900	5,2201
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,39480000	19,3800	7,6512
TOTAL Mão de Obra					13,0713

VALOR:	18,20
VALOR TOTAL:	10.472,28
VALOR TOTAL COM BDI:	13.337,77
TOTAL GERAL:	13.337,77

C2461 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11855 SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,19753000	13,3200	2,6979
12079 TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	KG	0,30597000	7,6300	2,3346
TOTAL Material					4,6325

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,19740000	15,0900	3,0972
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,29810000	19,3800	5,7384
TOTAL Mão de Obra					8,8356

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 CONTECNICA CARREI	OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE/CE.	DATA: 30/09/2022		BDI: 27,30%	
	DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE/CE.	FORTE: SEINFRA	VERSÃO: 000001	HORA: 74,71%	MOB: 33,80%
LOCAL: MUNICÍPIO DE SALITRE/CE	SEINFRA: 027.1 COM CONSULTAÇÃO	SEINFRA: 000001	SEINFRA: 89,70%	SEINFRA: 33,80%	SEINFRA: 000002
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE/CE.	SEINFRA: 000001	SEINFRA: 000001	SEINFRA: 0,00%	SEINFRA: 0,00%	SEINFRA: 0,00%



VALOR:	13,67
VALOR TOTAL:	15.154,29
VALOR TOTAL COM BDI:	19.300,38
TOTAL GERAL:	19.300,38

C1621 - LETREIRO - LETRA EM PAREDES (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,05909000	12,0000	0,5346
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,49350000	0,5500	0,2714
11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,29610000	2,9200	0,8645
12090 TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,07886000	21,2500	1,6779
TOTAL Material:					3,6485

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,24675000	15,8900	3,8715
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,34545000	19,3800	6,6048
TOTAL Mão de Obra:					10,4763

VALOR:	14,21
VALOR TOTAL:	611,56
VALOR TOTAL COM BDI:	651,69
TOTAL GERAL:	651,69

C1078 - DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11251 CUPINICIDA TIPO "JINO CUPIM" E "PENETROL"	SEINFRA	L	0,19740000	21,2100	4,1869
TOTAL Material:					4,1869

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,39480000	15,6900	6,1844
TOTAL Mão de Obra:					6,1844

VALOR:	10,38
VALOR TOTAL:	4,828,67
VALOR TOTAL COM BDI:	5,149,81
TOTAL GERAL:	5,149,81

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10178 BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,00M	SEINFRA	UN	0,58700000	920,1000	914,0607
TOTAL Material:					914,0607

VALOR:	914,06
VALOR TOTAL:	914,06




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CIRIÓLOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE, CE.	DATA: 20/09/2023	BDI: 27,35%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CIRIÓLOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE, CE.	FONTE: VERBA	FORMA: MES
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE, CE.	ORÇ: 30230	74,7% 33,06% 18000
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE, CE.	SEINFRA: 0271 COM DEDUÇÃO	80,8% 83807 490341
			SNAR: 20207 COM DESTINAÇÃO	50000



VALOR TOTAL COM BDI	1.164,06
TOTAL GERAL:	1.164,06

C3506 - GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10876	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 2"	SEINFRA	UN	0,19740000	37,0500	7,4321
16234	CRUZETA AÇO GALVANIZADO 2"	SEINFRA	UN	0,38480000	79,9100	31,5485
11950	TE AÇO GALVANIZADO DE 2"	SEINFRA	UN	0,58220000	50,0000	29,6366
12171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2")	SEINFRA	M	2,66490000	71,0200	189,2612
TOTAL Material						257,8814

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10121	ARMADOR FERREIRO	SEINFRA	H	1,28310000	19,3800	24,8665
12391	PEDEREIRO	SEINFRA	H	1,28310000	19,3800	24,8665
TOTAL Mão de Obra						49,7330

VALOR:	307,61
VALOR TOTAL:	3.229,91
VALOR TOTAL COM BDI:	4.113,27
TOTAL GERAL:	4.113,27

C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60060000	14,6300	10,1079
TOTAL Mão de Obra						10,1079

VALOR:	10,11
VALOR TOTAL:	4.763,07
VALOR TOTAL COM BDI:	5.991,65
TOTAL GERAL:	5.991,65

C0079 - AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	3,35580000	9,5000	31,8801
10113	ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA	SEINFRA	KG	6,41560000	1,2200	7,8269
TOTAL Material						39,7070

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,78880000	15,8900	12,5408
12391	PEDEREIRO	SEINFRA	H	2,46750000	19,3800	47,8263
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,45450000	14,7300	50,5393
TOTAL Mão de Obra						110,7064

[Handwritten Signature]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

		DATA: 26/08/2022	BDI: 27,35%																									
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRICULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROJ. MARA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE/CE.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>OSSE</td> <td>302 97</td> <td>11,17%</td> <td>03,08%</td> <td>085582</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027,1034 DESONERACAO</td> <td>87,02%</td> <td>33,08%</td> <td>092817</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>302471041 DESONERACAO</td> <td>89,78%</td> <td>33,08%</td> <td>002002</td> </tr> <tr> <td>Compreensão</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	OSSE	302 97	11,17%	03,08%	085582	SEINFRA	027,1034 DESONERACAO	87,02%	33,08%	092817	SEINFRA	302471041 DESONERACAO	89,78%	33,08%	002002	Compreensão	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																								
OSSE	302 97	11,17%	03,08%	085582																								
SEINFRA	027,1034 DESONERACAO	87,02%	33,08%	092817																								
SEINFRA	302471041 DESONERACAO	89,78%	33,08%	002002																								
Compreensão	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																									
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRICULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROJ. MARA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE/CE.																											
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE/CE.																											
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE/CE.																											



VALOR:	150,46
VALOR TOTAL:	601,84
VALOR TOTAL COM BDI:	768,44
TOTAL GERAL:	768,44

C1958 - PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS (M2)

Material		FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00710640	74,7200	0,5310
10205	BATENTE DE FERRO	SEINFRA	M	2,46750000	19,7300	48,6837
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,48383000	1,1000	0,5320
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,00361000	0,5600	1,1220
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,75685000	24,6700	43,3417
11154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	0,58233000	52,5000	30,5725
11704	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N. 14	SEINFRA	M2	0,98700000	127,2400	125,5859
TOTAL Material:						250,3867

Mão de Obra		FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12301	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,48050000	19,3800	28,6921
	SERVEUTE	SEINFRA	H	2,46750000	14,5300	35,0895
TOTAL Mão de Obra:						64,7816

VALOR:	315,16
VALOR TOTAL:	926,57
VALOR TOTAL COM BDI:	1.180,00
TOTAL GERAL:	1.180,00

C1967 - PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA (M2)

Material		FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,00285230	67,5000	0,1932
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,15479000	0,5600	0,6467
11702	PORTA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	0,98700000	404,4000	448,4928
TOTAL Material:						449,3327

Mão de Obra		FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12301	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,48050000	19,3800	28,6921
12543	SERVEUTE	SEINFRA	H	2,46750000	14,5300	35,0895
TOTAL Mão de Obra:						64,7816

VALOR:	514,12
VALOR TOTAL:	1.542,38
VALOR TOTAL COM BDI:	1.964,19
TOTAL GERAL:	1.964,19

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
CONTECNICA CABRE	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CIRIÓLOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE CE.	DATA:	28/09/2022	BDI: 37,35%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CIRIÓLOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE CE.	FONTE:	VERSO	FONTE:	MES:	BR
			ORÇ:	00201	14,71%	30,64%	00202
			SEINFRA:	011 - OBRAS DE CONSERVAÇÃO	67,29%	33,06%	01201
			SEINFRA:	02007 - OBRAS DE RECONSTRUÇÃO	14,22%	33,06%	02002
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE CE.	Comunidade:	PROCEBA				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE CE.						



C4949 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11518 MASSA PARA VIDRO	SEINFRA	KG	1,48050000	9,7400	14,4201
12259 VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	0,98700000	235,4800	232,3090
TOTAL Material					246,7291

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10027 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,46350000	15,6900	7,27430
11530 MONTADOR	SEINFRA	H	0,46350000	19,3800	8,96400
TOTAL Mão de Obra					16,23830

VALOR	264,13
VALOR TOTAL	272,95
VALOR TOTAL COM BDI	346,46
TOTAL GERAL	346,46

C3037 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,59220000	15,3800	9,11730
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,59220000	14,8300	8,78030
TOTAL Mão de Obra					17,89760

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00185 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEM. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02467500	751,3300	18,5391
TOTAL Serviço					18,5391

VALOR	36,68
VALOR TOTAL	5.986,50
VALOR TOTAL COM BDI	7.623,97
TOTAL GERAL	7.623,97

C4463 - CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10926 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA	SEINFRA	UN	2,95100000	2,4600	7,2541
TOTAL Material					7,2541

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12091 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,49350000	15,3800	7,58440
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,49350000	14,8300	7,21000
TOTAL Mão de Obra					14,79440

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00200 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL. HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	SEINFRA	M3	0,00197400	49,09400	0,96899
TOTAL Serviço					0,96899

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CONTECNICA CARIRI

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CARLOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SAJITRE CE.	DATA: 28/09/2022	BDI: 27,35%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CARLOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SAJITRE CE.	FORMA DE PAGAMENTO:	FORMA DE PAGAMENTO:	FORMA DE PAGAMENTO:	FORMA DE PAGAMENTO:
		DIÁRIA	202,00	74,17%	33,00%
		SINAPI	302,00	85,83%	33,00%
		Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



VALOR:	25,04
VALOR TOTAL:	369,14
VALOR TOTAL COM BDI:	713,38
TOTAL GERAL:	713,38

86911 - TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02072700	3,10	0,06
00013416 TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1158)	SINAPI	UN	0,98700000	70,00	69,0
TOTAL Material:					69,06

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88257 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11100000	19,90	2,20
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03622290	15,60	0,56
TOTAL Serviço:					2,76

VALOR:	72,80
VALOR TOTAL:	288,86
VALOR TOTAL COM BDI:	366,76
TOTAL GERAL:	366,76

86883 - SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03276840	3,10	0,10
00006148 SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1,1/2"	SINAPI	UN	0,98700000	8,40	8,29
TOTAL Material:					8,39

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88257 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05340150	18,90	1,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02625420	15,60	0,40
TOTAL Serviço:					1,40

VALOR:	16,46
VALOR TOTAL:	20,90
VALOR TOTAL COM BDI:	26,62
TOTAL GERAL:	26,62

C1662 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1368 LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	SEINFRA	UN	0,95700000	40,2400	39,7169
TOTAL Material:					39,7169

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
CONTECNICA CARDEI	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E APLICAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROP.ª MARIA DE LUIZAS DAS FERREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE CE.	DATA:	26/03/2022	BOR:	27,33%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E APLICAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROP.ª MARIA DE LUIZAS DAS FERREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE CE.	UNID:	VERBA	HORA	MES	R\$
			ORÇ:	2022 IV	14,11%	33,89%	60962
			SEINFRA	102.100.000.000.000.000	47,00%	26,00%	07061
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE CE.	SEINFRA	2022 IV	COM DESPESAS	2022 IV	00000	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE/CE	Comprova:	PRÓPRIA				



Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,09570000	15,0000	17,0046
12312 ELETRICISTA	H	1,09570000	19,3800	21,0409
TOTAL Mão de Obra				38,0455

VALOR	77,79
VALOR TOTAL	544,53
VALOR TOTAL COM BDI	692,49
TOTAL GERAL	692,49

C1638 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11371 LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	UN	0,98700000	63,6900	62,8220
TOTAL Material				62,8220

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,09570000	15,8900	17,0046
12312 ELETRICISTA	H	1,09570000	19,3800	21,0409
TOTAL Mão de Obra				38,0455

VALOR	100,94
VALOR TOTAL	706,55
VALOR TOTAL COM BDI	894,85
TOTAL GERAL	894,85

C1765 - LÂMPADA FLUORESCENTE DE 18W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO) (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11463 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 18W	UN	0,96700000	7,9500	7,6467
TOTAL Material				7,6467

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12312 ELETRICISTA	H	0,29610000	19,3800	5,7384
TOTAL Mão de Obra				5,7384

VALOR	13,59
VALOR TOTAL	96,13
VALOR TOTAL COM BDI	121,17
TOTAL GERAL	121,17

00038092 - ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038092 ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE	UN	1,00000000	2,24	2,24
TOTAL Material				2,24

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CONTEC/NIA CARREI 	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIoulos E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SAITIRACÉ		FUNTE	VERSÃO	HORA	VAL	REF.		
			OPGE	202207	24,71%	33,08%	08/2022		
	DESCRIÇÃO:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIoulos E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SAITIRACÉ		SINAPI	202207 COM DETERMINAÇÃO	07,00%	33,08%	08/2022
	LOCAL:		MUNICÍPIO DE SAITIRACÉ		Composição		PROPRIA	0,00%	0,00%
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAITIRACÉ							

VALOR:	2,24
VALOR TOTAL:	120,96
VALOR TOTAL COM BDI:	153,90
TOTAL GERAL:	153,90

C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12496 SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,29610000	1,1500	0,3405
TOTAL Material:					0,3405

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,19740000	19,3800	3,8256
TOTAL Mão de Obra:					3,8256

VALOR:	4,17
VALOR TOTAL:	671,37
VALOR TOTAL COM BDI:	854,91
TOTAL GERAL:	854,91

C1907 - PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS (M2)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10154 ACIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,04835000	5,4400	0,2685
12085 TINTA ACRÍLICA G/QUARTZO P/PISO	SEINFRA	L	0,20727000	13,2100	2,7422
TOTAL Material:					3,0107

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,45050000	19,3500	8,5640
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,39480000	14,6300	5,7759
TOTAL Mão de Obra:					15,3399

VALOR:	18,35
VALOR TOTAL:	1.153,11
VALOR TOTAL COM BDI:	1.468,57
TOTAL GERAL:	1.468,57

102214 - PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS, AF_01/2021 (M2)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005310 DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,03000480	20,40	0,61
00010475 VERNIZ TIPO COPAL PARA MADEIRA, BRILHANTE, USO INTERNO	SINAPI	L	0,20036100	31,19	6,24
TOTAL Material:					6,85

Serviço	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
05310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49500660	21,95	10,08
TOTAL Serviço:					10,08

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6 CONTECNICA-CARIRI	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CIRCULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO STRU ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE.	DATA: 18/09/2022	BOI: 27.329
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CIRCULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO STRU ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE.	FORTE: VALOR	HORA: MORA
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE-CE.	ORÇ: 262500	21,71% 33,08% 000002
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE-CE.	SALTEIRA: 027-1 CONSOLIDADAÇÃO	37,85% 30,08% 000011
			RELAÇ: 02207 COM DESTINAÇÃO	88,70% 30,64% 000002
		Composição: REFORMA	0,00%	



VALOR TOTAL	938,08
VALOR TOTAL COM ICM	938,08
TOTAL GERAL	938,08

CONTECNICA CARIRI
 CNPJ: 29.043.990/0001-27

[Handwritten signature]
 [Handwritten signature]
 [Handwritten signature]



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: C TRATAMENTO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS
 C OULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LÓURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO,
 D MUNICÍPIO DE SALITRE/CE
 DESCRIÇÃO: C TRATAMENTO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS
 C OULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LÓURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO,
 D MUNICÍPIO DE SALITRE/CE
 LOCAL: M MUNICÍPIO DE SALITRE/CE
 CLIENTE: P PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE/CE

DATA: 25/09/2023
 FOME: 2023/09
 ORSE: 2023/09
 SERRA: 027.1 COM DESPESAS
 SRAPI: 2023/07 COM DESPESAS
 COMPRA: 0,00% 0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Terço parcelado
1	SERVÍCIOS PRELIMINARES	282,11	100,00 % 282,11				100,00 % 282,11
2	UBS LAGOA DOS CRICULÓS	382.965,66	12,81 % 49.039,29	25,75 % 79.486,00	30,33 % 120.043,55	34,15 % 130.410,82	100,00 % 382.965,66
3	UBS PROFA MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA	120.570,16	56,32 % 71.783,36	40,48 % 48.806,80			100,00 % 120.570,16
		503.820,93	121.103,76 121.103,76	128.272,80 249.376,56	120.043,55 370.420,11	130.410,82 503.820,93	303.820,93

CONTECNICA CARIRI
 CNPJ Nº 043.980/0001-27

(Handwritten signatures and marks)

COMPOSIÇÃO DO BDI			
CONTECÍNICA CARIRI	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRÁCILOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE, CE.	DATA: 26/02/2022
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRÁCILOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE, CE.	BOM: 27,35%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE, CE.	FONTE:	VERSO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE, CE.	ORSE:	20201
		MEMORIA:	027 - COM DESONERAÇÃO
		ISS/IRPJ:	002001 COM DESONERAÇÃO
		Impostos:	PROPRIA
			100% MES 100%
			11,71% 33,08% 000002
			17,87% 0,18% 000001
			58,77% 7,08% 000002
			0,32% 0,08%



COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
L	Lucro	6,10
B + C	Despesas Indiretas	0,86
	TOTAL	6,96

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,50
R	Riscos	0,97
	TOTAL	4,56

Impostos		
	COFINS	3,00
	PIS	0,85
	ISS	4,00
	CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	TOTAL	12,15

BDI = 27,35%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

CONTECÍNICA CARIRI
CNPJ: 29.043.990/0001-27

V

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

 CONTINUIDADE CARBO	OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIoulos E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROFª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE/CE.	DATA: 08/09/2022	BDI: 27,35%	
	DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIoulos E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROFª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE/CE.	FONTE: INSS SENAI INCRA SEBRAE Salário Educação FGTS PIS/PASEP	VERSÃO: 202207 2021 COM DESONERÇÃO 202207 COM DESONERÇÃO INSS/PA	HORA: 71,71% 97,80% 88,70% 0,00%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE/CE.			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE/CE.			



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	Salário Educação	0,00	0,00
A7	FGTS	0,00	0,00
A8	FGTS	0,00	0,00
A9	FGTS	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00

B	GRUPO B		
B1	Reposic. Sazonal Resumendo	17,86	0,00
B2	Ferretos	3,93	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,62	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,45	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	9,01	6,94
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,84	16,65

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,76	3,67
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Piso - Indenizável	4,35	3,35
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,33	2,56
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31
	TOTAL	12,95	9,98

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,50	6,13
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42	0,33
	TOTAL	16,92	6,46

A

A

✓

		TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
CONTECNICA CARIRI	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CIRCULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE CE.	DATA: 26/09/2022	SDF: 27,30%			
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CIRCULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE CE.	FORMA	VERSÃO	FORMA	VALS	VAL
			ORLE	202201	14,7%	33,09%	492002
			SEMPRE	8211 UNIDADE(S) BOMAS	17,49%	33,09%	492001
		SNAP	282357 COM DESMEMBRAMENTO	58,78%	33,09%	192002	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE CE.	Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE CE.						

Horista = 74,71%
Mensalista = 33,09%

A + B + C + D

CONTECNICA CARIRI
CNPJ: 28.043.990/0001-27



✓

[Handwritten signature]

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO DO MUNICÍPIO DE SALITRE/CE.	DATA: 28/10/2022	BDI: 27,30%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO DO MUNICÍPIO DE SALITRE/CE.	FORMA DE PAGAMENTO:	HORA	MES	REF.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE/CE.	PREPAGA	11,7%	33,6%	03/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE/CE.	PREPAGA	6,12%	33,6%	04/2022
		PREPAGA	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	Seguro União	0,00	0,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	0,00	0,00
A8	FGTS	0,00	0,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Indenizado	0,10	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Deposito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

A

K

[Signature]

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																															
 CONTECNICA CARIRI <small>CONTECNICA CARIRI - RUA DA LINDA, 100 - JARDIM BELLA VISTA - SALITRE - CE - CEP: 62200-000</small>	OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAÇA DOS CIRIOLLOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROFª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE.																														
	DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAÇA DOS CIRIOLLOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROFª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE.																														
LOCAL: MUNICÍPIO DE SALITRE-CE.	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE-CE.																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DATA: 08/09/2022</th> <th colspan="3">BDI: 27,35%</th> </tr> <tr> <th>ITEM</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MEIO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0001</td> <td>0001</td> <td>11,2%</td> <td>31001</td> <td>31001</td> </tr> <tr> <td>0002</td> <td>0001</td> <td>16,8%</td> <td>31002</td> <td>31002</td> </tr> <tr> <td>0003</td> <td>0001</td> <td>0,0%</td> <td>31003</td> <td>31003</td> </tr> <tr> <td>0004</td> <td>0001</td> <td>0,0%</td> <td>31004</td> <td>31004</td> </tr> </tbody> </table>		DATA: 08/09/2022		BDI: 27,35%			ITEM	VERSÃO	HORA	MEIO	VALOR	0001	0001	11,2%	31001	31001	0002	0001	16,8%	31002	31002	0003	0001	0,0%	31003	31003	0004	0001	0,0%	31004	31004
DATA: 08/09/2022		BDI: 27,35%																													
ITEM	VERSÃO	HORA	MEIO	VALOR																											
0001	0001	11,2%	31001	31001																											
0002	0001	16,8%	31002	31002																											
0003	0001	0,0%	31003	31003																											
0004	0001	0,0%	31004	31004																											

Horista = 67,05%
Mensalista = 30,96%

A + B + C + D


CONTECNICA CARIRI
 CNPJ: 29.043.890/0001-27



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

CONTECNICA CARREI



ORRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRICULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROJ. MANIA DE SALGADO COM RECONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO MUNICIPAL, MUNICÍPIO DE SALITRE-CE.	DATA: 28-09-2022	IMB : 27,25%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRICULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROJ. MANIA DE SALGADO COM RECONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO SÍTIO ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE.	FORTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE-CE.	SEMPR:	0071 COM RECONSTRUÇÃO	97,05%	93,98%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE-CE.	Comarcado:	002007 COM RECONSTRUÇÃO	98,75%	93,98%
			PROFIMA	9,29%	9,09%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	INRA	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	Salário Educação	0,00	0,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	0,00	0,00
A8	FGTS	0,00	0,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00

B GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,58	0,00
B8	Auxílio Adiante de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
TOTAL		44,64	16,61

C GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Faltas Indenizadas	4,36	3,35
C4	Rescisão Contratual com Aviso Prévio	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
TOTAL		14,16	10,91

D GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50	2,79
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,95	3,14

P Y

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

60 CONTECNICA CARREI	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CAROLLOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE CE.	DATA: 26/09/2023		BDI: 27,35%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CAROLLOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.ª MARIA DE LOURDES DAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE CE.	ÍTEM:	VERSÃO:	HORA:	MES:	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE CE.	0000	00001	11,77%	33,08%	00000
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE CE.	000000	000000	00,00%	00,00%	000000
			000000	000000	00,00%	00,00%	000000

Horista = 66,75%
 Mensalista = 30,66%

A + B + C + D



Handwritten signature and scribbles.

Handwritten signature.



V.F DA SILVA CONSTRUÇÕES

CNPJ: 42.260.702/0001-54 | TEL: (88) 99438-7305

CEP: 63.172-000 | RUA BOA VISTA, S/N, CENTRO, ARARIPE-CE.

PROPOSTA DE PREÇOS



ARARIPE - CEARÁ, 06 DE OUTUBRO DE 2022
À PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE- CE,
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

- a) Pela Presente, submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a nossa proposta para Contratação de empresa para reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde do Distrito Lagoa dos Crioulos e reforma da Unidade Básica de Saúde Prof.ª Maria de Lourdes Dias Pereira no Sítio Espírito Santo, do município de Salitre/CE, pelo valor global de R\$ 515.745,94 (Quinhentos e Quinze Mil Setecentos e Quarenta e Cinco reais e Noventa e Quatro centavos) com prazo de execução de 03 (TRES) meses.
- b) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Senhor Valdenio Francisco da Silva, Sócio Administrador, portador da Cédula de Identidade RG Nº 2004032114226 SSP-CE, expedida em 28/04/2004 e inscrito no CPF sob o nº 034.852.623-74, representante legal desta empresa.
- c) Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.
- d) Assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícias e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.
- e) Finalizando, declaramos que estamos de plano acordo com as condições estabelecidas no edital e seus Anexos.

PROPONENTE: V F DA SILVA CONSTRUÇÕES

ENDEREÇO: RUA BOA VISTA, Nº S/N, CEP: 63.172-000, BAIRRO: CENTRO

CIDADE: ARARIPE – CE

CNPJ: 42.260.702/0001-54

BANCO: BRASIL | AGÊNCIA: 1464-8 | CONTA CORRENTE: 18863-8

Declaramos expressamente que no valor proposta estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive relacionados com materiais, equipamentos e mão-de-obra; carga, transporte, descarga e montagem; salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros; tributos em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente para execução das obras e/ou serviços.

Valdenio Francisco da Silva/CPF: 034.852.623-74

V.F. da Silva Construções

CNPJ: 42.260.702/0001-54

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIoulos E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROFª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRE/CE.	DATA: 06/10/2022	BDI: 27,35%	
LOCAL:	DISTRITO LAGOA DOS CRIoulos E SÍTIO ESPÍRITO SANTO SALITRE/CE	VERSÃO:	HORA:	REF:
CLIENTE:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE	ORÇ:	SEINFRA:	SNAP:
		26207	11:30h	
		827.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	
		332267 COM DESONERAÇÃO	83,32%	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	1,50	183,55	
2	UBS LAGOA DOS CRIoulos						
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
2.1.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	7,54	67,34	507,74
2.1.2	C1051	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	SEINFRA	UN	5,00	22,30	111,75
2.1.3	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	M2	6,55	37,64	246,54
2.1.4	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	46,04	17,86	826,89
2.1.5	C1056	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	4,89	29,19	142,74
2.1.6	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	138,98	31,43	4.388,14
2.1.7	C1056	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	SEINFRA	M2	138,98	4,23	587,89
2.1.8	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICAS	SEINFRA	M2	198,52	56,12	11.140,94
2.1.9	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LATEX (RASPAÇEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2	778,52	7,82	6.165,88
2.1.10	C0083	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE PFACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	SEINFRA	M2	180,58	7,51	1.356,01
2.1.11	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	60,36	27,49	1.655,67
2.1.12	C2536	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS A GRANEL	SEINFRA	M3	60,36	49,51	2.986,42
2.1.13	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	60,36	34,84	2.102,94
2.2	MOVIMENTO DE TERRA						
2.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	11,88	52,48	623,46
2.2.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ADQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	26,89	113,75	3.058,74
2.3	ESTRUTURAS						
2.3.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	5,08	526,59	2.675,08
2.3.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	6,06	678,30	4.110,50
2.3.3	C0217	ARMADURA CA-80 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	70,44	14,98	1.055,19
2.3.4	C0218	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 8,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	264,05	17,13	4.523,18
2.3.5	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A, PFUNDAÇÕES UTIL. 6 X	SEINFRA	M2	12,97	82,94	1.076,73
2	C0843	CONCRETO P/VIÉS, FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	3,91	518,16	2.026,01
2.3.7	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVÇÃO	SEINFRA	M3	4,09	290,68	1.188,88
2.3.8	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	12,08	37,82	456,87
2.3.9	93184	VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF. 03/2016	SINAPI	M	16,90	45,01	760,67
2.3.10	93185	VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO, AF. 03/2016	SINAPI	M	2,40	77,58	186,19
2.3.11	93182	VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF. 03/2016	SINAPI	M	6,00	51,19	307,14
2.3.12	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO, AF. 03/2016	SINAPI	M	6,00	109,50	657,00
2.3.13	93183	VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO, AF. 03/2016	SINAPI	M	25,00	78,70	1.967,50
2.3.14	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO, AF. 03/2016	SINAPI	M	25,00	122,83	3.070,75
2.4	PAREDES E PAINÉIS						
2.4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (6x10x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP. =10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	69,56	74,50	5.182,22
2.4.2	C4756	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM	SEINFRA	M2	11,10	296,04	3.286,04
2.4.3	100861	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRANÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	SINAPI	UN	67,00	44,57	2.988,19
2.4.4	C4055	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:1, C/ REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	2,54	370,30	940,56
2.5	ESQUADRIAS E FERRAGENS						
2.5.1	C1869	PEIFORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	21,00	103,04	2.163,84



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIoulos E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROFª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRE/CE.	DATA: 06/10/2022	BDI: 27,35%
LOCAL:	DISTRITO LAGOA DOS CRIoulos E SÍTIO ESPRITO SANTO SALITRE/CE	FONTE:	VERSÃO:
CLIENTE:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE	ORÇ: 20210	HORA: 11.15%
		SEINFRA: 007.1 COM DESENERVAÇÃO	MES: 48.80%
		SINAPI: 202297 COM DESENERVAÇÃO	REF: 500003
			PREÇO TOTAL R\$: 28.888,03



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
2.5.2	C3681	GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO	SEINFRA	M2	15,52	443,88	6.888,03
2.5.3	00037562	PORTÃO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	SINAPI	M2	2,20	789,86	1.745,69
2.5.4	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHAÇURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	4,29	462,32	1.983,26
2.5.5	C4514	PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	3,78	379,03	1.432,73
2.5.6	C1994	PORTA TIPO PARANÁ (S/ACCESSÓRIOS)	SEINFRA	M2	3,78	149,50	565,11
2.5.7	C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	2,00	443,24	886,48
2.5.8	C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	4,00	46,83	187,32
2.5.9	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	SEINFRA	UN	6,00	36,56	219,36
2.5.10	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	2,00	150,82	301,24
2.5.11	C1888	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	SEINFRA	M	5,80	272,17	1.578,59
2.5.12	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	11,00	947,74	10.425,14
2.5.13	C4426	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	2,00	929,81	1.859,62
2.5.14	C4423	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00	382,25	382,25
2.5.15	C4513	JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	17,18	292,38	5.017,24
2.5.16	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	SEINFRA	M2	0,72	509,57	366,80
2.5.17	C2675	VIDRO COMUM FUME EM CAIXILHOS C/MASSA E= 6mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	21,66	366,70	7.942,72
2.5.18	C0586	CADEADO MÉDIO	SEINFRA	UN	4,00	26,71	106,84
2.6	REVESTIMENTOS						101.798,13
2.6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	758,96	7,73	5.866,76
2.6.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	363,83	49,08	17.865,96
2.6.3	C2110	REBOCO C/ACABAMENTO LISO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1,5 EBP=5 mm	SEINFRA	M2	568,01	44,51	25.282,13
2.6.4	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-S/PEL-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	353,83	140,62	49.755,67
2.6.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	353,83	9,97	3.527,69
2.7	COBERTA						34.487,65
2.7.1	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	178,29	63,61	11.341,03
2.7.2	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CABRO, LINHA)	SEINFRA	M2	88,15	108,50	9.572,77
2.7.3	C1336	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	SEINFRA	M2	14,58	136,06	1.987,36
2.7.4	C4468	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CABRO, LINHA)	SEINFRA	M2	14,58	187,40	2.751,03
2.7.5	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	31,58	15,14	478,12
2.7.6	C0661	GALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	SEINFRA	M	10,18	90,67	923,02
2.7.7	C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	M2	2,25	114,42	257,44
2.7.8	C3970	FÓRRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	156,36	36,36	5.648,80
2.7.9	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	3,23	137,53	444,23
2.7.10	C1271	LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/VIGAS/LAJES	SEINFRA	M2	180,56	4,95	895,77
2.8	PISOS						2.995,12
2.8.1	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	2,70	95,42	257,63
2.8.2	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	48,41	30,21	1.462,05
2.8.3	C1607	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM	SEINFRA	M2	155,30	58,21	9.043,51



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROPRIETARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRE.
LOCAL:	DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS E SÍTIO ESPÍRITO SANTO SALITRE/CE
CLIENTE:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE

DATA : 05/10/2022		BDI : 27,35%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MED
ORSE	20207	111,51%	49,80%
SEINFRA	007-1 COM DESONERAÇÃO	93,65%	47,00%
SINAPI	200007 COM DESONERAÇÃO	68,05%	47,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
2.8.4	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	155,36	104,31	16.205,70
2.8.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	155,36	9,07	1.548,94
2.8.6	C1847	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	SEINFRA	M2	48,03	94,47	4.537,39
2.9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						5.560,78
2.9.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	267,91	1.607,46
2.9.2	C4602	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATÓRIO MSD FURADA TIPO 16 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	SEINFRA	PT	1,00	259,64	259,64
2.9.3	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	50,00	40,88	2.044,00
2.9.4	C1550	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANEIS	SEINFRA	UN	5,00	37,02	185,10
2.9.5	C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	7,00	59,49	416,43
2.9.6	C3584	CAIXA DE GORDURA/SABÃO PRÉ MOLDADA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	93,35	93,35
2.9.7	C2096	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")	SEINFRA	M	37,20	12,43	462,40
2.9.8	C1239	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM. = 32 A 50mm (1 1/4" A 2")	SEINFRA	M	37,20	6,44	313,97
2.9.9	C0608	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm	SEINFRA	M2	0,72	247,82	178,43
2.10	LOUÇAS E METAIS						18.152,49
2.10.1	C4835	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	UN	2,00	1.234,81	2.469,62
2.10.2	00010422	BACIA SANITÁRIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFÃO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	UN	2,00	447,05	894,10
2.10.3	100849	ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_ 01/2020	SINAPI	UN	2,00	50,80	101,20
2.10.4	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	5,00	549,83	2.749,15
2.10.5	C0357	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (C/LOCADO)	SEINFRA	M2	8,13	579,61	4.712,23
2.10.6	100861	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_ 01/2020	SINAPI	UN	24,00	44,57	1.069,68
2.10.7	C0985	CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA	SEINFRA	UN	6,00	397,45	2.384,70
2.10.8	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	UN	6,00	134,25	805,50
2.10.8	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	SEINFRA	UN	10,00	63,87	638,70
2.10.10	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUIDO FIXAÇÃO, AF_ 01/2020	SINAPI	UN	10,00	78,68	786,80
2.10.11	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	4,00	37,75	151,00
2.10.12	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDEIRA	SEINFRA	M2	2,16	543,41	1.171,61
2.10.13	C9059	TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1,00x0,50)m COMPLETA C/ TORNEIRA DE METAL - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	218,20	218,20
2.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						42.448,51
2.11.1	S04527	Quadro de medição trifásica em Norli com lente para leitura	ORSE	un	1,00	852,79	852,79
2.11.2	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	309,15	309,15
2.11.3	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	10,00	38,21	382,10
2.11.4	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	636,00	19,14	12.173,04
2.11.5	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	106,00	9,28	981,68
2.11.6	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	1.784,00	7,53	13.282,92
2.11.7	C0854	CABO EM PVC 1000V 4MM²	SEINFRA	M	189,00	8,99	1.699,11
2.11.8	C0547	CABO EM PVC 1000V 10MM²	SEINFRA	M	30,00	13,83	414,90
2.11.9	C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM²	SEINFRA	M	46,00	18,82	863,90
2.11.10	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00	166,14	166,14
2.11.11	C1062	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	11,00	25,70	282,70
2.11.12	C1106	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 16 A	SEINFRA	UN	1,00	108,01	108,01
2.11.13	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	15,00	19,13	286,95



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIDULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROFª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRE/CE.
LOCAL:	DISTRITO LAGOA DOS CRIDULOS E SÍTIO ESPÍRITO SANTO SALITRE/CE
CLIENTE:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE

DATA:	06/10/2022	BDI:	27,35%
FONTE:	VERBA	HORA:	
ORÇ:	20207	PREÇO:	111,51%
REINFRA:	REP.1 COM DESONERAÇÃO	REINFRA:	83,86%
SINAPI:	202017 COM DESONERAÇÃO	SINAPI:	83,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
2.11.14	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	33,74	67,48
2.11.15	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	47,64	47,64
2.11.16	C1493	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	42,74	42,74
2.11.17	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	35,00	29,32	1.026,20
2.11.18	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	8,00	23,93	215,37
2.11.18	103762	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2022	SINAPI	UN	36,00	45,40	1.634,40
2.11.20	97608	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	SINAPI	UN	7,00	158,31	1.108,17
2.11.21	C2096	RASSO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES Ø=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	468,00	7,82	3.706,56
2.11.22	C1238	ENCHIMENTO DE RASSO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	468,00	6,01	2.812,88
2.1	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO						1.723,63
2.12.1	C1359	EXTINTOR DE GAS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	UN	2,00	787,93	1.575,86
2.12.2	C4628	PLACA 6M ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	7,00	21,11	147,77
2.13	PINTURA						27.839,70
2.13.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	36,43	47,49	1.082,57
2.13.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	52,52	25,89	1.370,10
2.13.3	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	155,36	29,87	4.609,53
2.13.4	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	155,36	17,94	2.787,16
2.13.5	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	148,65	14,91	2.218,37
2.13.5	C1615	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS C/MASSA	SEINFRA	M2	148,65	24,27	3.607,74
2.13.7	C2481	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	602,54	18,06	10.881,87
2.13.8	C1621	LITREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	UN	36,00	19,01	684,36
2.14	SERVIÇOS DIVERSOS						16.070,13
2.14.1	C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	SEINFRA	M2	180,56	13,81	2.457,42
2.14.2	C0380	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	SEINFRA	UN	1,00	1.107,45	1.107,45
2.14.4	C1628	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	SEINFRA	M	10,50	381,21	4.002,70
2.14.4	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	180,56	13,88	2.502,69
3	UBS PROFª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA						124.029,67
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						5.051,75
3.1.1	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	34,50	17,96	619,62
3.1.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	8,26	67,34	556,23
3.1.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	81,93	31,43	2.562,49
3.1.4	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	11,75	27,43	322,30
3.1.5	C2536	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS A GRANEL	SEINFRA	M3	11,75	48,51	581,74
3.1.6	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	11,75	34,84	409,37
3.2	ESTRUTURAS						692,52
3.2.1	C8079	AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO	SEINFRA	UN	4,00	200,63	692,52
3.3	ESQUADRIAS E FERRAGENS						14.105,80
3.3.1	C4426	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	829,81	829,81
3.3.2	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	15,00	947,74	14.216,10
3.3.3	C1994	PORTA TIPO PARANÁ (SI/CESSÓRIOS)	SEINFRA	M2	1,89	149,50	282,55
3.3.4	C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00	443,24	443,24



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIoulos E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROFª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRE/CE.	DATA: 05/10/2023	BDI: 27,35%
LOCAL:	DISTRITO LAGOA DOS CRIoulos E SÍTIO ESPRITO SANTO SALITRE/CE	FONTE:	VERBA:
CLIENTE:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE	ORÇ:	INDIC:
		SEINFRA: 027.1 CORR DESENERAÇÃO	MES:
		SINAPI: 30200 COM DESVOERAÇÃO	RES:



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.3.5	C442Z	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00	46,83	93,66
3.3.6	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00	150,62	150,62
3.3.7	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	SEINFRA	UN	3,00	36,59	109,85
3.3.8	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATES E FERRAGENS	SEINFRA	M2	2,94	392,52	1.154,01
3.3.9	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	3,00	633,56	1.900,74
3.3.10	C3681	GRADE DE FERRO TUBULAR C/MÓDURA EM BARRA CHATA DE FERRO	SEINFRA	M2	1,05	443,88	466,07
3.3.11	C4949	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO	SEINFRA	M2	1,03	322,85	332,84
3.3.12	C0588	CADEADO MÉDIO	SEINFRA	UN	1,00	26,71	26,71
3.4	REVESTIMENTOS						
3.4.1	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:4	SEINFRA	M2	154,77	52,38	8.108,85
3.5	COBERTA						
3.5.1	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	284,63	83,61	16.105,31
3.5.2	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CABRO, LINHA)	SEINFRA	M2	71,16	108,50	7.720,86
3.5.3	C3970	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (90x50)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	7,34	36,36	268,89
3.5.4	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	22,37	33,19	742,46
3.5.5	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	53,18	15,14	805,15
3.5.6	C1271	LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA PVIGAS/LAJES	SEINFRA	M2	284,63	4,05	1.408,92
3.6	PISOS						
3.6.1	C1607	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM	SEINFRA	M2	78,03	58,21	4.600,34
3.6.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	78,03	104,31	8.243,62
3.6.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	78,03	9,97	787,93
3.6.4	C2294	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	14,30	95,42	1.364,51
3.7	LOUÇAS E METAIS						
3.7.1	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	4,00	87,78	351,12
3.7.2	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1, 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	2,00	13,04	26,08
3.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
3.8.1	C1682	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16W)	SEINFRA	UN	7,00	100,71	704,97
3.8.2	C1638	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32W)	SEINFRA	UN	7,00	128,75	901,25
3.8.3	C1785	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO)	SEINFRA	UN	7,00	17,45	122,15
3.8.4	00036092	ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	54,00	2,67	144,18
3.9	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO						
3.9.1	C1359	EXTINTOR DE GAS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	UN	2,00	787,93	1.575,86
3.9.2	C4626	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	7,00	21,11	147,77
3.10	PINTURA						
3.10.1	88486	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	SINAPI	M2	190,25	29,67	5.644,72
3.10.2	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	SINAPI	M2	190,25	17,94	3.413,08
3.10.3	C1615	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	426,75	24,27	10.357,22
3.10.4	C2491	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	506,04	18,06	9.139,08
3.10.5	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	161,00	5,71	919,31
3.10.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	12,38	47,49	588,40


[Handwritten Signature]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIoulos E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROFª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRE/CE.	DATA:	08/10/2022	BDI: 27,35%
	LOCAL:	DISTRITO LAGOA DOS CRIoulos E SÍTIO ESPÍRITO SANTO SALITRE/CE	FONTES:	SEINFRA	SEINFRA
CIENTE:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE	VERSÃO:	2022/7	HORA:	111,91%
		ORÇ:	027.1 COM DESONERAÇÃO	MED:	100%
		SINAPI:	200207 COM DESONERAÇÃO	PCT:	100%




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.10.7	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	59,12	25,88	1.529,82
3.10.8	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO, C/ TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	62,84	24,80	1.558,43
3.10.9	102214	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF. 01/2021	SINAPI	M2	43,51	22,38	973,75
3.11	SERVIÇOS DIVERSOS						7.818,78
3.11.1	C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	SEINFRA	M2	284,63	13,61	3.873,81
3.11.2	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	284,63	13,88	3.944,87
						VALOR BDI TOTAL:	118.761,78
						VALOR ORÇAMENTO:	484.984,18
						VALOR TOTAL:	515.745,94

Quinhentos e Quinze Mil Setecentos e Quarenta e Cinco reais e Noventa e Quatro centavos


 Fco. Tibério de Oliveira Dantas
 Engenheiro Civil
 CREA 50.168-CE




RESUMO DO ORÇAMENTO				
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIoulos E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROFª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRECE.	DATA : 06/10/2022	BDI : 27,35%
	LOCAL:	DISTRITO LAGOA DOS CRIoulos E SÍTIO ESPÍRITO SANTO SALITRECE	FORTE	VERSÃO
CLIENTE:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE	ORSE	202207	HORA
		SEMPRA	00-1 COM DESONERACÃO	MES
		SNAP1	200207 COM DESONERACÃO	TCF

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	276,32	0,05
2	UBS LAGOA DOS CRIoulos	391.440,95	76,90
3	UBS PROFª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA	124.029,67	24,05
		VALOR BDI TOTAL:	116.761,76 100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	494.964,10
		VALOR TOTAL:	515.745,94

Quinhentos e Quinze Mil Setecentos e Quarenta e Cinco reais e Noventa e Quatro centavos




 Fco. Tibério de Oliveira Dantas
 Engenheiro Civil
 CREA 50.168-CE

