

PROPOSTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE – CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº: 2022.09.15.01S



01 – IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE:

NOME DA EMPRESA: Construtora Nova Liderança Eventos e Serviços LTDA - ME

CNPJ/MF: 17.302.916/0001-07

ENDEREÇO: Rua Vicente Furtado, 217 **BAIRRO:** Limoeiro **CIDADE/UF:** Juazeiro do Norte/CE

CEP: 63.030-330

FONE: (88) 99409-5201

NOME PARA CONTATO: Claudio Alves Palacio

02 – DADOS BANCÁRIOS:

AG: 0455

CONTA: 42697-0

BANCO: Bradesco

03 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Edital


04 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

05 – PRAZO PARA FORNECIMENTO/SERVIÇOS – em até 24 h após ciência da solicitação.

06 – PREÇOS: Os preços são os apresentados na planilha anexa.

Juazeiro do Norte – CE em 06 de outubro de 2022.

Atenciosamente,



Claudio Alves Palácio
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 307.981.753-20



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIoulos E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROFF MARIA DE LOURDES DIAS FERREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRE-CE

LOCAL: DISTRITO LAGOA DOS CRIoulos E SÍTIO ESPÍRITO SANTO, SALITRE-CE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE

DATA / DEBÍTORES		BEM - FUNDOS	
FOUNTE	VALOR	MODA	MODA
0100	10000	10000	10000
0100	10000	10000	10000
0100	10000	10000	10000



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	209,00
2	UBS LAGOA DOS CRIoulos	402.800,00
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.350,00
2.2	MOVIMENTO DE TERRA	3.021,70
2.3	ESTRUTURAS	25.076,20
2.4	PAREDES E PAINÉIS	12.070,83
2.5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	40.646,00
2.6	REVESTIMENTOS	105.730,11
2.7	COBERTA	30.501,20
2.8	PISOS	24.170,07
2.9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	2.075,17
2.10	LOUCAS E METAIS	10.140,30
2.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	43.172,00
2.12	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	1.030,55
2.13	PINTURA	20.352,14
2.14	SERVIÇOS DIVERSOS	10.414,02
3	UBS PROFF MARIA DE LOURDES DIAS FERREIRA	127.263,00
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.078,10
3.2	ESTRUTURAS	319,04
3.3	ESQUADRIAS E FERRAGENS	21.000,97
3.4	REVESTIMENTOS	5.190,52
3.5	COBERTA	20.000,45
3.6	PISOS	10.592,29
3.7	LOUCAS E METAIS	400,32
3.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.942,00
3.9	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	1.030,55
3.10	PINTURA	34.730,09
3.11	SERVIÇOS DIVERSOS	1.012,71
VALOR BEM TOTAL:		113.053,32
VALOR ORÇAMENTO:		410.293,14
VALOR TOTAL:		523.346,66



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIoulos E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROPRÍARIA DE LOUGOS DAS PEDRAS NO BEM ESPRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SAULTEIRE/CE	DATA: 28/05/2022	BDI: 27,26%	
LOCAL:	DISTRITO LAGOA DOS CRIoulos E BEM ESPRITO SANTO SAULTEIRE/CE	ORÇ:	000000	000000
CLIENTE:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAULTEIRE	SEINFRA:	001 (COM DISCIPULADO)	000000
		000001:	000000 (SEM DISCIPULADO)	000000



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	C1007	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	1,50	192,90	
2	UBS LAGOA DOS CRIoulos						
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
2.1.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUJOS E REARROJAMENTO	SEINFRA	M3	7,54	67,34	507,74
2.1.2	C1001	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	SEINFRA	UN	5,00	22,95	114,75
2.1.3	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOÇOS	SEINFRA	M2	6,55	37,64	246,04
2.1.4	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	40,04	17,96	720,86
2.1.5	C1088	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	4,88	29,19	142,74
2.1.6	C1086	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	131,98	31,43	4.148,14
2.1.7	C1058	DEMOLIÇÃO DE PORRO DE GESSO	SEINFRA	M3	188,98	4,25	803,08
2.1.8	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICAS	SEINFRA	M2	188,92	59,12	11.160,84
2.1.9	C4910	REMOÇÃO DE PINTURA LATER (RASAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVADO)	SEINFRA	M2	770,02	7,32	5.640,56
2.1.10	C0053	ANDARIM METÁLICO DE ENCADE FIFACHADAS LOCAÇÃO MENSAL	SEINFRA	M2	100,00	7,05	1.361,20
2.1.11	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	60,36	27,83	1.679,82
2.1.12	C2626	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 50M DE MATERIAIS A GRANEL	SEINFRA	M3	60,36	40,31	2.456,42
2.1.13	C2630	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	60,36	36,95	2.244,01
2.2	MOVIMENTO DE TERRA						
2.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	11,89	52,45	623,40
2.2.2	C0320	ATERRO/COMPACTAÇÃO MANUAL SEM CONTROLE, MAT CALESIÇÃO	SEINFRA	M3	26,29	118,94	3.126,20
2.3	ESTRUTURAS						
2.3.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	6,08	336,92	2.068,71
2.3.2	C0058	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TUJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:2)	SEINFRA	M3	6,08	690,95	4.221,34
2.3.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=5,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	70,44	16,73	1.180,02
2.3.4	C0218	ARMADURA CA-50A MEDIA D=6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	294,05	17,99	4.750,20
2.3.5	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3ª. FUNDAMENTOS ÚTIL 5 X	SEINFRA	M2	12,87	84,29	1.085,24
2.3.6	C0840	CONCRETO FIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	3,91	543,02	2.123,21
2.3.7	C1925	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVADO	SEINFRA	M3	4,09	280,88	1.150,80
2.3.8	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	12,00	40,00	480,00
2.3.9	93184	VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF. 03/2016	SNAPI	M	18,90	47,31	700,54
2.3.10	93186	VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO AF. 03/2016	SNAPI	M	3,40	61,67	209,68
2.3.11	93182	VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF. 03/2016	SNAPI	M	6,00	64,45	386,70
2.3.12	93190	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,0 M DE COMPRIMENTO AF. 03/2016	SNAPI	M	6,00	114,00	684,00
2.3.13	93183	VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO AF. 03/2016	SNAPI	M	25,00	83,05	2.076,25
2.3.14	93187	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO AF. 03/2016	SNAPI	M	26,00	128,99	3.353,74
2.4	PAREDES E PAINÉIS						
2.4.1	C0070	ALVENARIA DE TUJOLO CERÂMICO FURADO (60x11x19cm) ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA (ESP.=10cm) (1:2:2)	SEINFRA	M3	89,36	76,16	6.806,02
2.4.2	C4758	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM	SEINFRA	M2	11,10	313,43	3.479,07
2.4.3	100091	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS ISOLAS 30 CM CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/2020	SNAPI	UN	87,00	46,42	4.037,34
2.4.4	C4068	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:5, C/ REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	2,04	309,19	630,74
2.5	ESQUADRIAS E FERRAGENS						
							48.448,88

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAULTEIRE
 CNPJ Nº 11.425.999/0001-75
 PRAÇA SÃO FRANCISCO, S/N, CENTRO, SAULTEIRE/CE

KAO CESAR RODRIGUES FERREIRA
 ARQUITETO RESPONSÁVEL
 CAD Nº 176563-0

[Handwritten signature]



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRUZELOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROPRIMÁRIA DE LOUCOS DAS PENEIRAS DO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRE/CE.
LOCAL:	DISTRITO LAGOA DOS CRUZELOS E SÍTIO ESPÍRITO SANTO, SALITRE/CE.
CLIENTE:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE

DATA: 30/04/2022		SIN: 121.20	
FUNDO:	SAÚDE	0001	0001
UNIDADE:	0001	10.200	00000
EMPRESA:	001 - CONTRATAÇÃO	00001	00000
GRUPO:	0001 - CONTRATAÇÃO	00001	00000



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	
2.5.1	C1861	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA M	21,00	104,80	
2.5.2	C0661	GRADE DE FERRO TUBULAR CAIXOURA EM BARRA CHATA DE FERRO	SEINFRA M2	15,32	483,58	
2.5.3	00007002	PORTÃO DE CORRER EM GRADIL, FECHO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 2 X 1/2" NA VERTICAL, SEM REQUADRO ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E SOLDANAS	SEINFRA M2	2,20	241,17	
2.5.4	C3858	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO COM FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUI: PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA M2	4,29	498,71	2.100,00
2.5.5	C4514	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/OPACO, DE CORRER, SEM BANDEIRA, E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA M2	3,78	403,88	1.525,00
2.5.6	C1894	PORTA TIPO PARANÁ (S/ACCESSÓRIOS)	SEINFRA M2	3,78	155,51	587,00
2.5.7	C4021	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA CJ	2,00	493,25	986,50
2.5.8	C4132	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm (1 FACE)	SEINFRA CJ	4,00	43,75	175,00
2.5.9	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 2" X 2 1/2"	SEINFRA UN	8,00	38,15	305,20
	C1381	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA UN	2,00	104,20	208,40
2.5.11	C1860	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES DI TUBO INOX PVC'S	SEINFRA M	6,00	257,36	1.544,16
2.5.12	C4226	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA UN	11,00	953,44	10.487,84
2.5.13	C4426	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA UN	2,00	874,30	1.748,60
2.5.14	C4423	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA UN	1,00	355,11	355,11
2.5.15	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/OPACO, DE CORRER, SEM BANDEIRA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA M2	17,16	311,38	5.349,28
2.5.16	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL EXCLUSIVO VIDRO	SEINFRA M2	0,72	535,57	385,61
2.5.17	C2675	VIDRO COMUM FOME EM CAIXILHOS EM MASSA 2" 5mm, COLOCADO	SEINFRA M2	21,06	240,53	5.065,08
2.5.18	C0565	CADEADO MEIO	SEINFRA UN	4,00	28,44	113,76
2.6	REVESTIMENTOS					193.732,11
2.6.1	C0716	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SUPERFLEX TRACO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA M2	700,36	7,02	4.916,63
2.6.2	C3023	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	SEINFRA M2	283,83	45,33	12.856,56
2.6.3	C2110	PERGOA C/ ACABAMENTO LISO, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRACO 1:1 A ESP=5 mm	SEINFRA M2	609,01	44,55	27.130,89
2.6.4	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ADMA (0,30x30cm (900 cm²) - PEI-3) P/ PAREDE	SEINFRA M2	550,83	144,72	79.505,00
2.6.5	C1123	EM C/ ARG. CIMENTO E AREIA ADMA (30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATO (PAREDE/PISO)	SEINFRA M2	263,80	10,00	2.638,00
2.7	COBERTURA					38.921,29
2.7.1	C2301	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 30% NOVA	SEINFRA M2	178,39	64,44	11.489,01
2.7.2	C4450	MADERAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA M2	88,15	112,45	9.914,52
2.7.3	C1338	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TIBOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	SEINFRA M2	14,92	141,17	2.105,36
2.7.4	C4166	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA M2	14,98	193,16	2.894,59
2.7.5	C0987	BARRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA M	31,56	15,19	479,70
2.7.6	C0981	CAIXA DE CHUVA GALVANIZADA 25 DESENVOLVIMENTO 50cm	SEINFRA M	10,18	82,85	843,02
2.7.7	C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FORRO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA M2	2,25	119,36	268,56
2.7.8	C3910	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (6050cm COM TIRÔ E ARAME GALVANIZADO ENCAIXADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA M2	156,35	38,71	6.051,99
2.7.9	C0773	CHAFIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA M2	3,22	141,83	456,73
2.7.10	C1271	LOCUÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/ VIGAS/LAJES	SEINFRA M2	180,30	3,18	575,16
2.8	PISOS					24.170,87
2.8.1	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA M	3,70	180,39	671,44
2.8.2	C2161	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA M2	48,41	21,04	1.018,57

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE
 CNPJ Nº 11.423.503/0001-75
 PRAÇA SÃO FRANCISCO, S/N, CENTRO, SALITRE/CE

RAIO CESAR RODRIGUES FERREIRA
 ARQUITETA
 CREA Nº 15.000/00-0

[Handwritten signatures and initials]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CARVALOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROPR. MAR. DE LOURDES DIAS PEREIRA NO BIRÓ ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALGUEIRO
LOCAL: DISTRITO LAGOA DOS CARVALOS E BIRÓ ESPÍRITO SANTO, SALGUEIRO
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALGUEIRO

DATA: 05/08/2023 **NDL:** 27.204
POSTO: 00002 **UF:** PE
MUNICÍPIO: SALGUEIRO **CEP:** 55.000-000
ENDEREÇO: RUA COM. GONCALVES **BAIRRO:** BIRÓ ESPÍRITO SANTO
CELEBRADO EM: 22/08/2023 **VALOR:** 41.400



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		
2.3.3	C1807	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E-8CM	SEINFRA M2	105,36	59,82		
2.3.4	C3001	CERÂMICA ESMALTADA REFINADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (500 cm²) - PEI-SPEI-4 - #1 PISO	SEINFRA M2	155,35	109,20		
2.3.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 3mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (500 cm²), E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA M2	155,35	10,02		
2.3.6	C1847	PISO DE CONCRETO FCK-13 8CM+8CM, INCL. PREPARO DE CAIXA	SEINFRA M2	40,00	36,20	1.448,00	
2.3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						5.870,17
2.3.1	C1048	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA PT	0,00	372,89	1.837,34	
2.3.2	C1802	PONTO DE ESGOTO EM PVC F/ TANQUE E LAVATORIO (BIO) FUNDA TIPO 19 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	SEINFRA PT	1,00	204,00	204,00	
2.3.3	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO Ø=100MM (4")	SEINFRA M	50,00	41,84	2.092,00	
2.3.4	C1580	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO Ø=100mm (4") - JUNTA C/ANEL	SEINFRA UN	5,00	36,04	180,20	
2.3.5	C3509	CAIXA SIFONADA 150X150X30cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA UN	7,00	61,83	432,81	
2.3.6	C2664	CAIXA DE CORDURA/SABÃO PRÉ MOLDADA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA UN	1,00	57,88	57,88	
2.3.7	C2008	RASGO EM ALVENARIA P/ TUBULAÇÕES Ø=32 A 50mm (1 1/4" A 2")	SEINFRA M	37,30	12,43	463,80	
2.3.8	C1226	ENCHIMENTO DE RASGO C/ ARGAMASSA DIAM = 32 A 50mm (1 1/4" A 2")	SEINFRA M	37,30	8,44	313,97	
2.3.9	C0008	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP = 5cm	SEINFRA M2	0,72	263,44	189,48	
2.10	LOUÇAS E METAIS						19.148,39
2.10.1	C4535	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA UN	2,00	1.305,83	2.611,64	
2.10.2	00010422	BACIA SANITÁRIA (WASO) COM CAIXA ACOPLADA, BIFAZI APARENTE, DE LOUÇA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI UN	2,00	478,09	952,18	
2.10.3	100949	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/2020	SINAPI UN	2,00	53,00	107,10	
2.10.4	C1818	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA BICOLOR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA UN	5,00	577,11	2.885,55	
2.10.5	C0357	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) 6" x 3cm (COLOCADO)	SEINFRA M2	5,13	612,02	4.960,00	
2.10.6	100981	R/ PORTE MUX FRANCESA IM. ADO, ALAS IGUAIS 35 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/2020	SINAPI UN	24,00	46,42	1.114,08	
2.10.7	C0958	QUIBIA DE INOX PARA BANCADA COMPLETA	SEINFRA UN	6,00	420,74	2.524,44	
2.10.8	C2304	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA UN	3,00	140,59	421,74	
2.10.9	C4821	PORTA PAPEL TOLHA (DISPENSER) EM ABS	SEINFRA UN	10,00	67,18	671,80	
2.10.10	30547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 500 A 1500 ML, INCLUIDO FIXAÇÃO AF. 01/2020	SINAPI UN	10,00	63,00	630,00	
2.10.11	C4870	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA UN	4,00	39,36	157,40	
2.10.12	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDEIRA	SEINFRA M2	2,16	575,70	1.245,30	
2.10.13	C3699	TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1.00x1.00m) COMPLETA C/ TORNEIRA DE METAL - PADRÃO POPULAR	SEINFRA UN	1,00	227,87	227,87	
2.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						43.173,00
2.11.1	004527	Quadro de medição trifásica em Nôrd com tampa para leitura	ORSE UN	1,00	890,43	890,43	
2.11.2	C2081	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUSTRATE 12 DM180S 207X302X25mm, C/ BARRAMENTO	SEINFRA UN	1,00	323,00	323,00	
2.11.3	C1188	ELETRODUTO PVC ROSC INCL. CONEXÕES Ø= 30mm (1 1/2")	SEINFRA M	10,00	39,39	393,90	
2.11.4	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL TIPO GARGANTA	SEINFRA M	636,00	19,20	12.391,20	
2.11.5	C4793	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA UN	100,00	9,40	940,00	
2.11.6	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA M	1.784,00	7,06	12.595,24	
2.11.7	D0254	CABO EM PVC 1000V 4MM²	SEINFRA M	189,00	9,21	1.740,69	
2.11.8	C0947	CABO EM PVC 1000V 10MM²	SEINFRA M	20,00	14,29	285,80	
2.11.9	C0850	CABO EM PVC 1000V 16MM²	SEINFRA M	45,00	19,39	874,05	
2.11.10	C4500	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-18A - 40A, 30mA	SEINFRA UN	1,00	173,07	173,07	
2.11.11	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA UN	11,00	26,44	290,84	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALGUEIRO
 CNPJ Nº 11.423.580/0001-75
 PRAÇA SÃO FRANCISCO, S/N, CENTRO, SALGUEIRO

KAO CESAR RODRIGUES FERREIRA
 ARQUITETA E BARRANDEIRA
 CAU Nº 169536-0

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	REFORMA E SUPLENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LADIA DOS CRÁULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO PARANÁ DO LURDES DAS PEREIRA NO BOM ESPRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRE	DATA: 20/09/2022	RD: 27.240
LOCAL:	DISTRITO LADIA DOS CRÁULOS E BOM ESPRITO SANTO, SALITRE/CE	PROJETO: 00004	VALOR: 15.215,00
CLIENTE:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE	PROJETO: 00004	VALOR: 15.215,00



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UMD	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	
2.11.12	C1105	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.O.ATE 10.A	SEINFRA	UN	1,00	111,00	
2.11.13	C1484	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	15,00	15,71	
2.11.14	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	34,76	
2.11.15	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	49,09	49,09
2.11.16	C1490	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	44,11	44,11
2.11.17	C1792	TOMADA DUPLA DE 2P+T 10A 250V	SEINFRA	UN	35,00	30,32	1.061,20
2.11.18	C3484	TOMADA 2 POLOS NAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	9,00	24,09	217,61
2.11.19	103762	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM L&O DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2022	SINAPI	UN	38,00	41,11	1.562,18
2.11.20	97808	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2022	SINAPI	UN	7,00	167,24	1.170,68
2.11.21	C2055	RASGO EM ALVENARIA (TUBULAÇÕES) DTE A 25mm (12" A 1")	SEINFRA	M	468,00	7,92	3.708,96
2.11.22	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO CARGAMASSA DIAM = 15 A 25mm (12" A 1")	SEINFRA	M	468,00	6,02	2.817,36
2.12	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO						
2.12.1	C1350	EXTINTOR DE GAS CARBONICO OU T&O QUIMICO DE 4 KG 6KG	SEINFRA	UN	2,00	507,88	1.015,76
2.12.2	C1028	PLACA EM ALUMINIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	7,00	22,11	154,77
2.13	PINTURA						
2.13.1	C1275	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	33,43	48,03	1.605,60
2.13.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	32,02	26,40	845,33
2.13.3	85480	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	SINAPI	M2	135,36	29,97	4.056,14
2.13.4	85485	APLICAÇÃO GERAL DE PINTURA COM FITA LATEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	SINAPI	M2	184,38	15,52	2.861,37
2.13.5	C1206	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	140,65	15,09	2.123,15
2.13.6	C1816	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS C/MASSA	SEINFRA	M2	148,88	24,08	3.585,56
2.13.7	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	602,54	18,44	11.110,84
2.13.8	C1821	LETREIRO - LETRA EM PAREDES.	SEINFRA	UN	36,00	16,21	583,56
2.14	SERVIÇOS DIVERSOS						
2.14.1	C1078	DESCUPNIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	SEINFRA	M2	180,00	12,64	2.275,20
2.14.2	C0380	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - Lx 3,00m	SEINFRA	UN	1,00	1.170,36	1.170,36
2.14.3	C3505	GUARDA CORPO C/ CORRUMAO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	SEINFRA	M	10,50	401,51	4.215,86
2.14.4	C1620	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	180,00	12,66	2.278,80
3	UBS PROP. MARIA DE LOURDES DAS PEREIRA						
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
3.1.1	C2210	RETIADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	34,50	17,69	611,62
3.1.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE T&OLOS 3"	SEINFRA	M3	0,20	67,34	13,47
3.1.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	81,83	31,42	2.570,40
3.1.4	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	11,75	27,82	327,00
3.1.5	C1958	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAS A GRAVE	SEINFRA	M3	11,75	49,51	581,74
3.1.6	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	11,75	36,80	431,11
3.2	ESTRUTURAS						
3.2.1	C0079	AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO	SEINFRA	UN	4,00	203,70	815,04
3.3	ESQUADRIAS E FERRAGENS						
3.3.1	C4120	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	214,05	214,05
3.3.2	C4122	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	15,00	592,44	8.886,60

[Handwritten signature]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CROULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROPRÍRIA DE LOUÇOS DO DISTRITO DO RIO ESPRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRE/CE

LOCAL: DISTRITO LAGOA DOS CROULOS E RIO ESPRITO SANTO, SALITRE/CE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE

DATA: 04/05/2022

UNIDADE: 00000000000000000000

ORÇAMENTO: 00000000000000000000

PROPOSTA: 00000000000000000000



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	
3.3.3	C1894	PORTA TIPO PARANÁ (SECESSÓRIOS)	SEINFRA	M2	1,80	155,51	
3.3.4	C4421	PORRAIMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00	465,28	
3.3.5	C4422	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00	45,75	
3.3.6	C1351	FERRADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00	154,20	154,20
3.3.7	C1144	DOBRADEIRA CROMADA 3" X 2 1/2"	SEINFRA	UN	3,00	38,15	114,45
3.3.8	C1968	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUI BATERIAS E FERRADENS	SEINFRA	M2	2,24	412,23	1.211,98
3.3.9	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	3,00	603,94	2.000,82
3.3.10	C3611	GRADE DE FERRO TUBULAR CIRCULAR EM BARRA CHATA DE FERRO	SEINFRA	M2	1,25	463,58	400,26
3.3.11	C4949	VIDRO TEMPERADO INCOLOR CHASSA E-BIMA COLOCADO	SEINFRA	M2	1,00	342,37	302,64
3.3.12	C0005	CADEADO MÉDIO	SEINFRA	UN	1,00	28,44	28,44
REVESTIMENTOS							
	C9037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 3:1	SEINFRA	M2	154,77	52,94	8.141,87
COBERTA							
3.5.1	C2301	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	284,83	64,44	18.341,56
3.5.2	C1450	MADREAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CABELO, LINHA)	SEINFRA	M2	71,16	112,43	8.001,94
3.5.3	C3970	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (80x80)cm COM TIPO E ALIAGE GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	7,34	38,71	284,13
3.5.4	C4483	DUMENRA TELHA CERÂMICA, EMBOCADA	SEINFRA	M	32,37	23,81	750,33
3.5.5	C0387	BEIRA E RUA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	83,18	19,10	607,80
3.5.6	C1271	LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/ VIGAS/LAJES	SEINFRA	M2	284,03	5,70	1.485,68
PISO							
3.6.1	C1607	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO 6-6CM	SEINFRA	M2	79,03	89,62	4.727,57
3.6.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (800 cm²) - PEI-4/PEI-1 P/ PISO	SEINFRA	M2	79,03	109,26	8.637,10
3.6.3	C1133	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JURTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (800 cm²) E PORCELANATO (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	79,03	10,00	791,85
3.6.4	C3284	SOLEIRA DE GRANITO L = 13cm	SEINFRA	M	14,30	100,28	1.428,58
LOUÇAS E METAIS							
3.7.1	80011	FORNEIRA CROSSLA LONGA, DE PAREDE 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SNAPI	UN	4,00	80,22	372,68
3.7.2	80012	ESFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1" (2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SNAPI	UN	2,00	10,70	27,44
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
3.8.1	C1502	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (7 X 16W)	SEINFRA	UN	7,00	192,80	728,61
3.8.2	C1325	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32W)	SEINFRA	UN	7,00	133,50	935,87
3.8.3	C1755	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 32W (SUBSTITUIÇÃO)	SEINFRA	UN	2,00	18,00	126,42
3.8.4	00038002	ESPELHO 7 PLACA DE 1 POSTO 1" X 2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SNAPI	UN	34,00	2,83	183,80
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO							
3.9.1	C1309	EXTINTOR DE GAS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 8KG	SEINFRA	UN	2,00	827,89	1.650,58
3.9.2	C4831	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ UNIL APLICADO EM 1 FACE E PROTEÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	7,00	22,11	154,77
PINTURA							
3.10.1	88480	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMÃOIS. AF. 05/2014	SEINFRA	M2	100,28	29,97	5.701,70
3.10.2	88485	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA C/03 TINTA LATEX ACRÍLICO EM TETO, DUAS DEMÃOIS. AF. 05/2014	SEINFRA	M2	130,25	18,52	2.402,45
3.10.3	C1815	LATEX DUAS DEMÃOIS EM PAREDES INTERNAS MASSA	SEINFRA	M2	438,74	21,55	9.331,11
3.10.4	C2481	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERIAS	SEINFRA	M2	606,04	15,44	9.331,11

[Handwritten signature and initials]



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIBULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROFI-SAUA DE LINDOES DUAS PESSOAS NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRE/CE

LOCAL: DISTRITO LAGOA DOS CRIBULOS E SÍTIO ESPÍRITO SANTO SALITRE/CE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE

DATA: 04/2022

EM

PREÇO UNITÁRIO

QUANTIDADE

VALOR TOTAL



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO		
3.10.5	C0888	GRANEAÇÃO EM DUAS DEMÃOIS COMI SUPERCAL	SEINFRA	M2	101,00			
3.10.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOIS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	12,39	45,00		
3.10.7	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOIS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	50,12	25,45		
3.10.8	C1807	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO, C/INTA BASE RESINA ACRÉLICA QUANTO 2 DEMÃOIS	SEINFRA	M2	82,84	25,04	1.673,51	
3.10.9	102214	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOIS, AF. 01/2021	SINAPI	M2	42,51	22,92	897,25	
3.11	SERVIÇOS DIVERSOS							
3.11.1	C1070	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSEICIDA	SEINFRA	M2	294,63	13,94	3.987,74	
3.11.2	C1828	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	204,01	15,90	3.244,07	
						VALOR BDI TOTAL:	117.863,22	
						VALOR ORÇAMENTO:	416.295,14	
						VALOR TOTAL:	530.146,36	

[Handwritten signatures and initials]

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF. MARIA FÉLIX LOURDES DAS PENEHAS NO SÍTIO ESPRITO SANTO - MUNICÍPIO DE SAUITREICE
DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS E SÍTIO ESPRITO SANTO - SAUITREICE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAUITREICE

DATA: 05/08/2022 BDI: 27,35%
FORMA DE PAGAMENTO: 100%
COTA DE PAGAMENTO: 100%
COTA DE PAGAMENTO: 100%
COTA DE PAGAMENTO: 100%
COTA DE PAGAMENTO: 100%
COTA DE PAGAMENTO: 100%
COTA DE PAGAMENTO: 100%
COTA DE PAGAMENTO: 100%
COTA DE PAGAMENTO: 100%
COTA DE PAGAMENTO: 100%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	Total parcelas
1	SERVICOS PRELIMINARES	289,35	100,00 % 289,35				100,00 % 289,35
1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	289,35	100,00 % 289,35				100,00 % 289,35
2	UBS LAGOA DOS CRIOULOS	402.603,38	10,81 % 51.590,81	28,78 % 116.200,74	32,00 % 130.387,87	34,06 % 137.130,09	100,00 % 402.603,38
2.1	SERVICOS PRELIMINARES	32.362,63	100,00 % 32.362,63				100,00 % 32.362,63
2.2	MOVIMENTO DE TERRA	3.021,79	100,00 % 3.021,79				100,00 % 3.021,79
2.3	ESTRUTURAS	25.074,25	6,60 % 12.537,13	24,99 % 6.257,12			98,00 % 28.000,00
2.4	PAREDES E PAINÉIS	12.876,83		100,00 % 12.876,83	80,00 % 10.301,41		100,00 % 12.876,83
2.5	ESCALARIAS E FERRAGENS	46.446,68		6,430,42	6,430,41	100,00 % 46.446,68	100,00 % 46.446,68
2.6	REVESTIMENTOS	103.732,11		70,00 % 72.612,48	60,00 % 62.239,26		100,00 % 103.732,11
2.7	COBERTA	35.521,26		50,00 % 17.760,63	50,00 % 17.760,64		100,00 % 35.521,29
2.8	PISOS	34.179,87		33,00 % 11.379,46	35,00 % 11.962,15	40,00 % 13.838,26	100,00 % 34.179,87
2.9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	5.678,17	100,00 % 5.678,17				100,00 % 5.678,17
2.10	LOUÇAS E METAIS	18.746,98				100,00 % 18.746,98	100,00 % 18.746,98
2.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	43.172,60		33,00 % 14.257,07	20,25 % 8.746,64	40,00 % 17.272,33	100,00 % 43.172,60
2.12	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	1.810,95				100,00 % 1.810,95	100,00 % 1.810,95
2.13	PINTURA	28.362,14				100,00 % 28.362,14	100,00 % 28.362,14

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAUITREICE
CNPJ Nº 11.623.952/0001-78
PRACA SÃO FRANCISCO, S/N, CENTRO, SAUITREICE





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LÓGICA DOS CIRIÓLOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA
 LOCAL: UBS PROFª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO - MUNICÍPIO DE SALITRE
 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE

DATA: 05-06-2022
 FOLHA: 001
 DE: 27.03%

PROJETO: 2022/07
 DATA DE INSCRIÇÃO: 03/03/2022
 DATA DE ABERTURA: 03/03/2022
 DATA DE ENCERRAMENTO: 03/03/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
2.14	SERVIÇOS DIVERSOS	10.414,82				100,00 %	10.414,82
3	UBS PROFª MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA	137.253,62	14,00 %	40,48 %			10.414,82
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.078,19	76,333,61	50.820,01			104,93 %
3.2	ESTRUTURAS	315,04	100,00 %				100,00 %
3.3	FUNDIARIAS E FEISURAGENS	21.056,97	815,04				5.078,19
3.4	REVESTIMENTOS	8.193,52	100,00 %				100,00 %
3.5	COBERTA	28.650,45	8.193,52				100,00 %
3.6	PISOS	16.602,22	100,00 %				100,00 %
3.7	LOUÇAS E METAIS	400,32	20.610,45				100,00 %
3.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.842,96	10,614,55	4.677,67			100,00 %
3.9	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	1.830,55	30,00 %	70,00 %			100,00 %
3.10	PINTURA	34.735,69	5.52,96	1.260,07			100,00 %
3.11	SERVIÇOS DIVERSOS	7.912,71	1.830,55	100,00 %			100,00 %
		500.146,36	128.133,57	134.444,83	130.307,07	137.130,06	500.146,36
			128.133,57	282.628,40	390.016,27	530.146,36	

[Handwritten signature]

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE
 CNPJ Nº 11.422.269/0001-75
 PRAÇA SÃO FRANCISCO, S/Nº CENTRO - SALITRE



[Handwritten signature]



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	OPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM URBANIZAÇÃO DOS CARREILOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROPRÁRIA DO CLÍNICO GUSTAVO DE ALMEIDA E SANGUINHEIROS MUNICÍPIO DE SALTIPÉ	UNID:	00000000000000000000	QUANT:	00000000000000000000
UNID:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - 00000000000000000000	UNID:	00000000000000000000	QUANT:	00000000000000000000
CLÍNICO:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALTIPE	UNID:	00000000000000000000	QUANT:	00000000000000000000



COD	DESCRIÇÃO	%
D	DESPESAS INDETERMINADAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	0,00
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00
L	LEIÃO	0,00
TOTAL		4,00
B	BENEFÍCIO	
B+G	GARANTIA DE JUROS	0,00
L	LEIÃO	0,00
TOTAL		0,00
T	IMPOSTOS	
PIB		0,00
COFIN		0,00
IOF E FIVE	(ALÍQUOTA IOF X BASE DE CÁLCULO + 4% X IOF) 100	4,00
CPFB	(4,5% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO IOF)	4,00
TOTAL		12,00

BDI = 27,35%

$$(((1+AC+S+R+G) \cdot (1+DF)) \cdot (1+L)) \cdot (1+I) - 1$$

Handwritten signature and checkmark

Handwritten signature



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CAROLLOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TRONCÃO SANTA DE I GUERREZ DA SERRA DO SÍTIO ESPÍRITO SANTO - MUNICÍPIO DE SALITRE-CE
LOCAL: DISTRITO LAGOA DOS CAROLLOS II SÍTIO ESPÍRITO SANTO, SALITRE-CE
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE

DATA: 00/00/2022
FONE: (0000) 00000
FAX: (0000) 00000
E-MAIL: 0000@000000000000
CNPJ: 000000000000000000



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS		
A2	SESI	20,00	30,00
A3	SENAI	1,50	1,50
A4	INCRA	1,00	1,00
A5	SEBRAE	0,20	0,20
A6	Salário Educação	0,80	0,80
A7	Seguro Contra Accidentes de Trabalho	2,00	2,50
A8	FGTS	3,00	3,00
A9	SECONCI	8,00	8,00
		0,00	0,00
	TOTAL	36,60	35,80

B	GRUPO B		
B1	Reposo Semanal Remunerado	17,86	6,00
B2	Feriados	3,93	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,80	0,86
B4	13º Salário	10,82	6,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,50
B7	Dias de Chuvas	1,45	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,06
B9	Férias Gozadas	0,01	6,94
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,84	16,86

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,76	0,07
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,00
C3	Férias Indenizadas	4,35	3,35
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,33	2,66
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31
	TOTAL	13,96	9,98

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	10,00	6,13
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,33
	TOTAL	10,47	6,46

Horista = 111,51%
Mensalista = 69,89%

A + B + C + D

[Handwritten signatures and initials]



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: REFORMA E AMPLIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRICULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PROPOSTA DE LICITAÇÃO Nº 003/2010) SÍTIO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRE/CE

LOCAL: DISTRITO LAGOA DOS CRICULOS E SÍTIO ESPÍRITO SANTO, SALITRE/CE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE

DATA: 09/05/2012

REVISÃO: 02/2012

PROJETA: 101641

ORÇ: 00000

EMPRESA: 011110002-00000000

PROJETO: 00000-00000000000000

REVISÃO: 02/2012

PROJETA: 101641

ORÇ: 00000



COO	DESCRIÇÃO	HOR %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS		
A2	SFESI	0,00	0,00
A3	GENAI	1,50	1,50
A4	INCRA	1,00	1,00
A5	SEBRAE	0,20	0,20
A6	Salário Educação	0,80	0,80
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,50	2,50
A8	FGTS	3,00	3,00
A9	RECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,54	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,67	0,67
B4	13º Salário	10,86	0,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,09
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,98
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,06
B9	Férias Gozadas	6,73	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,48
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,40	0,35
TOTAL		14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

[Handwritten signatures and initials]



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

ORGA:	REFORMA E APLICAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAOJA DOS CIRIÓLOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROPRIANSA DE CURSOS DAS PAREDES NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRE/CE
LOCAL:	DISTRITO LAOJA DOS CIRIÓLOS E SÍTIO ESPÍRITO SANTO, SALITRE/CE
CLIENTE:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE

DATA:	02/02/2022	EDI:	07/2021
PLANO:	VERBA	MOD:	0000
TAB:	0000	RE AN:	0000
RECURS:	0011 COM CONTRATAÇÃO	RE AN:	0000
RECURS:	0000 CONTRATAÇÃO	RE AN:	0000



COB	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SEBI	1,50	1,50
A3	DEMAN	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,50	0,50
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	15,80	15,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,85
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença Paternidade	0,67	0,00
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,68	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,00
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,00	0,00
	TOTAL	44,44	16,61

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,41	4,11
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,49	0,35
	TOTAL	14,19	10,81

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50	2,79
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48	0,35
	TOTAL	7,98	3,14

Horista = 83,55%
Mensalista = 47,46%

A + B + C + D

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: REFORMA E APLICAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROST. MUNICIPAL DE LOURDES DAS FERREIRA DO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRE/CE

LOCAL: DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS E SÍTIO ESPÍRITO SANTO SALITRE/CE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE

DATA: 05/09/2022

EMPRESA: URSULA

CPF: 07710041000100

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.000.000/0000

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 000000000000000000



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	6,00	6,00
A9	RECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,20
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	9,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,65	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horleta = 83,55%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CARVALOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROM. SAÚDE DE LEONIDAS DIME FERREIRA NO DISTRITO ESPÍRITO SANTO - MUNICÍPIO DE SALITRE-CE

LOCAL: DISTRITO LAGOA DOS CARVALOS E DISTRITO ESPÍRITO SANTO - SALITRE-CE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE

DATA RECEBIMENTO			
DIAS	VALOR	DATA	VALOR
0000	00000	00/00/00	00000
0000	00000	00/00/00	00000
0000	00000	00/00/00	00000
0000	00000	00/00/00	00000



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS
A	GRUPO A		
A1	INSS		
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	1,50	1,50
A4	INCRA	1,00	1,00
A5	SEBRAE	0,20	0,20
A6	Salário Educação	0,60	0,60
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,90	2,90
A8	FGTS	3,00	3,00
A9	SECONCI	8,00	8,00
		0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado		
B2	Feriados	17,24	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	3,71	0,00
B4	13º Salário	0,85	0,66
B5	Licença Paternidade	10,81	0,33
B6	Faltas Justificadas	0,07	0,06
B7	Dias de Chuvas	0,72	0,16
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	1,56	0,00
B9	Férias Gozadas	0,10	0,08
B10	Salário Maternidade	8,95	8,00
		0,03	0,02
	TOTAL	44,84	16,61

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado		
C2	Aviso Prévio Trabalhado	5,41	4,17
C3	Férias Indenizadas	0,13	0,10
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,35	3,38
C5	Indenização Adicional	3,80	2,93
		0,16	0,35
	TOTAL	14,16	10,91

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50	2,79
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,95	3,14

Horista = 83,55%
Mensalista = 47,46%

A + B + C + D

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: REFORMA E AMPLIACÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIBULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PROJ. SAREL) DE LAGOA DOS CRIBULOS NO RIO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRE/CE.
LOCAL: INSTITUTO LAGOA DOS CRIBULOS E RIO ESPÍRITO SANTO, SALITRE/CE.
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE.

DATA: 25/05/2022
POSTO: VOLTAR
ORÇ: 28000
SERVIC: 000 - OBRAS DE REFORMA E AMPLIACÃO
EXECC: 000 - OBRAS DE REFORMA E AMPLIACÃO



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS		
A2	SESI	30,00	26,00
A3	SENAI	1,50	1,50
A4	INCRA	1,00	1,00
A5	SEBRAE	0,20	0,20
A6	Salário Educação	0,00	0,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,50	2,50
A8	FGTS	3,00	3,00
A9	SECONCI	5,00	8,00
		0,00	0,00
	TOTAL	38,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Reposo Semanal Remunerado	17,58	0,00
B2	Ferados	3,93	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,88	0,66
B4	13º Salário	10,02	6,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,45	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,06
B9	Férias Gozadas	9,01	6,94
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,84	16,65

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,78	3,67
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	4,55	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,33	2,56
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31
	TOTAL	12,66	9,98

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,50	6,13
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42	0,33
	TOTAL	16,92	6,46

Horista = 111,51%
 Mensalista = 66,89%

A + B + C + D

[Handwritten Signature]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CIRIÓLOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROPRÍRIA DE IJUNDÉAS DAS PÉRSERAS NO SÍTIO ESPRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRE/CE

LOCAL: DISTRITO LAGOA DOS CIRIÓLOS E SÍTIO ESPRITO SANTO, SALITRE/CE

CLIENTE: FUND MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE

DATA: 28/08/2022

FOINB: 400042

ORÇ: 2021/2

SEMPRE: 07 - SEMPRE - PREÇO

PLANO: 2021/2022 - 100%



C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0607	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	35,5900	36,3018
11100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,5900	24,5900
11691	PONTALETE / BARROTE DE 2"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,6100	56,7450
11725	PREÇO 15X15 (1,14" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,5400	2,3310
TOTAL Mão de Obra						119,9718

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,9500	31,9000
TOTAL Mão de Obra						31,9000
VALOR:						151,87

C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUAÇOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02301	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
02543	SERVEANTE	SEINFRA	H	3,00000000	15,5500	46,6500
TOTAL Mão de Obra						52,8810
VALOR:						52,88

C1091 - DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA (UN)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	20,3200	4,0640
02391	PROPEIRO	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
02543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,80000000	15,5500	12,4400
TOTAL Mão de Obra						17,5580
VALOR:						17,55

C1047 - DEMOLIÇÃO DE COBOÇÓS (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
02543	SERVEANTE	SEINFRA	H	1,50000000	15,5500	23,3250
TOTAL Mão de Obra						29,5560
VALOR:						29,55

C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	20,7700	1,6616
02543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,80000000	15,5500	12,4400
TOTAL Mão de Obra						14,1016

[Handwritten signatures and initials]



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA E APLICAÇÃO DA LIBRERIA BÁSICA DO BARRIO DO DISTRITO LAGOA DOS CARVALOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROPRIETÁRIA DE LOURDES DIAS FERREIRA NA RUA SÍTIO ESPRITO SANTO, BARRIO DO SALITRE/CE

LOCAL: DISTRITO LAGOA DOS CARVALOS E SÍTIO ESPRITO SANTO SALITRE/CE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE

DATA: 08/09/2023

IMP: 2/36

FUNTE: SEMFRA

UNID: H

COEFICIENTE: 0,12000000

PREÇO UNITÁRIO: 20,7700

TOTAL: 2,4924

COEFICIENTE: 1,30000000

PREÇO UNITÁRIO: 15,5500

TOTAL: 20,2150

TOTAL Mão de Obra: 22,7074

VALOR: 22,92

VALOR:

C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0201	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,12000000	20,7700	2,4924
0243	SERVEnte	SEINFRA	H	1,30000000	15,5500	20,2150
TOTAL Mão de Obra						22,7074
VALOR:						22,92

C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0201	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14000000	20,7700	2,9078
0243	SERVEnte	SEINFRA	H	1,40000000	15,5500	21,7700
TOTAL Mão de Obra						24,6778
VALOR:						24,82

C1066 - DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0201	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,7700	2,0770
0243	SERVEnte	SEINFRA	H	0,08000000	15,5500	1,2440
TOTAL Mão de Obra						3,3210
VALOR:						3,32

C1074 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICAS (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0201	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	20,7700	5,1925
0243	SERVEnte	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500	38,8750
TOTAL Mão de Obra						44,0675
VALOR:						44,07

C4913 - REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0243	SERVEnte	SEINFRA	H	0,40000000	15,5500	6,2200
TOTAL Mão de Obra						6,2200
VALOR:						6,22

C0083 - ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
4055	ANDAIME METALICO DE FACHADA - LOCAÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	1,8100	1,8100

[Handwritten signatures and stamps]



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROPRIETARIA DE LOURDES DAS PEREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRE/CE
LOCAL:	DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS E SÍTIO ESPÍRITO SANTO, SALITRE/CE
CLIENTE:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE

DATA:	ENCERRADO	BDI:	27,24%
FONTE:	VERBA	TOTAL:	
CAGE:	30240	110.894	
SEINFRA:	071 - SEM ORGANIZAÇÃO	10.800	
GRUPO:	ASSIM SEM ORGANIZAÇÃO	10.800	41,00%



Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11630 MONTADOR	SEINFRA	H	0,08000000	20,7700	
0543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,10000000	15,5000	
TOTAL Mão de Obra					4,1400
VALOR:					5,01

C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)					
Equipamento					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10570 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CH)	SEINFRA	H	0,24000000	44,2013	10,6080
TOTAL Equipamento					10,6080
Mão de Obra					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	15,9000	11,3920
TOTAL Mão de Obra					11,1680
VALOR:					21,00

C2606 - TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 300M DE MATERIAIS À GRANEL (M3)					
Mão de Obra					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,5000	38,6750
TOTAL Mão de Obra					38,6750
VALOR:					38,68

C0250 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM (M3)					
Equipamento					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10500 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,22200000	124,9024	27,5110
TOTAL Equipamento					27,5110
VALOR:					27,51

C02704 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m (M3)					
Mão de Obra					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	15,5000	41,0750
TOTAL Mão de Obra					41,0750
VALOR:					41,21

C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)					
Material					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1011 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	80,8900	88,9800
TOTAL Material					88,9800
Mão de Obra					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE
 CNPJ Nº 11.423.589/0001-75
 PRAÇA SÃO FRANCISCO, S/N, CENTRO, SALITRE/CE

Página 1
 KAIÓ CESAR RODRIGUES FEIJÓ
 ARQUITETO E ENGENHEIRO
 CREA Nº 1166538-0

[Handwritten signatures and initials]



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CAROLOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROPRIA DE LOUZELOS DAS PÉRIAS NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRE/CE
LOCAL:	DISTRITO LAGOA DOS CAROLOS E SÍTIO ESPÍRITO SANTO SALITRE/CE
CLIENTE:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE

DATA:	06/05/2024	BEN:	0358
POSTO:	000001	FORMA:	
ORÇ:	20000	TIPO:	11.1%
ALÍQUOTA:	001 - COM DESCONTAGEM	VALOR:	0,00%
DIÁRIO:	20000 - UTILIZANDO	VALOR:	0,00%



02543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	15,8500	
TOTAL Mão de Obra						
VALOR:						

C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0108	ÁREA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,30430000	67,5000
0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	100,50000000	9,5000
11600	PEDRA DE MÃO (BACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	85,0000
TOTAL Material					172,0000

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,00300000	20,7700
0543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00200000	10,5500
TOTAL Mão de Obra					31,3200
VALOR:					423,18

C0056 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0108	ÁREA GROSSA	SEINFRA	M3	0,21000000	74,7200
0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	30,50000000	1,1000
0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	30,19000000	0,6000
12001	TIJOLO CERÂMICO FURADO 5X10X19CM	SEINFRA	UN	236,00000000	0,8000
TOTAL Material					80,1200

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0391	PEDREIRO	SEINFRA	H	4,00000000	30,7700
0543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,20000000	10,0000
TOTAL Mão de Obra					40,7700
VALOR:					940,47

C0217 - ARMADURA CA-50 FINA D=3,60 A 6,40mm (KG)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0100	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,10000000	8,2600
0103	ARAME RECOZIDO N. 18 SWG	SEINFRA	KG	0,02000000	10,0500
TOTAL Material					18,3100

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERRIFEIRO	SEINFRA	H	0,07000000	16,7700
0121	ARMADOR/FERRIFEIRO	SEINFRA	H	0,07000000	20,7700
TOTAL Mão de Obra					37,5400
VALOR:					12,35

[Handwritten signatures and initials]



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OSRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA LINDA CRIBULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROPRÍRIA DE LOURDES FERREIRA NO BARRIO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRE/CE
LOCAL:	DISTRITO LAGOA DOS CRIBULOS E BARRIO ESPÍRITO SANTO, SALITRE/CE
CLIENTE:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE

DATA:	25/08/2022	DDI:	55
ESTADO:	CEARA	MUNICÍPIO:	SALITRE
CODIC:	3026	CEP:	61191100
ENDEREÇO:	RUA 1000 SAGRADO	BAIRRO:	LAGOA LINDA
CIDADE:	SALITRE	UF:	CE



C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA Ø= 6,3 A 10,0mm (KG)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0165 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,10000000	9,5000	10,4500
0100 ARAME RECOZIDO N.18 BNG	SEINFRA	KG	0,02000000	10,0500	0,2010
TOTAL Material					10,6510

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	18,7700	1,5016
10121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	20,7700	1,6616
TOTAL Mão de Obra					3,1632
VALOR					14,8142

C. J - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10965 DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	7,3500	2,9400
11728 FREGO 15KG (2,12" X 10) (APROXIMADAMENTE 100UN/MS)	SEINFRA	KG	0,15000000	13,8000	2,0700
11848 SARRAFO DE 1"X1"	SEINFRA	M	0,50000000	4,7400	2,3700
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	10,0100	10,0100
TOTAL Material					17,3800

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTERIO	SEINFRA	H	1,50000000	15,7700	23,6550
10496 CARPINTERIO	SEINFRA	H	1,50000000	20,7700	31,1550
TOTAL Mão de Obra					54,8100
VALOR					72,1900

C0843 - CONCRETO P/VIAS, FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
002 BETONEIRA ELÉTRICA 300L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	22,3100	15,9298
TOTAL Equipamento					15,9298

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10100 AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,35500000	97,5000	34,6225
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	75,1800	47,7771
10005 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	348,00000000	0,9800	341,0400
10605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20000000	73,0000	14,6000
TOTAL Material					517,1400

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10540 SERVENTE	SEINFRA	H	8,00000000	15,5600	124,4800
TOTAL Mão de Obra					124,4800
VALOR					641,6200

C1883 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVÇÃO (M3)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE
 CNPJ Nº 11.423.560/0001-75
 PRAÇA SÃO FRANCISCO, S/N, CENTRO, SALITRE/CE

KAIQ CESAR RODRIGUES FETOSA
 ARQUITETO OAB/CE Nº 1109538-0

[Handwritten signature]



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CIRCULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROPRIMARIA DE LOUZELOS CRAS PEREIRA DO BRIO ESPRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRECE

LOCAL: DISTRITO LAGOA DOS CIRCULOS E BRIO ESPRITO SANTO, SALITRECE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE

DATA: 03/08/2022 **BDN:** 27.258

FUNTE: SINAPI **UNID:** M3

ORÇ: 00007 **VALOR:** 14.9200

SEINFRA: 007100700000000000 **VALOR:** 15.5550

SEINF: 200000000000000000 **VALOR:** 20.4000



Materiais	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12361	PEDREIRO	H	5,00000000	20,7200	
12543	SERVEANTE	H	5,00000000	15,5550	
TOTAL Materiais					36,2750
VALOR					36,28

02843 - IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 25g/m² (M2)

Materiais	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11026	EMULSÃO ASFÁLTICA	KO	2,00000000	14,9200	29,8400
TOTAL Materiais					29,8400

Mão de Obra

Materiais	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0037	AJUDANTE	H	0,30000000	10,7700	3,2310
TOTAL Mão de Obra					3,2310
VALOR					31,41

93184 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2018 (M)

Materiais	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0002892	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,00600000	8,08	0,04
0003017	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,03000000	0,22	1,32
TOTAL Materiais					1,36

Serviço

Materiais	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMPUÇOMASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2019	M3	0,00180000	495,50	0,90
94870	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ GRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,01200000	423,70	5,08
800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KO	0,26000000	12,41	3,23
92270	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_05/2020	M2	0,12200000	160,79	19,60
82008	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09400000	22,25	2,10
86318	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10700000	15,63	1,66
TOTAL Serviço					24,57
VALOR					37,15

93185 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2018 (M)

Materiais	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0002892	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,00700000	8,08	0,05
0003017	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,03000000	0,22	1,32
TOTAL Materiais					1,37

Serviço

Materiais	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
VALOR					37,15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE
 CNPJ Nº 11.423.969/0001-75
 PRAÇA SÃO FRANCISCO, S/N, CENTRO, SALITRECE

Página 02
 44 O CESAR RODRIGUES FERREIRA
 ARQUITETO URBANISTA
 CREA Nº A165538-0



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

GERA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROJ. MARA DE LOURDES DAS FERREIRA RD. SÍTIO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRE/CE	DATA:	05/09/2022	BOM:	27/09/2022
LOCAL:	DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS E SÍTIO ESPÍRITO SANTO, SALITRE/CE	TIPO:	RENOV	MOD:	RENOV
CLIENTE:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE	SINAP:	887 - SEM ORGANIZAÇÃO	ESPEC:	88700 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO



Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOCOWASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00180000	495,56	
94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,02400000	433,70	
92507	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50. DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_09/2022	SINAPI	KG	0,79000000	13,98	
92270	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,21600000	130,78	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05800000	22,38	1,29
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08500000	16,83	1,44
TOTAL Serviço						49,91
VALOR:						64,29

- VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0002082	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00020000	0,08	0,05
0003017	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 14,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	0,22	1,32
TOTAL Material						1,37

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOCOWASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00180000	495,56	0,64
94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,01600000	433,70	7,02
92507	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50. DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_09/2022	SINAPI	KG	0,49000000	13,00	6,37
92270	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,17000000	190,78	32,73
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08400000	22,38	1,87
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10200000	16,83	1,71
TOTAL Serviço						46,24
VALOR:						50,61

93195 - CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0002082	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00020000	0,08	0,05
0003017	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 14,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	0,22	1,32
TOTAL Material						1,37

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,01500000	433,70	7,02
92507	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50. DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_09/2022	SINAPI	KG	0,49000000	13,00	6,37
92270	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,39000000	150,78	62,27

Handwritten signatures and initials.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIBULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE RECUPERAÇÃO DE LOUROS COM PEQUENA BRIGADA ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRE/CE

LOCAL: DISTRITO LAGOA DOS CRIBULOS DE SÃO ESPÍRITO SANTO SALITRE/CE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE

DATA: 05/05/2022

REVISÃO: 01

PROJETO: 11.001

ORÇAMENTO: 010 - COM RECONSTRUÇÃO

EMPRESA: 01000 - COM RECONSTRUÇÃO



65000	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37000000	22,58	
80315	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16800000	16,83	
TOTAL Materiais						
VALOR:						

83183 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)

Material	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0002602	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00700000	0,09	0,06
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 14,2 A 12,5" MM, COMPRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	5,00000000	0,22	1,10
TOTAL Material						1,16

Material	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
83194	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇAMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2016	SINAPI	M3	0,00100000	460,90	0,46
94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,02400000	423,76	10,17
82802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_05/2022	SINAPI	KG	0,78000000	13,16	10,38
82270	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 35 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,21700000	180,78	39,22
65000	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00800000	22,58	1,81
80315	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09400000	16,83	1,58
TOTAL Serviços						63,66
VALOR:						65,20

83197 - CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M)

Material	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0002602	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00700000	0,09	0,06
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 14,2 A 12,5" MM, COMPRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	5,00000000	0,22	1,10
TOTAL Material						1,16

Serviço	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,02400000	423,76	10,17
82802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_05/2022	SINAPI	KG	0,42000000	17,07	7,17
82270	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 35 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,40000000	180,78	72,31
65000	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35000000	22,58	7,91
80315	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	16,83	3,03
TOTAL Serviços						91,61
VALOR:						101,29

00673 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=16cm (1:2:3) (M2)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE
 CNPJ Nº 11.423.590/0001-75
 PRAÇA SÃO FRANCISCO, S/N, CENTRO, SALITRE/CE

K-0 CESAR RODRIGUES FORTES
 ARQUITETO
 CAD Nº A106538-0

[Handwritten marks and signatures]



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROP. LAGOA DE LOUPINOS (DAS PERCIMA) NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRE/CE	DATA DE VIGÊNCIA:	08/2020
LOCAL:	DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS E SÍTIO ESPÍRITO SANTO, SALITRE/CE	ORÇAMENTO:	001.000.000.000
CLIENTE:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE	EMPRESA:	ZENIT CONSTRUÇÕES



Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,21500000	67,4000	
10461	CAI HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,10000000	1,1000	
10005	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,16000000	6,9000	
0021	TIJOLO CERÂMICO FURADO 60X16X10CM	SEINFRA	UN	25,00000000	6,8800	
TOTAL Material						

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02301	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700
02543	SERVEITE	SEINFRA	H	1,12000000	15,5500	17,4160
TOTAL Mão de Obra						38,1860
VALOR:						69,62



Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	74,7200	0,1494
10005	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,30000000	0,6500	1,4950
11859	GRANITO POLIDO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	1,00000000	222,6400	222,6400
TOTAL Material						224,2844

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02301	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
02543	SERVEITE	SEINFRA	H	0,75000000	16,8600	12,6450
TOTAL Mão de Obra						23,0300
VALOR:						248,31

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0007588	BUCHA DE NYLON SEM ABA \$10, COM PARAFUSO DE 8,10 X 60 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOMERIA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	3,00000000	0,51	1,53
0007590	SUPORTE MÃO-FRANCESA EM AÇO ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	SINAPI	UN	1,00000000	21,80	21,80
TOTAL Material						23,33

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47430000	21,75	10,31
83335	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14690000	16,03	2,35
TOTAL Serviço						12,66
VALOR:						36,45

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10005	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,60000000	0,5000	0,3000
11859	GRANITO POLIDO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	1,05000000	222,6400	233,7720

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE
 CNPJ Nº 11.423.590/0001-79
 PRAÇA SÃO FRANCISCO, S/N, CENTRO, SALITRE/CE

CÉSAR ROBRIGUES FEITCEA
 ARQUITETO
 CREA Nº 106538-0

[Handwritten signatures and initials]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CIRÓLOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROPRIA DA LOURDES D'AVILA PEREIRA NO BOM ESPRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRE/CE

LOCAL: DISTRITO LAGOA DOS CIRÓLOS E BOM ESPRITO SANTO, SALITRE/CE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE

DATA: 28/09/2020

BCI: 27/09/2020

PROJETO: 0000000000

ORÇAMENTO: 0000000000



17380	REAJUNTE PARA GRANITO	SEINFRA	KG	0,25000000	1,8700	
TOTAL Material						
Mão de Obra						
0301	PEDEIREIRO	SEINFRA	H	1,80000000	20,7700	
0343	SERVEANTE	SEINFRA	H	1,70000000	15,5500	
TOTAL Mão de Obra						
Serviço						
00171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	441,9800	11,0495
TOTAL Serviço						11,0495
VALOR:						305,01

C5581 - PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (M)

Material						
11810	PEITORIS DE GRANITO 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	66,5000	66,5000
TOTAL Material						66,5000
Mão de Obra						
0301	PEDEIREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
0343	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,5500	3,8875
TOTAL Mão de Obra						14,2725
Serviço						
00197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HDR. E AREIA 5/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00575000	542,1900	3,1186
TOTAL Serviço						3,1186
VALOR:						83,90

C5581 - GRADE DE FERRO TUBULAR C/ MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO (M2)

Material						
745	GRADE DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=15MM E MOLDURA C-BARRA CHATA DE FERRO 2"x2"	SEINFRA	M2	1,00000000	249,5600	249,5600
TOTAL Material						249,5600
Mão de Obra						
0301	PEDEIREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	20,7700	62,3100
0343	SERVEANTE	SEINFRA	H	3,00000000	15,5500	46,6500
TOTAL Mão de Obra						108,9600
Serviço						
00170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,01000000	505,7400	5,0574
TOTAL Serviço						5,0574
VALOR:						364,02

00037862 - PORTAO DE CORRER EM GRADE, FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS (M2)

Material						
TOTAL Material						
Mão de Obra						
TOTAL Mão de Obra						
Serviço						
TOTAL Serviço						
VALOR:						

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE
 CNPJ Nº 11.421.550/0001-75
 PRAÇA SÃO FRANCISCO, S/N. CENTRO, SALITRE/CE

KAIO CESAR RODRIGUES FEITOSA
 ARQUIVO ORGANISTA
 CAU Nº A105638-0



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIBULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROPRIETARIA DE LUIZ CARLOS DIAS PEREIRA 123 DISTRITO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SAULTEICE

LOCAL: DISTRITO LAGOA DOS CRIBULOS E DISTRITO ESPÍRITO SANTO SAULTEICE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAULTEICE

DATA: 02/04/2022

BOL: 00000000

VALOR: 1.000.000,00

RECEITA: 00000000

DESCRIÇÃO: 00000000

VALOR: 0.000,00



00037982	PORTÃO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1,5" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL COM TRELHAS E ROLDANAS	SINAPI	M2	1.000,0000	880,50	
TOTAL Material						
VALOR						

C3659 - PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO COM FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0106 AREIA GROSSA	SEINFRA	M2	0,00100000	74,7200	0,0747
10815 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15900000	0,3600	0,0574
18727 PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO COM FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (1-1M2)	SEINFRA	UN	1,00000000	362,4800	362,4800
TOTAL Material					362,5591

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1330 MONTADOR	SEINFRA	H	1,00000000	29,7700	29,7700
6391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,33000000	20,7700	7,2555
8249 SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,8600	3,9675
TOTAL Mão de Obra					37,0030
VALOR					399,56

C4514 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/POSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18328 PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/POSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	SEINFRA	M2	1,00000000	318,9700	318,9700
TOTAL Material					318,9700
VALOR					318,97

C1994 - PORTA TIPO PARANÁ (ACESSÓRIOS) (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
735 PORTA TIPO PARANÁ	SEINFRA	M2	1,00000000	77,4600	77,4600
TOTAL Material					77,4600

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1041 AJUDANTE DE CARPINEIRO	SEINFRA	H	1,15000000	19,7700	22,7355
1048 CARPINEIRO	SEINFRA	H	1,15000000	20,7700	23,8855
TOTAL Mão de Obra					46,6210
VALOR					124,08

C4421 - FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm (C.)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0108 AREIA MÉDIA	SEINFRA	M2	0,01060000	67,9500	0,7195
0209 BATENTE DE PEROLA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	164,2800	164,2800
0411 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	1,1000	1,8920



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PRÓPRIA DA DE LOURDES DAS FERREIRA DO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRE/CE
LOCAL:	DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS E SÍTIO ESPÍRITO SANTO, SALITRE/CE
CLIENTE:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE

DATA: 05/02/2023		ORÇ: 07/2023	
FONTE:	SEINFRA	MOA:	000
ORÇ:	10047	PLANO:	0000
PROJETA:	027100010000000000000000	ORÇ:	0000
PROFI:	000000000000000000000000	ORÇ:	0000



10200	FORRAMELTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	M	0,10000000	22,0000	2,2000
11500	PARAFUSO PARA MADEIRA DE Ø3MM	SEINFRA	UN	12,00000000	0,0200	0,2400
11720	PREÇO	SEINFRA	KG	0,20000000	15,5000	3,1000
11910	TACO PARA FIXAÇÃO DE PATENTE/RODAPE	SEINFRA	UN	0,00000000	1,5000	0,0000
TOTAL Material:						5,5400

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINTERO	SEINFRA	H	0,00000000	16,7700	0,0000
10408	CARPINTERO	SEINFRA	H	0,00000000	20,7700	0,0000
12301	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	20,7700	29,0780
12540	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,5000	21,7000
TOTAL Mão de Obra:						50,7780
VALOR:						56,3180

C4422 - ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) (CJ)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10200	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	SEINFRA	M	0,20000000	4,3400	0,8680
11720	PREÇO	SEINFRA	KG	0,10000000	10,5000	1,5700
TOTAL Material:						2,4380

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINTERO	SEINFRA	H	0,30000000	16,7700	5,0310
10408	CARPINTERO	SEINFRA	H	0,35000000	20,7700	7,2705
TOTAL Mão de Obra:						12,3015
VALOR:						16,7400

C1144 - DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2" (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11022	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	1,00000000	19,0700	19,0700
11720	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	SEINFRA	UN	0,00000000	0,1300	0,0000
TOTAL Material:						19,0700

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINTERO	SEINFRA	H	0,25000000	16,7700	4,1925
10408	CARPINTERO	SEINFRA	H	0,25000000	20,7700	5,1925
TOTAL Mão de Obra:						9,3850
VALOR:						28,4550

C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11125	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	46,0000	46,0000
TOTAL Material:						46,0000

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINTERO	SEINFRA	H	2,00000000	16,7700	33,5400

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE
 CNPJ Nº 11.423.960/0001-75
 PRAÇA SÃO FRANCISCO, 644, CENTRO, SALITRE/CE

KAYO CESAR RODRIGUES FEITOSA
 ARQUITETA E ENGENHEIRA
 CREA Nº 169538-0

X

/

/



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROPRÁRIA DE LOCOMOÇÃO DA PERSOANA DO SÍTIO ESPRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRECE
LOCAL:	DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS E SÍTIO ESPRITO SANTO - SALITRECE
CUNTA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE

DATA:	09/05/2023	BOF:	2023
FONTE:	SEINFRA	UNID:	M²
ORÇ:	32307	VALOR:	18.595,00
STATUS:	MT - 0001 - ORÇAMENTAÇÃO	VALOR:	45.000,00
DESCRIÇÃO:	PARTE DE CONSTRUÇÃO	VALOR:	12.000,00



10420	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,7700	
TOTAL Mês de Obra						
VALOR:						

C1888 - PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PWCS (M)

Mês de Obra	Item	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	10100 AREIA GROSSA	SEINFRA	MS	0,00000000	74,7200	0,0074
	10001 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	3,5000	0,5250
	11045 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM VCS	SEINFRA	M	1,00000000	194,0400	194,0400
TOTAL Mês de Obra						194,5724
VALOR:						

Mês de Obra	Item	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	1530 MONTADOR	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700
	1391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	20,7700	5,1925
	1243 SERVENTE	SEINFRA	H	0,35000000	15,8500	5,5425
TOTAL Mês de Obra						31,5050
VALOR:						225,57

C4426 - PORTA TIPO PARAMÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

Item	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	38,3000	76,6000
C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	368,1400	368,1400
C4427 PORTA TIPO PARAMÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00000000	137,3600	137,3600
TOTAL Serviço					782,1000
VALOR:					782,10

C4426 - PORTA TIPO PARAMÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

Item	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	28,3000	56,6000
C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	358,1400	358,1400
C4426 PORTA TIPO PARAMÁ (0,70 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00000000	322,2600	322,2600
TOTAL Serviço					737,0000
VALOR:					737,00

C4425 - PORTA TIPO PARAMÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS (UN)

Item	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11027 DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	3,00000000	28,6700	86,0100
11156 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	48,0000	48,0000
13271 PORTA PARAMÁ (0,80 x 2,10 m)	SEINFRA	UN	1,00000000	112,7000	112,7000
TOTAL Material					246,7100
Mês de Obra					
FONTE					
UNID					
COEFICIENTE					
PREÇO UNITÁRIO					
TOTAL					

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIBULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROP. SÁZIA DE LOURDES OLIVEIRA PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRE/CE

LOCAL: DISTRITO LAGOA DOS CRIBULOS E SÍTIO ESPRITO SANTO SALITRE/CE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE

DATA: 05/05/2022 **BDI:** 27,26%

FORTE: SEMFRA **UNID:** M2

ORÇ: 02207 **VALOR:** 11.910,00

EMPRESA: RFP CONSULTORIA E PROJETOS **VALOR:** 85.000,00

PROF: RFP CONSULTORIA E PROJETOS **VALOR:** 85.000,00



1041	AJUDANTE DE CARPINTERO	SEINFRA	H	2.5000000	18.7700	
1045	CARPINTERO	SEINFRA	H	2.9000000	20.7700	
TOTAL Mão de Obra						
VALOR:						

C4513 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1837 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	M2	1,0000000	244,5100	244,5100
TOTAL Material					244,5100
VALOR:					244,51

C - JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12142 JANELA ALUMÍNIO BASCULANTE 160 X 100 CM (AVL)	SEINFRA	UN	1,0000000	307,2000	307,2000
TOTAL Material					307,2000

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12901 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,5000000	20,7700	51,9250
12643 SERVENTE	SEINFRA	H	1,8000000	15,8500	28,5300
TOTAL Mão de Obra					79,7300

Servico	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00154 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA P/B. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,0210000	855,8400	18,0226
TOTAL Servico					18,0226
VALOR:					429,68

C2875 - VIDRO COMUM FUMÊ EM CAZULHOS GROSSA E= 8mm, COLOCADO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
254 VIDRO COMUM FUMÊ, 8 - 8MM (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,0000000	308,9800	308,9800
TOTAL Material					308,9800
VALOR:					308,98

C6586 - CADEADO MÉDIO (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10400 CADEADO MÉDIO	SEINFRA	UN	1,0000000	22,3300	22,3300
TOTAL Material					22,3300
VALOR:					22,33

C0778 - CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01109 AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,0011000	87,5000	0,4112

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE
 CNPJ Nº 11.423.980/0001-78
 PRAÇA SÃO FRANCISCO, S/N, CENTRO, SALITRE/CE

KAIO CESAR RODRIGUES PEREIRA
 ARQUITETA E ENGENHEIRA
 CREA Nº 159538-0

✓

R

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROPRIÁRIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRE/CE.

LOCAL: DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS E SÍTIO ESPÍRITO SANTO, SALITRE/CE.

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE.

DATA: 09/06/2023 **NDI:** 1.27.76/5

FUNTA: 13942 **ICPA:** 000 **IMP:**

UNDE: 20047 **TI:** 500 **50000** **PROTE:** 0000

SEINFRA: 001001 DESPESAS **00.00%** **47.75%** **000001**

SEINFRA: 20001 CONTRATAÇÃO **00.00%** **47.75%** **000001**



Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10005	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,5500	
TOTAL Material						
Mão de Obra						
12361	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,7700	
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,5000	
TOTAL Mão de Obra						
VALOR:						4,16

C3023 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)						
Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12361	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,90000000	20,7700	12,4830
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,80000000	15,5000	9,3300
TOTAL Mão de Obra						21,8130
Material						
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02000000	855,8400	17,1168
TOTAL Serviço						11,1768
VALOR:						38,97

C2116 - REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1,5 ESP=5 mm (M2)						
Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10100	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,50510000	87,5000	44,1118
10005	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,77000000	0,5500	2,6213
11240	IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	KG	0,10000000	8,4900	0,8490
TOTAL Material						47,5821
Mão de Obra						
12361	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	20,7700	16,6160
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,98000000	15,5000	15,1900
TOTAL Mão de Obra						31,8060
VALOR:						79,3881

C4434 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 PI PAREDE (M2)						
Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10300000	43,4400	47,7840
TOTAL Material						47,7840
Mão de Obra						
11325	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,40000000	20,7700	29,0780
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,5000	21,7000
TOTAL Mão de Obra						50,7780
Serviço						
C4434	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	750,2000	15,0040

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE
 CNPJ Nº 11.422.500/0001-73
 PRAÇA SÃO FRANCISCO, S/N, CENTRO, SALITRE/CE.

CAIO CESAR RODRIGUES FERREIRA
 ARQUITETO E ORÇAMENTISTA
 CAU Nº 166638-0

09/06/23

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO URBINHO LAGOA DOS CRIOULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROPR. MARIA DE LOURDES DOS SANTOS NO SÍTIO ESPRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALTREÇA	DATA: 10/09/2022	OD: 17/240
LOCAL:	DESTINO LAGOA DOS CRIOULOS E SÍTIO ESPRITO SANTO SALTREÇA	EMPRESA: 001 1029 00000000-001	EMPRESA: 000000000000000000000000
CLIENTE:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALTREÇA	EMPRESA: 000000000000000000000000	EMPRESA: 000000000000000000000000



TOTAL Serviço	
VALOR	

C1125 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0115 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,18000000	3,5000	0,6300
TOTAL Material					0,6300

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1128 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
0243 SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,9500	3,1900
TOTAL Mão de Obra					7,3440
VALOR					7,97

C2291 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0245 TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	15,00000000	0,7100	10,6500
TOTAL Material					10,6500

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0291 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	20,7700	22,8470
0243 SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,5900	17,1490
TOTAL Mão de Obra					39,9960
VALOR					50,65

C4460 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0405 CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	8,7300	30,5550
0119 LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (8" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	18,1300	24,1129
11724 PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	15,9400	1,9128
11524 RIPA DE PERÓBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) DE 1X3CM	SEINFRA	M	3,50000000	1,3500	4,7250
TOTAL Material					61,3257

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	18,7700	18,7700
0548 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700
TOTAL Mão de Obra					39,5400
VALOR					100,87

C1336 - ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TEBOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11451 FERRAGEM PARA TELHADOS	SEINFRA	KG	0,18000000	10,9000	1,9620
11486 MADEIRA (PERÓBA)	SEINFRA	M2	0,02500000	2.474,0000	61,8500

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALTREÇA
 CNPJ Nº 11.403.950/0001-75
 PRAÇA SÃO FRANCISCO, S/N, CENTRO, SALTREÇA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALTREÇA
 RUA DE SALTREÇA, 11
 CAU Nº 155538-0

100

100

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIBULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PROF) UNIDADE LITORAL DAS PESSOAS NO SETOR ESPRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRE/CE
LOCAL: DISTRITO LAGOA DOS CRIBULOS E SETOR ESPRITO SANTO, SALITRE/CE
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE

DATA: 20/09/2022
FONTE: 999999
ORÇ: 2022/1
REPRO: 0011000000000000
REPRO: 0000000000000000



11724	PREÇO	SEINFRA	KG	0,12000000	15,5400	TOTAL
						TOTAL Material
Mão de Obra						
0001	AJUDANTE DE CARPinteIRO	SEINFRA	H	1,20000000	16,7700	
0006	CARPinteIRO	SEINFRA	H	1,20000000	20,7700	24,9240
						TOTAL Mão de Obra
						VALOR

C4466 - COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LIMA) (M2)

Material	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0405 CABRO DE 2x1	SEINFRA	M	0,50000000	5,7200	20,0560	
0019 LIMA DE MASSARANDUBA 12 x 5 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	18,1200	24,1120	
34 PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	15,5400	1,0648	
1004 RIPA DE PERoba (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) DE 10xCM	SEINFRA	M	3,00000000	1,3500	4,7250	
0045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	LN	33,00000000	0,7400	23,4300	
						TOTAL Material
Mão de Obra						
0001	AJUDANTE DE CARPinteIRO	SEINFRA	H	1,00000000	16,7700	16,7700
0006	CARPinteIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700
0201	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	20,7700	22,8470
0243	SERVEnte	SEINFRA	H	1,10000000	16,5500	17,0200
						TOTAL Mão de Obra
						VALOR

C0357 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

Material	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0106 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00250000	74,7200	0,1868	
41 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,00400000	1,1000	0,3564	
0205 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,02400000	0,6600	0,1614	
						TOTAL Material
Mão de Obra						
0201	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
0243	SERVEnte	SEINFRA	H	0,32000000	16,9500	4,8780
						TOTAL Mão de Obra
						VALOR

C0661 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 60cm (M)

Material	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0530 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.30, DESENV 0,50CM	SEINFRA	M	1,02000000	21,1800	21,610
11726 PREGO 10x15 (1,34" x 13) (APROXIMADAMENTE 0,72UN/KG)	SEINFRA	KG	0,00000000	15,5400	1,2689
11784 REBITES	SEINFRA	KG	0,04000000	56,2900	2,3316

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE
 CNPJ Nº 11.423.060/0001-75
 PRAÇA SÃO FRANCISCO, 611, CENTRO, SALITRE/CE

KLIO CESAR ROBRIGUES FEITOSA
 ARQUITETA URBANISTA
 CAU Nº A160638-0

(Handwritten signatures and initials)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAJÃO DOS CRIOULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROFª MÁRIA DE LOURDES DA SILVA PEREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALTREGE

LOCAL: DISTRITO LAJÃO DOS CRIOULOS E SÍTIO ESPÍRITO SANTO, SALTREGE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALTREGE

DATA: 19/09/2022

FOYTA: 02930

OPAS: 88207

ACPMHA: 001103010300000000

OPAS: 88207



11873	SOLDA 70X30	SEINFRA	KG	0,04000000	72,0400	
TOTAL Materiais						
Mão de Obra						
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,20000000	10,2700	20,5400
10220	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,20000000	20,2300	24,2760
TOTAL Mão de Obra						44,8160
VALOR:						73,84

C4448 - LAJE PRÉ-FABRICADA PI FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10189	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	0,74000000	8,2900	6,1272
10228	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 15 cm PI FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	M2	1,00000000	33,5300	33,5300
11	PONTALETE (BARRILETE DE 3"x3")	SEINFRA	M	1,00000000	12,6100	12,6100
11725	PREGO 18X27 (2 1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 150UN/KG)	SEINFRA	KG	0,00000000	15,0000	0,4140
11845	SARRAFÓ DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,17000000	4,7400	4,5078
11916	TAQUA DE 1" DE 8" - L = 30cm	SEINFRA	SE	0,55000000	10,0100	6,5055
TOTAL Materiais						32,1945

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
12501	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	20,7700	7,2696
12543	SERVEITE	SEINFRA	H	0,35000000	17,5500	6,4425
TOTAL Mão de Obra						13,7121

Service	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
C0840	CONCRETO PAVIM. FCK 15 MPa COM AGREGADO AQUORRIDO	SEINFRA	M3	0,00000000	205,5400	11,5807
C1803	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO DE ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,00000000	228,2800	0,6475
TOTAL Service						12,2282
VALOR:						54,21

C. - FÔRRO DE GESSO CONVENCIONAL (80x80)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10388	FÔRRO DE GESSO CONVENCIONAL (80x80)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO	SEINFRA	M2	1,00000000	30,4000	30,4000
TOTAL Materiais						30,4000
VALOR:						30,40

C0773 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

Equipamento	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10052	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,02000000	22,3100	0,4462
TOTAL Equipamento						0,4462

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10103	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,35000000	8,5000	12,8550
10102	ARAME RECIZADO N.10 BWS	SEINFRA	KG	0,02000000	10,0500	0,2010

Handwritten signatures and initials in blue ink.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIBULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROFFAURUM DE LOURDES DAS PEREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRE/CE
LOCAL:	DISTRITO LAGOA DOS CRIBULOS E SÍTIO ESPÍRITO SANTO SALITRE/CE
CLIENTE:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE

DATA: 08/08/2023		RDI: 25.20%	
FORÇA:	VERSÃO:	FORÇA:	VERSÃO:
UNID:	2023/08	UNID:	2023/08
ESTAB:	02 - 1 - 0000 - 000000000	ESTAB:	02 - 0000 - 00000
ESTAB:	02000 - 000000000000000000	ESTAB:	02000 - 00000



Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,04000000	74,7200	
10108	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1,10 X 2,30M)	SEINFRA	M2	1,00000000	25,9100	
10105	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	17,38000000	0,5500	
11606	PEDRESCO	SEINFRA	M3	0,06000000	73,5000	8,8510
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,02000000	15,4400	0,3108
TOTAL Material						99,5622

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10121	ARMADOR FERREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	20,7700	16,6160
10108	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,70000000	20,7700	14,5390
12361	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
12343	SERVEANTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,5000	17,0500
TOTAL Mão de Obra						54,4360
VALOR:						111,45

C1271 - LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA PIVGAS/LAJES (M2)						
Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11050	ESCORA METALICA - LOCAÇÃO MENSAL	SEINFRA	UN	1,00000000	2,4900	2,4900
TOTAL Material						2,4900

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12343	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,10000000	15,5000	1,5500
TOTAL Mão de Obra						1,5500
VALOR:						4,05

C2284 - SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)						
Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11850	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	62,1500	62,1500
TOTAL Material						62,1500

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12361	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
12343	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,5000	3,8750
TOTAL Mão de Obra						14,2600

Serviço						
Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
01997	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL, HIDR. E AREIA SIPEX TRACO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00170000	142,1900	2,4172
TOTAL Serviço						2,4172
VALOR:						78,83

C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 5/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm (M2)						
Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02000000	87,5000	1,7500
10105	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	14,95000000	0,5500	8,1918

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE
 CNPJ Nº 13.423.580/0001-75
 PRAÇA SÃO FRANCISCO, S/N, CENTRO, SALITRE/CE

Folha: 19
 CESAR ROBRIGUES FBTCS
 ARQUITETO E EMPREENHISTA
 CAD Nº A196638-0





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CARVALOS E RECONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROFISSIONAL DE LUNDES DAS FERREIRA DO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRE/CE
LOCAL:	DISTRITO LAGOA DOS CARVALOS SÍTIO ESPÍRITO SANTO SALITRE/CE
CLIENTE:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE

DATA:	15/08/2023	SEM:	2º SEM
PROJETO:	UNIDADE	VALOR:	100%
ORÇAMENTO:	2023/1	VALOR:	11.175,00
RECURSOS:	621 CONTRIBUIÇÕES	VALOR:	0,00
RECURSOS:	2000 CONTRIBUIÇÃO	VALOR:	11.175,00



Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0201	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	20,7700	5,1925
0242	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,55000000	15,5500	8,5525
TOTAL Mão de Obra						13,7450
VALOR:						24,27

C1607 - LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E-SCM (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0100	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,04090000	67,5000	2,7405
0200	BRITA	SEINFRA	M3	0,05270000	75,1500	3,9712
0300	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	13,00000000	0,5900	7,2900
0400	IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	KG	1,20000000	5,4500	6,5400
TOTAL Material					20,5417	

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0201	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
0243	SERVEANTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,5500	17,1050
TOTAL Mão de Obra						25,4130
VALOR:						48,97

C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-6/PEI-4 - P/ PISO (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1800	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	2,0300	16,2400
1000	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-6/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	43,4400	47,7840
TOTAL Material:					64,0240	

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
030	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,00000000	20,7700	12,4620
0243	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,00000000	15,5500	9,2300
TOTAL Mão de Obra						21,6920
VALOR:						85,72

C1847 - PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA (M2)

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0002	BETONEIRA ELÉTRICA 50L (CNP)	SEINFRA	H	0,00000000	22,3100	1,1155
TOTAL Equipamento						1,1155

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0100	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,06480000	67,0000	4,3326
0200	BRITA	SEINFRA	M3	0,08080000	75,1500	6,0721
0300	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	20,00000000	0,5900	11,8000
1800	FIBRA DE PEDREIA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) DE 1X7CM	SEINFRA	M	2,00000000	2,2200	4,4400

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE
 CNPJ Nº 11.423.860/0001-75
 PRAÇA SÃO FRANCISCO, S/N, CENTRO, SALITRE/CE

KAO CESAR RODRIGUES FEITOSA
 ARQUITETO ORGANISTA
 CAU Nº 1166638-0



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROPRÍRIA DE LOUGOS DAS FERREIAS DO DISTRITO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRE/CE	DATA: 04/08/2023	RSU: 21.385
LOCAL:	DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS E DISTRITO ESPÍRITO SANTO, SALITRE/CE	FORMA: 027 (001) DESMONTAGEM	FORMA: 027 (001) DESMONTAGEM
CLIENTE:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE	FORMA: 027 (001) DESMONTAGEM	FORMA: 027 (001) DESMONTAGEM



Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0304	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	20,7700	24,9240
0242	SERVEANTE	SEINFRA	H	1,50000000	16,9500	25,4250
TOTAL Mão de Obra						50,3490
VALOR						76,89

C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	74,7300	0,2615
0041	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,90000000	1,1000	3,1900
0005	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	0,5000	1,2500
0004	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,5000	1,0000
0895	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	1,7000	7,0000
1293	JOELHO PVC ROSCÁVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,90000000	4,5000	8,5500
1142	LIMA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,5000	3,0000
11428	LIMA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,9000	2,9000
0873	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	3,3000	3,3000
0200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (347)	SEINFRA	M	1,20000000	2,5000	3,0000
0201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1)	SEINFRA	M	5,00000000	6,7100	33,5500
TOTAL Material						54,1300
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	16,7700	50,3100
0320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,3200	60,9600
0343	SERVEANTE	SEINFRA	H	2,30000000	15,5500	35,7650
TOTAL Mão de Obra						147,0350
VALOR						214,28

C1962 - PONTO DE ESGOTO EM PVC P/TANQUE E LAVATÓRIO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO) (PT)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	74,7300	0,2989
0039	CAIXA SIFONADA 180 x 180 x 50 COM GRELHA	SEINFRA	UN	1,00000000	20,0000	20,0000
0041	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	1,1000	3,3000
0005	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	0,5000	1,5000
1293	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,3900	2,7800
0194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2) - (NBR 5086)	SEINFRA	M	1,50000000	3,9100	5,8650
0215	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2) - (NBR 3555)	SEINFRA	M	2,00000000	6,6500	13,3000
TOTAL Material						37,2239
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	16,7700	50,3100
0320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,3200	60,9600
0343	SERVEANTE	SEINFRA	H	2,30000000	15,5500	35,7650



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



ORGAO:	REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIBULOS E REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PROPRIA DE LUCIANO DIAS FERREIRA NO SETOR ESPRITO SANTO, MUNICIPIO DE SALITRE/CE
LOCAL:	DISTRITO LAGOA DOS CRIBULOS E SETOR ESPRITO SANTO, SALITRE/CE
CUENTA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALITRE

DATA:	30/06/2023	BM:	2023
PLANO:	VFSAU	ORCAO:	11.21%
ORCAO:	30281	RECURSOS:	4.7%
RECURSOS:	197 - COM. INSCRICAO-CAD	RECURSOS:	4.7%
RECURSOS:	20001 - COM. INSCRICAO-CAD	RECURSOS:	4.7%



TOTAL Mão de Obra	
VALOR:	

C2583 - TUBO PVC BRANCO PREGOTO D=100MM (4") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10028 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02800000	45,1800	1,2590
11858 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04000000	39,2200	1,5688
12150 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (MSR 3030)	SEINFRA	M	1,01000000	10,9400	10,9404
TOTAL Material:					13,7682

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	16,7700	8,7304
1220 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	20,3200	10,5604
TOTAL Mão de Obra					19,2908
VALOR:					33,05

C1556 - JOELHO PVC BRANCO PREGOTO D=100mm (4") - JUNTA CIANÉIS (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10078 ANEL DE BORRACHA PITUBO PVC REFORÇADO DE 100MM	SEINFRA	UN	2,00000000	2,9800	5,9200
11282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	6,1800	6,1800
11351 LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,04800000	41,2300	1,9992
TOTAL Material:					14,1000

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	18,7700	7,5488
12330 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,3200	8,1440
TOTAL Mão de Obra					15,6928
VALOR:					30,79

C3586 - CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10435 CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	SEINFRA	UN	1,00000000	30,0000	30,0000
TOTAL Material:					30,0000

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	16,7700	8,3850
12330 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,60000000	20,3200	12,1920
TOTAL Mão de Obra					20,5770
VALOR:					48,58

C1584 - CAIXA DE GORDURA/SABÃO PRÉ MOLDADA - PADRÃO POPULAR (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18125 CAIXA DE GORDURA PRÉ-MOLDADA DE CIMENTO (PYCRAO NUTRÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	56,3100	56,3100

[Handwritten signatures and marks]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIBULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROFª GABRIELA DE LOURDES DAZ MOREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRE/CE

LOCAL: DISTRITO LAGOA DOS CRIBULOS SÍTIO ESPRITO SANTO, SALITRE/CE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE

DATA: 04/08/2022 **BDI:** 27,2%

FUNDO: (FRENDA) **ACRQ:** 2020/

ORÇ: 2020/ **11.2%** **80.000**

SEINFRA: 07 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO **80.800** **41.500**

ORÇNI: 2020 - CUMULATIVO ANTERIOR **80.500** **41.500**



Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	10,7700	5,3850
0230 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	20,3200	10,1600
TOTAL Mão de Obra					15,5450
VALOR:					76,85

C2096 - RASGO EM ALVENARIA PITUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2") (M)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	10,7700	4,3080
0230 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15000000	20,3200	3,0480
TOTAL Mão de Obra					7,3560
VALOR:					9,76

C1229 - ENCHIMENTO DE RASGO CARGAMASSA DIAM. = 32 A 50mm (1 1/4" A 2") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0100 AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,00000000	67,3500	0,0000
1041 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,07300000	1,1000	0,0803
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,06000000	0,5400	0,0324
TOTAL Material					0,1127
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1291 FERREIRO	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	10,5500	1,5825
TOTAL Mão de Obra					5,7365
VALOR:					6,53

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP. = 5cm (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10100 AÇO CA-60	SEINFRA	KG	5,27000000	2,2820	11,9258
10103 ARAME RECOZIDO N. 18 BWS	SEINFRA	KG	0,00000000	10,0000	0,0000
02106 AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,03000000	67,5000	2,0250
02000 BRITA	SEINFRA	M3	0,04000000	75,1500	3,0060
10520 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,20M)	SEINFRA	M2	0,40000000	20,3200	8,1280
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	10,20000000	0,5600	5,7120
11915 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 3000	SEINFRA	M	0,12000000	10,0100	1,2012
TOTAL Material					79,0234

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	10,7700	4,3080
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,42000000	10,7700	26,0834
01021 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
10450 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,42000000	20,7700	50,2634

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE
 CNPJ Nº 11.423.998/0001-79
 PRAÇA SÃO FRANCISCO, S/N, CENTRO, SALITRE/CE

CAZ/0 CESAR SOBRIGUES FERREIRA
 ARQUIVO DE PLANILHAS
 CPF Nº 4155638-0

(Handwritten signatures and initials)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIBULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROPRIA DE LOURDES DIAS FERREIRA NO RTO ESPRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRE

LOCAL: DISTRITO LAGOA DOS CRIBULOS E RTO ESPRITO SANTO, SALITRE-CE

CUMENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE

DATA: 04/09/2022 **EDI:** 27/2022

CONTÉ: LOUÇA **UNID:** UNID

MODE: 00007 **PREÇO:** 17,1100 **QUANT:** 207

SINAPI: 0011000 (acomodação) **PREÇO:** 80,250 **QUANT:** 42,790

SINAPI: 0000000 (instalação) **PREÇO:** 42,410 **QUANT:** 42,410



12301	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700	
12543	SURVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	15,5500	
					TOTAL Mão de Obra	36,3200
					VALOR:	190,01

04635 - BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) (UN)

Materia	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10032 ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	2,0300	2,0300	
10538 ASSENTO SANITARIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO ALTO)	SEINFRA	UN	1,00000000	326,3400	326,3400	
10551 BACIA LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE (SEM ASSENTO)	SEINFRA	UN	1,00000000	543,7400	543,7400	
11021 ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	17,7100	17,7100	
120 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	0,2000	0,1100	
13 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	6,1600	6,1600	
11510 MASSA PARA VIDRO	SEINFRA	KG	0,10000000	9,7400	0,9740	
11570 PARAFUSO CROMADO FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORÇA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	3,00000000	7,3000	13,0000	
					TOTAL Material	944,1100

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	16,7700	50,3100	
12330 ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,3200	60,9600	
					TOTAL Mão de Obra	111,2700
					VALOR:	1.026,38

00010422 - BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) (UN)

Materia	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00010422 BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	UN	1,00000000	373,84	373,84	
					TOTAL Material	373,84
					VALOR:	373,84

180848 - ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Materia	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	1,00000000	37,90	37,90	
					TOTAL Material	37,90
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
80297 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15300000	21,70	3,34	
80010 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04040000	10,42	3,01	
					TOTAL Serviço	6,35
					VALOR:	44,25

01919 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

Materia	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE
 CNPJ Nº 11.451.590/0001-76
 PRAÇA SÃO FRANCISCO, S/N, CENTRO, SALITRE-CE

KAIQ CESAR RODRIGUES FERREIRA
 ARQUITETO DE INTERIORES
 CRI Nº 1165538-0

Página 24

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CAROLUS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PRÓFª MARIA DE LOURDES DEAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRE/CE	DATA:	25/01/2022	BOM:	3.00%
LOCAL:	DISTRITO LAGOA DOS CAROLUS E SÍTIO ESPRITO SANTO, SALITRE-CE	ORÇ:	2020	11.515	0,00%
CUSTO:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE	SECTO:	00 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO	44.444	0,00%
		MAT:	2000 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO	1.000	0,00%



Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11001 ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	17,7100	17,7100
11140 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,84000000	0,2500	0,2100
11314 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	96,9100	96,9100
11378 PARAFUSO CROMADO FIXAÇÃO SANITÁRIOS, INCLUSIVE PORÇA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,5000	15,0000
11864 SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DE 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	129,0000	129,0000
12132 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA PLAVATÓRIO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	77,3300	77,3300
12372 VÁLVULA DE METAL 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	14,8600	14,8600
TOTAL Material					501,7700

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,75000000	16,7700	46,1175
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	2,75000000	20,3200	55,8800
TOTAL Mão de Obra					102,0000
VALOR:					603,77

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00500000	74,7200	0,3736
11230 BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES, E=3cm	SEINFRA	M2	1,00000000	422,6400	422,6400
10505 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	M3	3,20000000	0,5600	1,7920
TOTAL Material					425,0156

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	20,7700	24,9240
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,5600	31,1200
TOTAL Mão de Obra					56,0440
VALOR:					481,06

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10915 CUBA DE AÇO INOX	SEINFRA	UN	1,00000000	131,6100	131,6100
11881 SIFÃO CROMADO 1 1/2"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	136,6200	136,6200
12071 VÁLVULA DE METAL 1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	51,6700	51,6700
TOTAL Material					319,9000

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	20,3200	30,4800
TOTAL Mão de Obra					30,4800
VALOR:					350,38

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11150 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,26000000	0,2800	0,0724

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE
 CNPJ Nº 11.423.560/0001-75
 PRAÇA SÃO FRANCISCO, 544, CENTRO, SALITRE/CE

KATO CESAR RODRIGUES FEITOSA
 ARQUITETO PLANEJANISTA
 CAU Nº A169538-0

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS ORCULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROXIMIDADE DE LOUÇEES DAS FERREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRE/CE

LOCAL: DISTRITO LAGOA DOS ORCULOS E SÍTIO ESPRITO SANTO, SALITRE/CE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE

DATA: 02/09/2022 **BM:**

FORTE: SEINFRA **UNID:** UN

COEFICIENTE: 1,00000000 **PREÇO UNITÁRIO:** 66,5200

TOTAL Material: 66,5200



Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02131 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA PIPA 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	66,5200	66,5200
TOTAL Material					66,5200
Mão de Obra					
0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,60000000	16,7700	10,0620
02320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	20,3200	13,2080
TOTAL Mão de Obra					23,2700
VALOR:					89,7900

C4825 - PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0138 TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	SEINFRA	UN	1,00000000	42,3500	42,3500
TOTAL Material					42,3500
Mão de Obra					
02391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
TOTAL Mão de Obra					10,3850
VALOR:					52,74

95547 - SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUIDO FIXAÇÃO. AF_012020 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011758 SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML	SINAPI	UN	1,00000000	56,70	56,70
TOTAL Material					56,70
Serviço					
8007 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31000000	21,75	6,84
80316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06000000	16,83	1,01
TOTAL Serviço					7,85
VALOR:					64,55

C4876 - PORTA PAPEL METÁLICO (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8570 PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	1,00000000	20,5100	20,5100
TOTAL Material					20,5100
Mão de Obra					
02391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
TOTAL Mão de Obra					10,3850
VALOR:					30,89

C4838 - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (m2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0145 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SEINFRA	M2	1,00000000	379,2500	379,2500

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE
 CNPJ Nº 11.432.660/0001-75
 PRAÇA SÃO FRANCISCO, S/N, CENTRO, SALITRE/CE

CARLOS RODRIGUES FEITOSA
 ARQUITETO E PLANEJADOR
 CAD Nº 159638-0



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROPRIA DA DE LOURDES DA SILVA VIEIRA AO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRE

LOCAL: DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS E SÍTIO ESPÍRITO SANTO, SALITRE/CE

CUENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE

DATA: 05/05/2022

BOM: 21/05/2022

FORMA: VERBA

ORÇ: 00000000

REPROV: 00 100000000000

PROV: 00000000000000



11580	PARAFUSO FRANCIS 1/2"x3/8" COM 2 PORCAS	SEINFRA	UN	4.00000000	5,2700	
						TOTAL Material
Mão de Obra						
0301	PEDEIRO	SEINFRA	H	2.00000000	23,7700	
0343	SERVENTE	SEINFRA	H	0.40000000	15,3500	5,2200
						TOTAL Mão de Obra
						VALOR:
						450,48

C3088 - TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1,00x0,50)m COMPLETA C/ TORNEIRA DE METAL - PADRÃO POPULAR (UN)						
Material						
0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01800000	74,7200	1,3430
0205	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	XQ	3,25000000	0,5600	1,8730
0190	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,70000000	0,2000	0,2100
0703	SIFÃO PVC MULTI-USO (PARA TANQUES-LAVATORIO)	SEINFRA	UN	1,00000000	13,9100	13,9100
0497	TANQUE DE LAVAR CIMENTO (1,00x0,50)m C/TANQUE (0,45x0,45x0,20)m (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,00000000	71,6500	71,6500
0501	TORNEIRA DE METAL AMARELO 3/4", CAMO LONGO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,00000000	31,0500	31,0500
0781	VÁLVULA PVC PI TANQUE	SEINFRA	UN	1,00000000	3,7900	3,7900
						TOTAL Material
						134,40
Mão de Obra						
0301	PEDEIRO	SEINFRA	H	1,50000000	20,7700	31,1550
0343	SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	15,3500	23,0250
						TOTAL Mão de Obra
						54,1800
						VALOR:
						178,63

S04527 - Quadro de medição trifásica em Nocl com lente para leitura (un)						
Material						
0208	Arruela de alumínio pleatedado d=1 1/4"	ORSE	un	3,00000000	1,00	3,00
00314	Bucha alumina pleatedado d=1 1/4"	ORSE	un	3,00000000	1,60	4,80
110304	Bucha em liga zamak para eletrodoto 180mm, d=1/2"	ORSE	un	1,00000000	0,32	0,32
00414	Cabo cobre rígido, isolado, 18mm2 - 450/750v / TD	ORSE	m	1,00000000	18,87	18,87
00885	Cabo de cobre nu 25 mm2 malha-curo	ORSE	m	2,00000000	24,71	49,42
00003	Colector p/ haste de aterramento 3/4"	ORSE	un	1,00000000	7,00	7,00
00855	Eletrodoto conuete pvc rígido, d= 1/2"	ORSE	m	1,50000000	8,57	12,86
01094	Haste cobreada cooperando p/ aterramento 254 mm d= 3/4" x 3,00 m cilíndrica	ORSE	un	1,00000000	112,00	112,00
04190	Quadro de medição trifásica em Nocl ósido para leitura	ORSE	un	1,00000000	300,00	300,00
						TOTAL Material
						553,17
Mão de Obra						
024305	Eletricista (hora)	ORSE	h	4,80000000	15,62	75,30
008113	Servente de obra	ORSE	h	4,80000000	11,05	53,04
						TOTAL Mão de Obra
						128,34





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF. MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRE/CE
LOCAL:	DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS E SÍTIO ESPRITO SANTO, SALITRE/CE
CLIENTE:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE

DATA / INTERDICT		RS - 23/08
FUNTE	RESCU	RSU
ORSE	30207	11.574
ACEFRA	07 - OBRAS DE RECONSTRUÇÃO	40.0%
ACOPY	ALICATA DE MANUTENÇÃO	15.0%



Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
510552 Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	4.50000000	3,42	
510548 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	4.80000000	3,18	
TOTAL Serviço					6,60
VALOR					703,91

C2087 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, CABARRAMENTO (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10193 BARRAMENTO NEUTRO PI BAIXA TENSÃO	SEINFRA	LIN	1,00000000	32,3600	32,3600
10194 BARRAMENTO PRINCIPAL PI BAIXA TENSÃO	SEINFRA	LIN	1,00000000	51,8500	51,8500
10195 BARRAMENTO TERRA IV BAIXA TENSÃO	SEINFRA	LIN	1,00000000	26,3400	26,3400
11724 QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	SEINFRA	LIN	1,00000000	67,1600	67,1600
TOTAL Material					177,7100

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	16,7700	50,3100
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	20,7700	41,5400
TOTAL Mão de Obra					91,8500
VALOR					269,56

C1199 - ELETRODUTO PVC RQSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11065 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	SEINFRA	M	1,10000000	5,8000	6,3800
TOTAL Material					6,3800

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	16,7700	13,4160
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	20,7700	16,6160
TOTAL Mão de Obra					30,0320
VALOR					31,32

C1184 - ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11064 ELETRODUTO FLEXÍVEL TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	1,00000000	1,7200	1,7200
TOTAL Material					1,7200

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,00000000	16,7700	13,4160
TOTAL Mão de Obra					13,4160
VALOR					15,14

C4782 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE
 CNPJ Nº 11.422.500/0001-78
 PRAÇA SÃO FRANCISCO, S/N, CENTRO, SALITRE/CE

Folha 05
 440 CESAR RODRIGUES FEITOSA
 ARQUIVO DE EMPREGADA
 CAD Nº A169538-0





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIBULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE DO DISTRITO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRE/CE
LOCAL:	DISTRITO LAGOA DOS CRIBULOS E DISTRITO ESPÍRITO SANTO, SALITRE/CE
CLIENTE:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE

DATA:	26/06/2020	EDI:	2020
FONTE:	SEINFRA	UNID:	H
VALOR:	1.000.000,00	PREÇO UNITÁRIO:	1.000,00
QUANTIDADE:	1.000,00	TOTAL:	1.000.000,00



0432	CAIXA DE ENLUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEINFRA	UM	1,00000000	1,7500	
TOTAL Material						
Mão de Obra						
0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	16,7700	
0212	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	20,7700	3,1150
TOTAL Mão de Obra						3,1150
VALOR						7,38

C4377 - CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² (M)						
Material						
0228	CABO EM PVC 1000V 2,5MM2	SEINFRA	M	1,00000000	1,8500	1,8500
TOTAL Material						1,8500
Mão de Obra						
0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	16,7700	1,8447
0212	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	20,7700	2,2647
TOTAL Mão de Obra						4,1094
VALOR						6,00

C0554 - CABO EM PVC 1000V 4MM2 (M)						
Material						
0274	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	1,00000000	2,6700	2,7234
TOTAL Material						2,7234
Mão de Obra						
0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	16,7700	2,0124
0212	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	20,7700	2,4924
TOTAL Mão de Obra						4,5048
VALOR						7,23

C0547 - CABO EM PVC 1000V 10MM2 (M)						
Material						
0395	CABO EM PVC 1000V 10MM2	SEINFRA	M	1,00000000	5,8500	5,9670
TOTAL Material						5,9670
Mão de Obra						
0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	16,7700	2,3478
0212	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	20,7700	2,9078
TOTAL Mão de Obra						5,2556
VALOR						11,22

C0550 - CABO EM PVC 1000V 16MM2 (M)						
Material						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE
 CNPJ Nº 11.423.599/0001-75
 PRAÇA SÃO FRANCISCO, S/N, CENTRO, SALITRE/CE

Página 29
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 CAU Nº 169538-0



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRUZELOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROPRIMÁRIA DE LOURDES DAS FERREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRE/CE
LOCAL:	DISTRITO LAGOA DOS CRUZELOS E SÍTIO ESPÍRITO SANTO, SALITRE/CE
CUMENTO:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE

DATA:	20-09-2020	SCI:	
FONTE:	SEINFRA	UNID:	UN
UNID:	UN	PREÇO UNITÁRIO:	114,9500
COEFICIENTE:	1,00000000	TOTAL:	114,9500



10360	CABO EM PVC 1000V 16MM2	SEINFRA	M	1,02000000	6,9600	
TOTAL Material						
Mão de Obra						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	10,7700	2,8332
02012	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	20,7700	3,3232
TOTAL Mão de Obra						6,1564
VALOR:						19,16

C4536 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)						
Material						
03050	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00000000	114,9500	114,9500
TOTAL Material						114,9500
Mão de Obra						
00037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,60000000	16,7700	10,0620
02012	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	20,7700	12,4620
TOTAL Mão de Obra						22,5240
VALOR:						137,47

C1982 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)						
Material						
10960	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	9,8000	9,8000
TOTAL Material						9,8000
Mão de Obra						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	16,7700	5,0310
02012	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
TOTAL Mão de Obra						11,2620
VALOR:						20,76

C1106 - DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 16 A (UN)						
Material						
10960	DISJUNTOR TIPO COMPACTO 3x 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	59,3400	59,3400
TOTAL Material						59,3400
Mão de Obra						
00042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	16,7700	16,7700
02012	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700
TOTAL Mão de Obra						37,5400
VALOR:						97,88

C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)						
Material						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE
 CNPJ Nº 11.423.080/0001-73
 PRAÇA SÃO FRANCISCO, S/N, CENTRO, SALITRE/CE

410 CESAR RODRIGUES FERREIRA
 ARQUITETO E ENGENHEIRO
 CREA Nº 126628/O

Handwritten signatures and initials.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LADAMA DOS CRICULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROCTITARIO DE LADAMA DOS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO MUNICÍPIO DE SALITRE/CE
LOCAL:	DISTRITO LADAMA DOS CRICULOS E SÍTIO ESPRITO SANTO, SALITRE/CE
CLIENTE:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE

DATA:	05-08-2023	DIY:	55,50%
12312	12312	100%	100%
12312	12312	100%	100%
12312	12312	100%	100%



11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	7,0000	
TOTAL Material:						7,0000
Mão de Obra						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	16,7700	3,5217
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	20,7700	4,2617
TOTAL Mão de Obra:						7,7834
VALOR:						15,48

C1479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)						
Material						
11255	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	13,4200	13,4200
TOTAL Material:						13,4200
Mão de Obra						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,31000000	16,7700	5,2048
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	20,7700	7,6848
TOTAL Mão de Obra:						12,8896
VALOR:						26,31

C1489 - INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)						
Material						
11257	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	16,9500	16,9500
TOTAL Material:						16,9500
Mão de Obra						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,53000000	16,7700	8,8881
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,55000000	20,7700	11,4281
TOTAL Mão de Obra:						20,3162
VALOR:						37,27

C1483 - INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)						
Material						
11254	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO 1 TOMADA 3POLOS UNIV	SEINFRA	UN	1,00000000	17,7500	17,7500
TOTAL Material:						17,7500
Mão de Obra						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	16,7700	7,5165
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	20,7700	9,3465
TOTAL Mão de Obra:						16,8630
VALOR:						34,61

C1752 - TOMADA DUPLA DE INTERRUPTOR 2P+T 10A-250V (UN)						
Material						
Mão de Obra						

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE
 CNPJ Nº 11.423.569/0001-79
 PRAÇA SÃO FRANCISCO, S/N, CENTRO, SALITRE/CE

Folha: 21
 C. CESAR RODRIGUES FEIJÓ
 ARQUITETO ORÇANISTA
 CRI Nº 1165638-0

[Handwritten signatures and initials]



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF. MARIA DE LOURDES DUARTE POEIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALGUEIRO
LOCAL:	DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS E SÍTIO ESPÍRITO SANTO, SALGUEIRO
CLIENTE:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALGUEIRO

DATA: 25/03/2022		BDI: 27,26%	
VALOR:	11.210,00	11.210,00	11.210,00
VALOR:	11.210,00	11.210,00	11.210,00
VALOR:	11.210,00	11.210,00	11.210,00



8108	ESPELHOPLACA DE 3 POSTOS 4"x3" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEM-FRA	UN	1,00000000	3,1400	3,1400
8107	SUPOORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHOPLACA 4"x3" IV 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEM-FRA	UN	1,00000000	1,0000	1,0000
8106	TOMADA 2P+T (5A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEM-FRA	UN	2,00000000	4,3500	4,3500
TOTAL Material						12,5000

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEM-FRA	H	0,29000000	19,7700	4,8003
0312	ELETRICISTA	SEM-FRA	H	0,26000000	20,7700	6,0210
TOTAL Mão de Obra					10,8200	
VALOR:					33,81	

4 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
02107	TOMADA 2POLOS E TERRA	SEM-FRA	UN	1,00000000	5,4200	5,4200
TOTAL Material					5,4200	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEM-FRA	H	0,29000000	16,7700	4,8003
0312	ELETRICISTA	SEM-FRA	H	0,26000000	20,7700	6,0210
TOTAL Mão de Obra					10,8200	
VALOR:					16,21	

163762 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12W3 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2022 (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00036385	LUMINÁRIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR 5WOLT 12W3 W, Ø = 17,0 CM	SNAP	UN	1,00000000	21,83	21,83
TOTAL Material					21,83	

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
8347	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,27000000	15,41	4,20
83264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,27000000	22,59	6,25
TOTAL Serviço					16,16	
VALOR:					38,99	

97805 - LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020 (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00038191	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (527x220 V)	SNAP	UN	1,00000000	13,94	13,94
00030773	LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA PARA ÁREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTÊNCIA MÁXIMA 40W3 W (NÃO INCLUI LAMPADA)	SNAP	UN	1,00000000	100,00	100,00
TOTAL Material					114,02	

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
8347	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,23800000	15,41	4,20
83264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,55180000	22,59	12,85

440 CESAR RODRIGUES FEIXEIRA
 ARQUITETO E LDB Nº 1616-11
 CAD Nº 14166338-0



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIBULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA OBRAS DE LOCOMOÇÃO NA PERIFERIA DO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRE/CE

LOCAL: DISTRITO LAGOA DOS CRIBULOS E SÍTIO ESPÍRITO SANTO, SALITRE/CE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE

DATA: 06/05/2023

DE: 2023

ITEM: 0001 - SERVIÇOS
 UNID: 1
 QUANT: 1
 VALOR: 121,00

TOTAL Serviço	
VALOR	121,00



C2095 - RASGO EM ALVENARIA PITUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1") (M)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	15,7700	3,1540
0320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,10000000	20,3200	2,0320
TOTAL Mão de Obra					5,1860
VALOR:					6,32

C2098 - ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM= 15 A 25mm (1/2" A 1") (M)

Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0100 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03000000	67,8000	0,0138
1041 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,03000000	1,1000	0,0330
0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,03000000	0,5600	0,0168
TOTAL Materiais					0,0636

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,7700	3,1155
0543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	13,2500	1,9875
TOTAL Mão de Obra					5,1030
VALOR:					4,75

C1359 - EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG (UN)

Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1146 EXTINTOR CO2 DE 6 KG	SEINFRA	UN	1,00000000	641,8500	641,8500
1155 PARAFUSO - BNM COM BUCHA PLÁSTICA	SEINFRA	UN	2,00000000	0,7200	1,4400
TOTAL Materiais					643,2900

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	16,7700	6,7080
0320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,3200	8,1280
TOTAL Mão de Obra					14,8360
VALOR:					657,94

C4626 - PLACA EM ALUMÍNIO 16x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)

Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8624 CHAPA EM ALUMÍNIO N.16, ESP. = 1,50MM (4,02KG/M2)	SEINFRA	M2	0,04730000	115,5500	5,4565
1100 ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,01350000	24,9900	0,3374
8819 FITA DUPLA FACE ACRÍLICA	SEINFRA	M	0,00100000	1,8200	1,8200
8628 FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO	SEINFRA	M2	0,01500000	46,9500	0,7043
8827 LIXA D'ÁGUA N.100	SEINFRA	UN	0,02250000	0,7100	0,0160



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CAROLOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF. ANA DE LOURDES OLIVEIRA PEREIRA NO BVD ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRE/CE	DATA: 04/03/2014	BCR: 21.35%
LOCAL:	DISTRITO LAGOA DOS CAROLOS E BVD ESPÍRITO SANTO, SALITRE/CE	FO-CE: 106670	CEM: 0000
CLIENTE:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE	ORÇ: 20000	RECEITA: 191.370,00
		SEINFRA: 001143000000000000	RECEITA: 47.700,00
		SE-HE: 000000000000000000	RECEITA: 6.450,00



0028	ORÇUMOL	SEINFRA	L	0,00400000	12.1300	
0029	TESOURA PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	0,01700000	0,8200	0,0100
0030	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE O APLICAÇÃO	SEINFRA	M3	0,04730000	109,7500	5,1910
TOTAL Material						12,9210

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	SEINFRA	H	0,01800000	27,4200	0,4936
02520	MONTADOR	SEINFRA	H	0,04600000	20,7700	0,9547
0265	PINTOR	SEINFRA	H	0,04000000	20,7700	0,8317
0263	SERVEITE	SEINFRA	H	0,13600000	19,2800	2,6200
TOTAL Mão de Obra						4,9000
VALOR:						17,38

08 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0005	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	17,1900	0,5157
0100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,10000000	24,2900	2,4290
01308	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,9500	0,5850
0250	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	22,5800	2,7096
TOTAL Material						6,2393

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0046	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	18,7700	15,0160
0205	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
TOTAL Mão de Obra						19,1700
VALOR:						25,40

C1260 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0009	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	17,1900	0,6876
0100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,10000000	24,2900	2,4290
01192	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	12,6800	1,6484
01347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5600	0,2240
TOTAL Material						4,9890

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,7700	5,8695
0206	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL Mão de Obra						14,1775
VALOR:						19,15

86495 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

[Handwritten signatures and initials]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CARVALOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROPRIANINA DE LOURDES DUAS PONTES NO SETOR ESPRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRE/CE
LOCAL:	DISTRITO LAGOA DOS CARVALOS E SETOR ESPRITO SANTO, SALITRE/CE
CLIENTE:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE

DATA:	RECIBIDO	RECIBIDO
FORTE:	WPSAO	WPSAO
ORÇ:	2020	11.010
SEINFRA:	00110011000000000000	00000
SEINF:	20011000000000000000	00000



30032707	LOJA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120, COM VERMELHA	SINAPI	UM	0,10000000		0,7
30043525	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,55000000		2,30
TOTAL Materiais						
Força						
80310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51200000	23,43	11,74
80316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24700000	18,33	4,15
TOTAL Serviços						15,89
VALOR:						23,53

88485 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014 (M2)						
Materiais						
07398	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,35000000	22,26	7,74
TOTAL Materiais						7,74
Serviço						
80310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24400000	23,43	5,71
80316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08500000	18,83	1,48
TOTAL Serviços						7,20
VALOR:						14,94

C1208 - EMABAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)						
Materiais						
11347	LOJA PARA MADEIRAMASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5500	0,2200
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	4,9300	2,0640
TOTAL Materiais						2,2840
Alô de Obra						
0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	16,7700	3,3540
0300	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
TOTAL Alô de Obra						9,5850
VALOR:						11,87

C1615 - LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)						
Materiais						
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LÁTEX	SEINFRA	L	0,12000000	12,0800	1,4496
11347	LOJA PARA MADEIRAMASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,5500	0,1375
2056	TINTA LÁTEX	SEINFRA	L	0,17000000	21,2500	3,6125
TOTAL Materiais						5,1996
Mão de Obra						
0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	16,7700	3,3540
0300	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL Mão de Obra						11,6620



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CAROLOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROM. HELENA DE LOURENÇO DAS PEREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRE/CE
LOCAL:	DISTRITO LAGOA DOS CAROLOS E SÍTIO ESPÍRITO SANTO, SALITRE/CE
CLIENTE:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE

DATA:	05/06/2022	EDI:	27/2022
FONTE:	SEINFRA	UNID:	L
UNID:	KG	COEFICIENTE:	0,16000000
PREÇO UNITÁRIO:	15,3200	TOTAL:	2,4512
FONTE:	SEINFRA	UNID:	KG
COEFICIENTE:	0,31000000	PREÇO UNITÁRIO:	7,0000
TOTAL:	2,1610	VALOR:	4,6122

VALOR:

C3461 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1155 SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,16000000	15,3200	2,4512
0272 TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	KG	0,31000000	7,0000	2,1610
TOTAL MATERIAL					4,6122

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1048 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	18,7700	3,7540
0386 PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
TOTAL MÃO DE OBRA					7,9080
VALOR					12,5202

C1621 - LETREIRO - LETRA EM PAREDES (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1146 LIQUEJO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,07000000	12,0800	0,8456
1137 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,05000000	0,5500	0,2750
1113 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,30000000	2,9200	0,8760
0258 TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,05000000	21,2500	1,0625
TOTAL MATERIAL					2,8591

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1048 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,25000000	18,7700	4,6925
0386 PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
TOTAL MÃO DE OBRA					10,9235
VALOR					13,7826

78 - DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA (M2)


MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11251 CUPINICIDA TIPO "JNO CUPIM" E "PENETROL"	SEINFRA	L	0,20000000	21,2100	4,2420
TOTAL MATERIAL					4,2420

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,40000000	18,7700	7,5080
TOTAL MÃO DE OBRA					7,5080
VALOR					11,7500

C0360 - BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0168 BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,00M	SEINFRA	UN	1,00000000	926,1000	926,1000
TOTAL MATERIAL					926,1000

[Handwritten signatures and initials]



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA E IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROPRIETARIAL DE LOURENÇO DIAS PEREIRA NO BOM ESPRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRE/CE.

LOCAL: DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS E BOM ESPRITO SANTO, SALITRE/CE.

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE

DATA: 20/03/2022

REVISÃO:

1031E VERBA 4004

0338 30347 1031E 4004

003994 000 103019999999999 00000 4004

003994 2000100000000000000 00000 4004



Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11704	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N 14	SEINFRA	M2	1,00000000		127,2400
TOTAL Materiais						
Mão de Obra						
0201	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	30,7700	
0243	SERVEANTE	SEINFRA	H	2,40000000	15,5500	30,8700
TOTAL Mão de Obra						46,6400
VALOR						173,8800

C1967 - PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10106	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00000000	87,6000	0,1884
02005	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	M3	1,17000000	0,5600	0,6552
11700	PORTA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	1,00000000	404,4000	404,4000
TOTAL Materiais						492,1436
Mão de Obra						
0201	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	30,7700	31,1800
0243	SERVEANTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500	39,8700
TOTAL Mão de Obra						71,0500
VALOR						563,20

C4945 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR COMASSA E-6MM, COLOCADO (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
11518	MASSA PARA VIDRO	SEINFRA	KG	1,50000000	9,7400	14,9100
02010	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	235,4000	235,4000
TOTAL Materiais						250,3100
Mão de Obra						
0007	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,50000000	18,7700	8,3060
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3640
TOTAL Mão de Obra						18,6700
VALOR						268,98

C3837 - REBOCO D' ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
0201	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	30,7700	12,4620
0243	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,5500	9,3300
TOTAL Mão de Obra						21,7920
Serviço						
C168	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	0,00000000	191,0800	18,7770
TOTAL Serviço						18,7770
VALOR						40,5690





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CAROLOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROPR. MARI DE LOURDES DAS PEREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRE/CE
LOCAL:	DISTRITO LAGOA DOS CAROLOS E SÍTIO ESPRITO SANTO, SALITRE/CE
CLIENTE:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE

DATA:	08/06/2012	BDI:	3,4%
UNIDADE:	UNIDADE	UNID:	UNID
QUANTIDADE:	1000	PREÇO UNITÁRIO:	40,2800
TOTAL:	40.280,00	VALOR:	40.280,00



11368	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 15 W)	SEINFRA	UN	1,00000000	40,2800	40,2800
TOTAL Material:						40,2800
Mão de Obra						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,30000000	18,7700	18,4470
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	20,7700	22,8470
TOTAL Mão de Obra:						41,2940
VALOR:						81,5740

C1638 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32W) (UN)						
Material						
11371	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32 W)	SEINFRA	UN	1,00000000	81,8900	81,8900
TOTAL Material:						81,8900
Mão de Obra						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,30000000	18,7700	18,4470
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	20,7700	22,8470
TOTAL Mão de Obra:						41,2940
VALOR:						123,1840

C1765 - LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO) (UN)						
Material						
11455	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15W	SEINFRA	UN	1,00000000	7,9500	7,9500
TOTAL Material:						7,9500
Mão de Obra						
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
TOTAL Mão de Obra:						6,2310
VALOR:						14,1810

00038092 - ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (UN)						
Material						
00038092	ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	2,24	2,24
TOTAL Material:						2,24
VALOR:						2,24

00590 - CAIXÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)						
Material						
01498	SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,30000000	1,1500	0,3450
TOTAL Material:						0,3450
Mão de Obra						
0206	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
TOTAL Mão de Obra:						4,1540





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROFISSOR DE LOURENÇO DAV. MOREIRA NO SÍTIO ESPRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SALITRE/CE
LOCAL:	DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS E SÍTIO ESPRITO SANTO, SALITRE/CE
CLIENTE:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALITRE

DATA (INSCRIÇÃO)		RSU
FOUNTE	VERBA	NURA
CODS	2020F	11.916
ENFRA	431 - OBRAS/RECONSTRUÇÃO	40.440
SUPPL	2000 - MATERIAIS/CONSUMÍVEIS	56.000

TOTAL MED DE OBR

VALOR

C1907 - PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO, C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO, 2 DEMÃOS (M2)

Materia	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,05000000	5,4400
12285	TINTA ACRÍLICA C/QUARTZO NPISO	SEINFRA	L	0,21000000	13,2000
TOTAL Materia:					18,6400

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
0325	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700
0543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,40000000	16,5200
TOTAL Mão de Obra:					37,2900
VALOR:					55,93

102214 - PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALOUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS, AF_01/2021 (M2)

Materia	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
00005318	OLHENTE AQUARIAS	SINAPI	L	0,03040000	20,40
00010476	VERNIZ TIPO COPAL PARA MADEIRA, BRILHANTE, USO INTERNO	SINAPI	L	0,20000000	31,10
TOTAL Materia:					51,50

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
00310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41100000	22,40
TOTAL Serviço:					11,08
VALOR:					62,58

(Handwritten signatures and marks)