



TOP CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
08.612.407/0001-81

PROPOSTA REGISTRADA

Dados do Processo

Município: Salitre / CE

Unidade gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

Número do processo: 2024.10.07.01FG

Modalidade: Dispensa Eletrônica

Número do certame: 2024.10.07.01FG

Data da abertura: 24/10/2024 às 09:00

Dados do Fornecedor

Razão social: TOP CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Telefone: **** / 88993561221

CNPJ/MF: 08.612.407/0001-81

E-mail: topconst.servicos@gmail.com

Endereço: ****

Dados das Declarações

DECLARAÇÃO DE ANEXAÇÃO DE DOCUMENTOS

SIM

Declaro sob as penas da lei, que anexei todos documentos solicitado para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaração de conhecimento de informações

SIM

Declaração do fornecedor atestando que conhece todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.

DECLARAÇÃO DE COTA DE APRENDIZAGEM

SIM

Declaro sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO DO INCISO XXXIII DO ART 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

SIM

Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

SIM

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

MARA RUBIA FERREIRA
LUNA:07174789390

Assinado de forma digital por MARA RUBIA FERREIRA LUNA:07174789390

THIAGO ALVES DE OLIVEIRA
PALACIO:02061413358

Assinado de forma digital por THIAGO ALVES DE OLIVEIRA PALACIO:02061413358



TOP CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
08.612.407/0001-81

DECLARAÇÃO DE NÃO TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE

SIM

Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

SIM

Declaro, para os devidos fins de qualificação no certame licitatório conforme estabelecido no inciso IV do art. 63 da Lei nº 14.133/2021, que ESTAMOS DESOBRIGADO a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991. Segundo o Art. 93, caput, da Lei nº 8.213/91, a obrigatoriedade de preenchimento de cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência é aplicável exclusivamente a empresas que contam com 100 ou mais empregados. Afirmamos nosso compromisso contínuo com a promoção da inclusão e a manutenção de práticas de equidade no ambiente de trabalho, sempre em conformidade com a legislação aplicável. Esta declaração é fornecida com plena consciência das suas implicações legais e assegura a precisão e a veracidade das informações apresentadas.

DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO ME/EPP

SIM

Declaramos que, no ano-calendário de realização do certame licitatório, ainda não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

SIM

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

DECLARAÇÃO RESERVA DE CARGOS

SIM

Declaro que, conforme disposto no art. 93 a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE ME/EPP

SIM

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa/Cooperativa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

MARA RUBIA
FERREIRA
LUNA:071747
89390

Assinado de forma
digital por MARA
RUBIA FERREIRA
LUNA:0717478939
0

THIAGO
ALVES DE
OLIVEIRA
PALACIO:020
61413358

Assinado de
forma digital por
THIAGO ALVES
DE OLIVEIRA
PALACIO:020614
13358

PROPOSTA DE PREÇOS

DISPENSA ELETRÔNICA N° 2024.10.07.01FG

À
Prefeitura Municipal de Salitre
Comissão de Contratação

A Empresa TOP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ n° 08.612.407/0001-81, sediada na Rodovia Santana do Cariri, n°100, Francy Teles, Nova Olinda/CE, por intermédio do representante legal que esta subscreve, após ter analisado minuciosamente todo o conteúdo do Edital de **DISPENSA ELETRÔNICA N° 2024.10.07.01FG** e seus anexos e ter tomado conhecimento do local e de todas as condições e obrigações para a execução do objeto, PROPÕE executar o objeto licitado sob sua integral responsabilidade pelo valor total de R\$ 59.604,52 (cinquenta e nove mil seiscientos e quatro reais e cinquenta e dois centavos), já computado o BDI, conforme detalhamento abaixo:

AFIXAÇÃO DE PLANILHA DE CUSTOS UNITÁRIO EM PROPOSTA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA FASE 1 DA SALA DE CINEMA NO MUNICÍPIO DE SALITRE/CE.

- **Validade da Proposta de Preços:** 60 (sessenta) dias, conforme edital.
- **Prazo de Execução:** Conforme edital.
- **Informações para assinatura de contrato:**
- Nome: Thiago Alves de Oliveira Palácio / Cargo: Administrador
- RG: 2002029013400 SSP CE / CPF: 020.614.133/58
- Telefone/fax: (88) 9.9356-1221
- E-mail: topconst.servicos@gmail.com

Declaramos ainda que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar.

Nova Olinda/CE, 22 de outubro de 2024



THIAGO ALVES DE OLIVEIRA
Assinado de forma digital por THIAGO ALVES DE OLIVEIRA
PALACIO:02061413358
358 PALACIO:02061413358

THIAGO ALVES DE OLIVEIRA PALÁCIO
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 020.614.133-58

MARA RUBIA FERREIRA LUNA
Assinado de forma digital por MARA RUBIA FERREIRA LUNA
LUNA:07174789390
LUNA:07174789390

MARA RUBIA FERREIRA LUNA
RESPONSÁVEL TÉCNICO - CPF N° 071.747.893-90
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/CE RNP N° 0621186821

TOP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 08.612.407/0001-81
EMAIL: topconst.servicos@gmail.com
CONTATO: (88) 99356-1221



RESUMO DO ORÇAMENTO



	OBRA:	REFORMA DA FASE 1 DA SALA DE CINEMA	DATA:	22/10/2024		
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE/CE	FONTE:	VERSAO:	HORA:	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE/CE	ORSE:	2024-06	112,54%	70,11%
			SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SINAPI:	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,82%
			Compostos Plásticos	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.571,63	5,49%
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 204,65	0,44%
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	R\$ 914,15	1,95%
4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 5.467,56	11,68%
5	COBERTURA	R\$ 14.705,65	31,42%
6	PISOS	R\$ 6.313,48	13,49%
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 2.941,75	6,29%
8	REVESTIMENTOS	R\$ 4.622,34	9,88%
9	ESQUADRIAS E FERREGENS	R\$ 2.084,21	4,45%
10	PINTURA	R\$ 6.110,07	13,05%
11	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 868,22	1,86%
12	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 12.800,81	27,35%

VALOR BDI TOTAL: R\$ 12.800,81 100,00%
VALOR ORÇAMENTO: R\$ 46.803,71
VALOR TOTAL: R\$ 59.604,52

Cinquenta e Nove Mil Seiscentos e Quatro reais e Cinquenta e Dois centavos

MARA RUBIA FERREIRA LUNA:071747893 789390 <small>Assinado de forma digital por MARA RUBIA FERREIRA LUNA:071747893 90</small>	THIAGO ALVES DE OLIVEIRA PALACIO:02061413358 3358 <small>Assinado de forma digital por THIAGO ALVES DE OLIVEIRA PALACIO:02061413358</small>
---	--



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA FASE 1 DA SALA DE CINEMA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE/CE

DATA : 22/10/2024

FONTE	VERSÃO
ORSE	2024-06
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PRÓPRIA



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 2.571,63
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	4,50	R\$ 106,23	RS 478,04
1.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	2,63	R\$ 62,63	RS 164,72
1.3	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	41,75	R\$ 14,61	RS 609,97
1.4	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	SEINFRA	M2	67,20	R\$ 12,53	RS 842,02
1.5	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	8,08	R\$ 28,37	RS 229,23
1.6	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	8,08	R\$ 30,65	RS 247,65
2	MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 204,65
2.1	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 01/2024	SINAPI	M3	1,82	R\$ 96,75	RS 176,09
2.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	0,91	R\$ 31,38	RS 28,56
	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA						R\$ 914,15
3.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	0,45	R\$ 421,71	RS 189,77
3.2	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,75	R\$ 321,44	RS 241,08
3.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	26,24	R\$ 7,48	RS 196,28
3.4	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	18,76	R\$ 7,31	RS 137,14
3.5	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	2,26	R\$ 66,32	RS 149,88
4	PAREDES E PAINÉIS						R\$ 5.467,56
4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	24,60	R\$ 53,40	RS 1.313,64
4.2	C2024	PRATELEIRA DE MÁRMORE NATURAL POLIDA DE 2 FACES	SEINFRA	M2	15,93	R\$ 187,71	RS 2.990,22
4.3	100862	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	45,00	R\$ 25,86	RS 1.163,70
5	COBERTURA						R\$ 14.705,65
5.1	C0088	ANDAIME PRINCIPAL VERTICAL INCLUSIVE DEMOLIÇÃO	SEINFRA	M2	67,20	R\$ 44,73	RS 3.005,86
5.2	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	67,20	R\$ 74,09	RS 4.978,85
5.3	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	67,20	R\$ 58,10	RS 3.904,32
5.4	C3970	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	51,70	R\$ 18,35	RS 948,70
5.5	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	SINAPI	M2	51,70	R\$ 26,69	RS 1.379,87
5.6	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	SINAPI	M2	51,70	R\$ 9,44	RS 488,05
6	PISOS						R\$ 6.313,48
6.1	C1607	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM	SEINFRA	M2	51,70	R\$ 43,58	RS 2.253,09
6.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	56,90	R\$ 62,31	RS 3.545,44
6.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	56,90	R\$ 9,05	RS 514,95
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 2.941,75
7.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	12,00	R\$ 217,66	RS 2.611,92
7.2	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 22,64	RS 45,28
7.3	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	5,00	R\$ 35,93	RS 179,65
7.4	S08324	Plafon E-27	ORSE	un	5,00	R\$ 6,95	RS 34,75
7.5	S10521	Lampada espiral fluorescente eletrônica PL 45W / 220V (compacta integrada), E-27, FLC ou similar	ORSE	un	5,00	R\$ 14,03	RS 70,15

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: REFORMA DA FASE 1 DA SALA DE CINEMA
 LOCAL: MUNICÍPIO DE SALITRE/CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE/CE

DATA: 22/10/2024
 FONTE: SEINFRA
 VERSÃO: 2024.06
 ORSE: 028.1 COM DESONERAÇÃO
 SINAPI: 2024/07 COM DESONERAÇÃO
 Composição Propria: PROPRIA



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
8	REVESTIMENTOS						R\$ 4.622,34
8.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	49,20	R\$ 6,25	R\$ 307,50
8.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	49,20	R\$ 41,82	R\$ 2.057,54
8.3	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	49,20	R\$ 45,88	R\$ 2.257,30
9	ESQUADRIAS E FERREGENS						R\$ 2.084,21
9.1	102185	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF 01/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 2.084,21	R\$ 2.084,21
10	PINTURA						R\$ 6.110,07
10.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	116,10	R\$ 11,90	R\$ 1.381,59
10.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	116,10	R\$ 18,58	R\$ 2.157,14
10.3	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	75,45	R\$ 14,66	R\$ 1.106,10
10.4	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	75,45	R\$ 19,42	R\$ 1.465,24
11	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 868,22
11.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	67,20	R\$ 12,92	R\$ 868,22
						VALOR BDI TOTAL:	R\$ 12.800,81
						VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 46.803,71
						VALOR TOTAL:	R\$ 59.604,52
Cinquenta e Nove Mil Seiscentos e Quatro reais e Cinquenta e Dois centavos							

MARA RUBIA FERREIRA
 LUNA:07174789390
 Assinado de forma digital por MARA RUBIA FERREIRA LUNA:07174789390

THIAGO ALVES DE OLIVEIRA PALACIO:02061413358
 Assinado de forma digital por THIAGO ALVES DE OLIVEIRA PALACIO:02061413358



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA FASE 1 DA SALA DE CINEMA	DATA:	22/10/2024
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE/CE	FONTE:	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE/CE	ORSE:	2024.06
		SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI:	2024/07 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias:	PRÓPRIA



1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 18,4700	R\$ 18,8394
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 15,0900	R\$ 15,0900
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 7,6100	R\$ 34,2450
I1725	PREGO 15X15 (1,1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 7,5700	R\$ 1,1355
TOTAL Material:					R\$ 69,3099	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 36,9200
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 36,9200	
VALOR:					R\$ 106,23	

1.2. C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 7,2480
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 55,3800
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 62,6280	
VALOR:					R\$ 62,63	

1.3. C1064 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	R\$ 24,1600	R\$ 1,6912
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 18,4600	R\$ 12,9220
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 14,6132	
VALOR:					R\$ 14,61	

1.4. C1045 DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,06000000	R\$ 24,1600	R\$ 1,4496
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,4600	R\$ 11,0760
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,5256	
VALOR:					R\$ 12,53	

1.5. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,24000000	R\$ 62,8500	R\$ 15,0840
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 15,0840	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DA FASE 1 DA SALA DE CINEMA
LOCAL: MUNICÍPIO DE SALITRE/CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE/CE

DATA: 22/10/2024

BDI: 27,33%
HORA DE EXECUÇÃO: 212
ORSE: 2024-06
SEINFRA: 028.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI: 2024/07 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias: PRÓPRIA

MISSÃO DE LICITAÇÃO
12,54%
84,44% 47,46%
85,06% 47,67%
0,00% 0,00%

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 18,4600	R\$ 13,2912
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 13,2912
VALOR:						R\$ 28,37

1.6. C2530 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM (M3)

Equipamento Custo Horário	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,22220000	R\$ 137,9500	R\$ 30,6525
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 30,6525
VALOR:					R\$ 30,65

1. 96527 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). F_01/2024 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00400000	R\$ 25,97	R\$ 26,07
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,51500000	R\$ 20,11	R\$ 70,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 96,75
VALOR:					R\$ 96,75

2.2. C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	R\$ 18,4600	R\$ 31,3820
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 31,3820
VALOR:					R\$ 31,38

3.1. C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)


Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	R\$ 39,5500	R\$ 14,4278
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	R\$ 0,3400	R\$ 37,2300
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 53,5900	R\$ 58,9490
TOTAL Material:					R\$ 110,6068
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 144,9600
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	9,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 166,1400
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 311,1000
VALOR:					R\$ 421,71

3.2. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 25,1800	R\$ 17,9785



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA DA FASE 1 DA SALA DE CINEMA	DATA:	22/10/2024
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE/CE	FONTE:	ORSE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE/CE	VERSÃO:	2024-06
		NQRA:	112,54%
		MES:	70,11%
		SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO
			84,44%
			47,48%
		SINAPI:	2024/07 COM DESONERAÇÃO
			85,06%
			47,67%
		Composições Próprias:	PRÓPRIA
			0,00%
			0,00%

TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 17,9785
----------------------------------	-------------

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,86690000	R\$ 39,5500	R\$ 34,2859
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	R\$ 47,5600	R\$ 29,8201
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	R\$ 0,3400	R\$ 118,6600
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	R\$ 47,5600	R\$ 9,9400
TOTAL Material:						R\$ 192,7060

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 110,7600
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 110,7600

VALOR:	R\$ 321,44
--------	------------

3.3. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 3,3600	R\$ 3,8640
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 7,8200	R\$ 0,1564
TOTAL Material:						R\$ 4,0204

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 19,1000	R\$ 1,5280
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 24,1600	R\$ 1,9328
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,4608

VALOR:	R\$ 7,48
--------	----------

3.4. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 3,5900	R\$ 4,1285
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 7,8200	R\$ 0,1564
TOTAL Material:						R\$ 4,2849

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	R\$ 19,1000	R\$ 1,3370
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	R\$ 24,1600	R\$ 1,6912
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,0282

VALOR:	R\$ 7,31
--------	----------

3.5. C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	R\$ 4,0000	R\$ 1,6000
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 6,7200	R\$ 1,0080
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 2,8600	R\$ 1,4300



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA: REFORMA DA FASE 1 DA SALA DE CINEMA
LOCAL: MUNICÍPIO DE SALITRE/CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE/CE

DATA: 22/10/2024
HORA: 11:25
MÊS: 10
VERSÃO: 2024.06
ORSE: 028.1 COM DESONERAÇÃO
SEINFRA: 2024/07 COM DESONERAÇÃO
SINAPI: 0,00%
Composições Próprias: PRÓPRIA 0,00%

11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 6,0400	RS 6,0400
TOTAL Material:						RS 10,0780

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 19,1000	RS 24,8300
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 24,1600	RS 31,4080
TOTAL Mão de Obra:						RS 56,2380
VALOR:						RS 66,32

4.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 39,5500	RS 0,5933
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,4500	RS 0,9810
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,3400	RS 0,7412
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R\$ 0,2500	RS 6,2500
TOTAL Material:						RS 8,5655

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1600	RS 24,1600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	R\$ 18,4600	RS 20,6752
TOTAL Mão de Obra:						RS 44,8352
VALOR:						RS 53,40

4.2. C2024 PRATELEIRA DE MÁRMORE NATURAL POLIDA DE 2 FACES (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	R\$ 56,5900	RS 0,1132
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,30000000	R\$ 0,3400	RS 0,7820
I9532	PRATELEIRA EM MARMORE POLIDO NATURAL E=3cm	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 160,8900	RS 160,8900
TOTAL Material:						RS 161,7852

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1600	RS 12,0800
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 18,4600	RS 13,8450
TOTAL Mão de Obra:						RS 25,9250
VALOR:						RS 187,71

4.3. 100862 SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	3,00000000	RS 0,44	RS 1,32
00037591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	SINAPI	UN	1,00000000	RS 9,59	RS 9,59
TOTAL Material:						RS 10,91

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	--------	------	-------------	----------------	-------

TOP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 08.612.407/0001-81
EMAIL: TOPCONST.SERVICOS@GMAIL.COM
CONTATO:(88)9 9356-1221

MARA RUBIA FERREIRA
LUNA:0717478939
9390

THIAGO ALVES DE OLIVEIRA
PALACIO:02061413358
413358



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA DA FASE 1 DA SALA DE CINEMA	DATA:	22/10/2024	IBDI:	27,35%				
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE/CE	FONTE:	ORSE	VERSÃO:	2024.06	HORA:	149,54%	MES:	70,11%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE/CE	SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI:	2024/07 COM DESONERAÇÃO	SEINFRA:	89,06%	SINAPI:	47,67%
		Composições Próprias:	PRÓPRIA				0,00%		0,00%

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47430000	RS 25,21	RS 11,95
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14940000	RS 20,11	RS 3,00
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	RS 14,95
					VALOR:	RS 25,86

5.1. C0088 ANDAIME PRINCIPAL VERTICAL INCLUSIVE DEMOLIÇÃO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1496	MADEIRA (PINHO) DE 1A.	SEINFRA	M3	0,00550000	RS 1.177,3900	RS 6,4756
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	R\$ 8,0400	RS 1,6080
					TOTAL Material:	RS 8,0836
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1600	RS 14,4960
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 18,4600	RS 22,1520
					TOTAL Mão de Obra:	RS 36,6480
					VALOR:	RS 44,73

5.2. C4460 MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	R\$ 3,0300	RS 10,6050
I6519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	R\$ 12,3500	RS 16,4255
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	R\$ 8,0400	RS 0,9648
I1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	R\$ 0,8100	RS 2,8350
					TOTAL Material:	RS 30,8303
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 19,1000	RS 19,1000
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1600	RS 24,1600
					TOTAL Mão de Obra:	RS 43,2600
					VALOR:	RS 74,09

5.3. C4462 TELHA CERÂMICA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	33,00000000	R\$ 0,3400	RS 11,2200
					TOTAL Material:	RS 11,2200
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 24,1600	RS 26,5760
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 18,4600	RS 20,3060
					TOTAL Mão de Obra:	RS 46,8820
					VALOR:	RS 58,10



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DA FASE 1 DA SALA DE CINEMA
LOCAL: MUNICÍPIO DE SALITRE/CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE/CE

DATA: 22/10/2024
FONTE: SEINFRA
VERSÃO: 2024/08
SEINFRA: 028.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI: 2024/07 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias: PRÓPRIA



5.4. C3970 FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18288	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO (INSTALADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 18,3500	R\$ 18,3500
TOTAL Material:					R\$ 18,3500	
VALOR:					R\$ 18,35	

5.5. 88496 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08020000	R\$ 0,34	R\$ 0,02
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,33890000	R\$ 1,00	R\$ 1,33
TOTAL Material:					R\$ 1,35	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74190000	R\$ 27,47	R\$ 20,37
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24730000	R\$ 20,11	R\$ 4,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 25,34	
VALOR:					R\$ 26,69	

5.6. 104639 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00035693	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	SINAPI	L	0,26780000	R\$ 6,33	R\$ 1,69
TOTAL Material:					R\$ 1,69	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000	R\$ 27,47	R\$ 6,23
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570000	R\$ 20,11	R\$ 1,52
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 7,75	
VALOR:					R\$ 9,44	

6.1. C1607 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,04060000	R\$ 39,5500	R\$ 1,6057
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,05270000	R\$ 47,5600	R\$ 2,5064
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	13,00000000	R\$ 0,3400	R\$ 4,4200
11249	IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	KG	1,20000000	R\$ 3,3100	R\$ 3,9720
TOTAL Material:					R\$ 12,5041	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 9,6640
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,16000000	R\$ 18,4600	R\$ 21,4136



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA FASE 1 DA SALA DE CINEMA	DATA:	22/10/2024	BDI:	27,85%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE/CE	FONTE:	VERSÃO	JHORA:	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE/CE	ORSE:	2024-05	112,54%	70,11%
		SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%
		SINAPI:	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
		Composições Próprias:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



TOTAL Mão de Obra:	R\$ 31,0776
VALOR:	R\$ 43,58

6.2. C3001 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	R\$ 1,1500	RS 9,2000
I6500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 25,0300	RS 27,5330
TOTAL Material:					R\$ 36,7330

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1600	RS 14,4960
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,4600	RS 11,0760
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 25,5720
VALOR:					R\$ 62,31

6.3. C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	R\$ 3,1100	RS 0,5256
TOTAL Material:					R\$ 0,5256

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 24,1600	RS 4,8320
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 18,4600	RS 3,6920
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 8,5240
VALOR:					R\$ 9,05

1. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	R\$ 1,0000	RS 12,0000
I0419 CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,9100	RS 0,9100
I0428 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 5,3000	RS 5,3000
I0957 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,2900	RS 1,2900
I0981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 5,2500	RS 0,5250
I1075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 2,1600	RS 6,4800
I1105 ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,3700	RS 1,3700
I1181 FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 0,3500	RS 1,0500
I1262 INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 11,7100	RS 11,7100
I1409 LUYA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,5600	RS 1,1200
TOTAL Material:					R\$ 41,7550

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 19,1000	RS 57,3000



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA DA FASE 1 DA SALA DE CINEMA	DATA:	22/10/2024
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE/CE	FONTE:	ORSE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE/CE	VERSÃO:	2024/08
		SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI:	2024/07 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias:	PRÓPRIA

I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 24,1500	R\$ 72,4500
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 46,1500
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 175,9000
					VALOR:	R\$ 217,66

7.2. 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 14,40	R\$ 14,40
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,24	R\$ 8,24
					TOTAL Serviço:	R\$ 22,64
					VALOR:	R\$ 22,64

7.3. 92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,24	R\$ 8,24
92006	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 27,69	R\$ 27,69
					TOTAL Serviço:	R\$ 35,93
					VALOR:	R\$ 35,93

7.4. S08324 Plafon E-27 (un)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,20000000	R\$ 3,75	R\$ 0,75
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 0,75
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I08518	Plafon plastico branco com soquete E-27	ORSE	un	1,00000000	R\$ 2,37	R\$ 2,37
					TOTAL Material:	R\$ 2,37
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,20000000	R\$ 19,13	R\$ 3,83
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 3,83
					VALOR:	R\$ 6,95

7.5. S10521 Lampada espiral fluorescente eletronica PL 45W / 220V (compacta integrada), E-27, FLC ou similar (un)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,15000000	R\$ 3,75	R\$ 0,56
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 0,56
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

TOP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 08.612.407/0001-81
EMAIL: TOPCONST.SERVICOS@GMAIL.COM
CONTATO:(88)9 9356-1221

MARA RUBIA FERREIRA
LUNA:07174789
390

Assinado de forma digital por MARA RUBIA FERREIRA LUNA:07174789390

THIAGO ALVES DE OLIVEIRA
PALACIO:02061413
358

Assinado de forma digital por THIAGO ALVES DE OLIVEIRA PALACIO:02061413358



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA FASE 1 DA SALA DE CINEMA	DATA:	22/10/2024
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE/CE	FONTE:	ORSE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE/CE	VERSÃO:	2024/06
		SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI:	2024/07 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias:	PRÓPRIA



I11230	Lampada espiral fluorescente eletrônica PL 45W / 220V (compacta integrada), E-27, FLC ou similar	ORSE	un	1,00000000	RS 10,60	RS 10,60
					TOTAL Material:	RS 10,60

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,15000000	RS 19,13	RS 2,87
					TOTAL Mão de Obra:	RS 2,87
					VALOR:	RS 14,03

8.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	RS 39,5500	RS 0,2413
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	RS 0,3400	RS 0,8262
					TOTAL Material:	RS 1,0675

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	RS 24,1600	RS 2,4160
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	RS 18,4600	RS 2,7690
					TOTAL Mão de Obra:	RS 5,1850
					VALOR:	RS 6,25

8.2. C3023 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	RS 24,1600	RS 14,4960
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	RS 18,4600	RS 11,0760
					TOTAL Mão de Obra:	RS 25,5720

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02000000	RS 812,3600	RS 16,2472
					TOTAL Serviço:	RS 16,2472
					VALOR:	RS 41,82

8.3. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	RS 24,1600	RS 14,4960
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	RS 18,4600	RS 11,0760
					TOTAL Mão de Obra:	RS 25,5720

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	RS 812,3600	RS 20,3090
					TOTAL Serviço:	RS 20,3090
					VALOR:	RS 45,88

9.1. 102185 PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 (UN)

TOP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 08.612.407/0001-81
 EMAIL: TOPCONST.SERVICOS@GMAIL.COM
 CONTATO:(88)9 9356-1221

MARA RUBIA FERREIRA
 LUNA:0717478 9390
 Assinado de forma digital por MARA RUBIA FERREIRA LUNA:07174789390

THIAGO ALVES DE OLIVEIRA PALACIO:0206 1413358
 Assinado de forma digital por THIAGO ALVES DE OLIVEIRA PALACIO:02061413358



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA DA FASE 1 DA SALA DE CINEMA	DATA:	22/10/2024	BDI:	27,35%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE/CE	FONTE:	ORSE	VERSÃO:	2024-06
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE/CE	SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	112,54%
		SINAPI:	2024/07 COM DESONERAÇÃO	MES:	70,11%
		Composições Próprias:	PRÓPRIA		84,44%
					47,48%
					85,06%
					47,67%
					0,00%
					0,00%

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	SINAPI	CJ	2,00000000	RS 71,38	RS 142,76
00011499	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 384,69	RS 769,38
00005031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	3,78000000	R\$ 236,60	RS 894,34
TOTAL Material:						RS 1.806,48

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,57000000	R\$ 20,11	RS 132,12
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,76000000	RS 21,54	RS 145,61
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						RS 277,73
VALOR:						RS 2.084,21

10.1. C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,3300	RS 0,1320
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	R\$ 1,0000	RS 0,7000
TOTAL Material:						RS 0,8320

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 19,1000	RS 3,8200
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1600	RS 7,2480
TOTAL Mão de Obra:						RS 11,0680
VALOR:						RS 11,90

10.2. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 5,7200	RS 0,6864
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,3300	RS 0,0825
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 8,6200	RS 1,4654
TOTAL Material:						RS 2,2343

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 19,1000	RS 6,6850
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,1600	RS 9,6640
TOTAL Mão de Obra:						RS 16,3490
VALOR:						RS 18,58

10.3. C1207 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	R\$ 0,3300	RS 0,1650



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA DA FASE 1 DA SALA DE CINEMA	DATA:	22/10/2024
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE/CE	FONTE:	SEINFRA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE/CE	VERSÃO:	2024.06
		SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI:	2024.07 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias:	PRÓPRIA
		HORA:	112,54%
		MES:	78,17%
			84,44%
			47,48%
			85,06%
			47,67%
			0,00%
			0,00%

I1511	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	KG	0,70000000	R\$ 1,8000	RS 1,2600
					TOTAL Material:	RS 1,4250

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 19,1000	RS 4,7750
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 24,1600	RS 8,4560
					TOTAL Mão de Obra:	RS 13,2310
					VALOR:	RS 14,66

10.4. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	R\$ 9,6000	RS 0,4800
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 6,0500	RS 0,7260
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,3300	RS 0,0825
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 10,5100	RS 1,7867
					TOTAL Material:	RS 3,0752

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 19,1000	RS 6,6850
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,1600	RS 9,6640
					TOTAL Mão de Obra:	RS 16,3490
					VALOR:	RS 19,42

11.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 18,4600	RS 12,9220
					TOTAL Mão de Obra:	RS 12,9220
					VALOR:	RS 12,92

MARA RUBIA FERREIRA
LUNA:07174
789390

Assinado de forma digital por MARA RUBIA FERREIRA LUNA:07174789390

THIAGO ALVES DE OLIVEIRA
PALACIO:0206
1413358

Assinado de forma digital por THIAGO ALVES DE OLIVEIRA PALACIO:02061413358



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA DA FASE 1 DA SALA DE CINEMA	DATA :	22/10/2024	BDI : 27,35%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE/CE	FONTE:	VERSÃO	-HORA DE EXECUÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE/CE	ORSE:	2024-06	112,54%
		BEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
		SINAPI:	2024/07 COM DESONERAÇÃO	70,11%
		Composições Próprias:	PRÓPRIA	47,48%
				89,06%
				47,67%
				0,00%
				0,00%



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.571,63	100,00 %		100,00 %
			R\$ 2.571,63		R\$ 2.571,63
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 204,65	100,00 %		100,00 %
			R\$ 204,65		R\$ 204,65
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	R\$ 914,15	100,00 %		100,00 %
			R\$ 914,15		R\$ 914,15
4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 5.467,56	60,00 %	40,00 %	100,00 %
			R\$ 3.280,54	R\$ 2.187,02	R\$ 5.467,56
5	COBERTURA	R\$ 14.705,65	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			R\$ 7.352,83	R\$ 7.352,82	R\$ 14.705,65
6	PISOS	R\$ 6.313,48	30,00 %	70,00 %	100,00 %
			R\$ 1.894,04	R\$ 4.419,44	R\$ 6.313,48
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 2.941,75		100,00 %	100,00 %
				R\$ 2.941,75	R\$ 2.941,75
8	REVESTIMENTOS	R\$ 4.622,34		100,00 %	100,00 %
				R\$ 4.622,34	R\$ 4.622,34
9	ESQUADRIAS E FERREGENS	R\$ 2.084,21		100,00 %	100,00 %
				R\$ 2.084,21	R\$ 2.084,21
10	PINTURA	R\$ 6.110,07		100,00 %	100,00 %
				R\$ 6.110,07	R\$ 6.110,07
11	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 868,22		100,00 %	100,00 %
				R\$ 868,22	R\$ 868,22
12	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 12.800,81	34,65 %	65,35 %	100,00 %
			R\$ 4.435,68	R\$ 8.365,13	R\$ 12.800,81
			R\$ 20.653,52	R\$ 38.951,00	R\$ 59.604,52
		R\$ 59.604,52	R\$ 20.653,52	R\$ 59.604,52	R\$ 59.604,52

MARA RUBIA FERREIRA
LUNA:07174789390
789390

Assinado de forma digital por MARA RUBIA FERREIRA LUNA:07174789390

THIAGO ALVES DE OLIVEIRA
PALACIO:02061413358

Assinado de forma digital por THIAGO ALVES DE OLIVEIRA PALACIO:02061413358



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA: REFORMA DA FASE 1 DA SALA DE CINEMA

DATA: 22/10/2024

BDI: 27,35%

LOCAL: MUNICÍPIO DE SALITRE/CE

FONTE: VERSÃO

HORA: 11:55:10

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE/CE

ORSE: 2024/06

84,44% 47,48%

SEINFRA: 2024/07 COM DESONERAÇÃO

85,06%

SINAPI: 2024/07 COM DESONERAÇÃO

85,06%

Composições Próprias

PROPRIA

0,00% 0,00%



COD	DESCRIÇÃO	%
B	BENEFÍCIO	
L	LUCRO	6,16%
S+G	GARANTIA/SEGUROS	0,80%
	TOTAL	6,96%

DI	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%
R	RISCOS	0,97%
	TOTAL	4,56%

I	IMPOSTOS	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS EFETIVO = ALÍQUOTA ISS X BASE DE CÁLCULO = 4% X 100/100	4,00%
	CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50%
	TOTAL	12,15%

BDI = 27,35%

$$\left(\frac{((1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L))}{(1 - I)} \right) - 1$$

MARA RUBIA FERREIRA
LUNA:07174789390

Assinado de forma digital por MARA RUBIA FERREIRA
LUNA:07174789390

THIAGO ALVES DE OLIVEIRA
PALACIO:0206141358

Assinado de forma digital por THIAGO ALVES DE OLIVEIRA
PALACIO:0206141358



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA DA FASE 1 DA SALA DE CINEMA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE/CE

DATA:	22/10/2024
FONTE:	VERSÃO
ORSE:	2024.06
SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI:	2024/07 COM DESONERAÇÃO
Comparações Próprias:	PRÓPRIA



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

MARA RUBIA FERREIRA
LUNA:07174789390
Assinado de forma digital por MARA RUBIA FERREIRA LUNA:07174789390

THIAGO ALVES DE OLIVEIRA
PALACIO:02061413358
Assinado de forma digital por THIAGO ALVES DE OLIVEIRA PALACIO:02061413358



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA DA FASE 1 DA SALA DE CINEMA	DATA:	22/10/2024		
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE/CE	FONTE:	ORSE	VERSÃO:	2024.06
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE/CE	SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI:	2024/07 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA		



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
TOTAL		16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,64%
B4	13º Salário	11,10%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,66%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	13,56%	10,18%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
TOTAL		49,69%	19,86%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	0,94%	0,71%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,65%	1,99%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,35%
TOTAL		9,75%	7,32%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,35%	3,34%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,35%
TOTAL		8,82%	3,69%

A + B + C + D = 85,06% 47,67%

MARA RUBIA FERREIRA
LUNA:0717478 9390
Assinado de forma digital por MARA RUBIA FERREIRA LUNA:07174789390

THIAGO ALVES DE OLIVEIRA
PALACIO:0206 1413358
Assinado de forma digital por THIAGO ALVES DE OLIVEIRA PALACIO:02061413 358



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA DA FASE 1 DA SALA DE CINEMA	DATA:	22/10/2024
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE/CE	FONTE:	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE/CE	ORSE:	2024.08
		SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI:	2024/07 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias:	PRÓPRIA
		HORA:	MES
		112,54%	70,11%
		64,44%	47,48%
		05,06%	47,67%
		0,00%	0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	0,00%
B2	Feridos	3,93%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,64%
B4	13º Salário	10,98%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,51%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,37%	8,64%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	47,44%	18,32%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,83%	3,67%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	2,35%	1,79%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,71%	2,06%
C5	Indenização Adicional	0,41%	0,31%
	TOTAL	10,41%	7,92%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,46%	6,74%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,43%	0,33%
	TOTAL	17,89%	7,07%

A + B + C + D = 112,54% 70,11%

MARA RUBIA FERREIRA
LUNA:07174789390
Assinado de forma digital por MARA RUBIA FERREIRA LUNA:07174789390

THIAGO ALVES DE OLIVEIRA
PALACIO:02061413358
Assinado de forma digital por THIAGO ALVES DE OLIVEIRA PALACIO:02061413358